

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Smrková

Místo: Lesy České republiky, s.p.
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 29.3.2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							486 232,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				486 232,00
D	1		Zemní práce				164 912,00
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	2 240,000	30,10	67 424,00
PP			Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva				
VV	rozrytí		"rozrytí nejvíce poškozených úseků" 2*200*3,2+300*3,2		2 240,000		
2	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	2 240,000	28,20	63 168,00
PP			Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním				
VV			"úprava pláně po rozrytí"				
VV			rozrytí		2 240,000		
6	K	181951111	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	2 640,000	13,00	34 320,00
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění				
VV			"stržení středu LC" 2000*1,2		2 400,000		
VV			"srovnání skládky" 2*20*6		240,000		
VV			Součet		2 640,000		
D	5		Komunikace pozemní				163 520,00
3	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	2 240,000	73,00	163 520,00
PP			Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2				
VV			rozrytí		2 240,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				157 800,00
4	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	2 500,000	40,50	101 250,00
PP			Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m				
VV			2500		2 500,000		
5	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	1 500,000	37,70	56 550,00
PP			Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm				
VV			3000*0,25*2		1 500,000		

