

## Zadávací list projektových prací – dokumentace

Název akce: LC K Šafářově skále, PD

Druh realizace: rekonstrukce a oprava povrchu vozovky včetně odvodnění na lesní cestě typu 1L

Stupeň dokumentace: stavební povolení a provádění stavby

Místo stavby: Bílá Voda

POU: Jeseník

ORP: Jeseník

k. ú, par. č: Bílá Voda u Javorníka, 1779/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace (LČR), 1779/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace (LČR).

Kraj: Olomoucký

Stavba se nachází v působnosti LS: Jeseník

### Popis stávajícího stavu:

Typ komunikace, šířka, délka, nadmořská výška: lesní cesta typu 1L 4/30, šířka vozovky 3-3,5 m, délka úpravy 1 300 m, nadmořská výška 380 m n. m.

Povrch komunikace: penetrační makadam.

Provoz: páteřní (údolní) komunikace s celoročním odvozem a obsluhou navazujících lesních porostů LČR na revíru č. 8 – Bílá Voda.

Objekty na komunikaci: trubní propustky, ŽB odvodňovací žlaby, zpevněné i nezpevněné sjezdy na sousední pozemky jiných vlastníků, napojení na silnici III/4533 ve správě SÚS Ol. kraje.

Vady komunikace: stávající živičný povrch je narušený dlouhodobým pojezdem lesní dopravy, obrusná vrstva je téměř nezatelná, vyskytují se výtluky a projeté koleje, příčné i podélné odvodnění je nedostatečné nebo nefunkční.

Ostatní: vodní tok, lesní pozemky s kódem ochrany PUPFL, cyklotrasa 6044.

(omezení CHKO, záplavová oblast, ochranná pásma apod.)

### Popis návrhu a požadavků investora:

Koncept projektu byl projednán při výběru staveniště dne: únor 2023.

Typ komunikace, šířka, délka: rekonstrukce povrchu komunikace ve stávajících parametrech.

Povrch komunikace: rekonstrukce povrchu komunikace pomocí doplnění konstrukčních vrstev např. z obalovaného asfaltového kameniva, popř. formou recyklace včetně doplnění krajnic ŠD a zachováním sjezdů a napojení na okolní pozemky a stavby, doplnění zpomalovacího prvku u objektu č.p. 83, odvodnění pomocí příčného sklonu, popř. ocelových svodnic.

Návrh oprav a vad na komunikaci: rekonstrukce stávajícího povrchu vozovky včetně krajnic, oprava a rekonstrukce příčného a podélného odvodnění s případným doplněním trubních propustků, ŽB žlabů, svodnic apod.

Ostatní: Případné kácení dřevin na lesních pozemcích s právem hospodařit LČR proběhne v režii lesní správy. – v rozpočtu bude zohledněno případné odstranění pařezů a náletových dřevin. V případě nutnosti kácení dřevin mimo lesní pozemky a pozemky jiných vlastníků bude hotovitel PD řešit patřičné povolení nebo souhlasy majitelů.

Geodetické zaměření stavby: ano

Geologický průzkum, diagnostika konstrukce: ne

*Inženýrská činnost (dokladová část): ano*

*Autorský dozor: ano*

*Předpokládaný náklad na stavbu: 3 300 tis. Kč bez DPH*

Součástí PD bude položkový rozpočet včetně výkazu výměr v editovatelné a needitovatelné podobě členěný na případné stavební objekty a část investice a oprava v rámci jednotlivých stavebních objektů.

Zhotovitel PD zajistí:

vyjádření (závazná stanoviska) a souhlasy orgánů, organizací a dotčených fyzických a právnických osob (souhlasy budou vyznačeny na samostatném situačním výkresu);

- 1) Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové dokumentace dotčeny, jejich závazná vyjádření k projektové dokumentaci a zajistí podmínky uzavření smlouvy dle § 86, 105 popř. 110 stavebního zákona. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle věty první. Zhotovitel objednateli předloží návrh vypořádání vyjádření k rozhodnutí o dalším postupu stran podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při dalším postupu vázán.
- 2) Vypracování souhrnu stanovených podmínek pro stavební řízení, včetně uvedení způsobu jejich vypořádání – limitující podmínky vydané v průběhu zpracování PD (např. termín výstavby, požadavek CHKO na místní materiál a typ konstrukce, typy úpravy apod.)
- 3) Součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze provádění stavby – plán kontrolních prohlídek stavby.
- 4) Stanovisko příslušného stavebního úřadu, že stavba a je v souladu s územním plánováním dle §15 stavebního zákona (závazné stanovisko dle § 96b stavebního zákona).
- 5) Podmínky (vyjádření, stanoviska) k napojení LC na silnici III/4533, podmínky případné uzavírky nebo zvláštního užívání, závazné stanovisko dopravního inspektorátu Policie ČR a SÚS.

Návrh konstrukčního řešení bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: **31. 07. 2023**

Detailní technického řešení bude předloženo na výrobním výboru svolaném projektantem do: **8. 9. 2023**

Termín odevzdání PD včetně všech dokladů potřebných pro zahájení stavebního řízení do: **20. 10. 2023**

Projekt bude vyhotoven ve 6 samostatných pare společně pro oba stupně dokumentace + 1x v elektronické podobě – CD nebo elektronické doručení souborů.

Obsah dokumentace:

***Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro ohlášení stavby uvedené v § 104 nebo pro vydání stavebního povolení § 108 stavebního zákona, je stanoven přílohou č. 5 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Rozsah a obsah PD pro provádění stavby je stanoven v příloze č. 6 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.***

***Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.***

***Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (§92 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění) budou zpracovány v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb. v účinném znění.***

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápis z výrobních výborů vyhotoví zhotovitel PD a budou součástí dokladové části projektové

dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatel.

- Obsah a podmínky závazných stanovisek a potřebných vyjádření bude průběžně konzultována se zadavatelem.
- Součástí PD bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla. Dále posouzení prací podle NV č. 591/2006 Sb. a určení, zda je nutné zpracovat plán BOZP.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc. xls. dwg.*).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, stavebního povolení, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci. Cenovou nabídku požadujeme zpracovat dle ceníku UNIKA.



Zpracoval: 

V Jeseníku dne: .....


V ..... dne: .....

Investor:  
Lesy České republiky, s.p.  
IČO: 42196451

Zpracovatel:  
název  
IČO



.....  
jméno a příjmení  
funkce





# Návrh honoráře architekta, inženýra a technika za výkony projektových prací a inženýrských činností

Metodika výpočtu a standardy služeb: ČKAIT a ČKA

## Základní údaje

Název

LC K Šafářově skále

Číslo zakázky

Číslo zakázky

Zpracovatel

Lesprojekt Krnov s.r.o.

Datum

16. 3. 2023

Cenová hladina

2023

Doplňte text

## Parametry zakázky

Kategorie staveb

Dopravní stavby a objekty

Pásmo obtížnosti

III - středně náročné stavby

Investiční náklady

3 300 000

Hlavní projektant

Ano

Změna stavby

Ne

BIM

Ne

Hodinová sazba [Kč/hod]

600

## Základní soubor služeb

Označení	Název služby	%	Pracnost [hod]	Sazba [Kč/hod]	Cena [Kč]
1FS	Příprava zakázky (PZ)	1	3	600	1 800
4FS	Dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby (DSP, DOS)	28	110	600	66 000
4FS IČ	Inženýrská činnost pro stavební řízení nebo ohlášení stavby (IČ SP, OS)	15	59	600	35 400
5FS	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)	15	59	600	35 400
Součet			59	231	138 600

## Nabídková cena

Ostatní náklady [Kč]

20 000

Zdůvodnění

geodetické zaměření stavby - polohopis a výškopis

Zaokrouhlení [Kč]

1 000

Nabídková cena bez DPH [Kč]

159 000

Sazba DPH

21%

Nabídková cena vč. DPH [Kč]

192 390

