

HSM+TOMI-Údržba SPS rok 2023

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc

IČO: 28597460 DIČ: CZ28597460

E-mail: udrzba@hrosistavby.cz

Datum: 17. 5. 2023

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-4199/2022 u Vás objednááme opravu místnosti 1P31 ve výpravní budově v žst. Přerov, č.p. 632, (IC6000383737), dle nabídkového listu č. 172/2023.

Zakázka / Objekt RE: E211H4N21MQP / ZDC/71/25795

Dohodnutá cena: 141 658,13 Kč (bez DPH)

Termín: červen 2023

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA 635220024

Příloha: Nabídkový list 172/2023

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo

172/2023

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu :

A

B

C

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Zakázky:

E216H4N21MQP

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Přerov - výpravní budova, č.p. 632

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000383737

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.4476686N, 17.4451625E

Oprava místnosti 1P31.

Oprava omítek a výmalba. Položení nové podlahové krytiny (zátěžový koberec šedý nebo tmavě modrý).
Vybourání otvoru v příčce a usazení překladu, zárubní a dveří. Demontáž starých světel a montáž 3ks nových,
nátěr radiátoru a potrubí, osazení cedulky u dveří, přetěsnění bočních dveří a výměna zámkové vložky.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: červen 2023

Příloha: foto, půdorys

Vzdálenost v KM

26

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

NABÍDKA ZHOTOVITELE

Kód: 172-2023
Stavba: Přerov - výpravní budova, č.p. 632 - Oprava místnosti 1P31

KSO:
Místo: Přerov

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
DPH snížená	15,00%

Cena s DPH **v**

Správce obvodu

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel - Vedoucí PO, Přednosta SPS:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 172-2023

Stavba: Přerov - výpravní budova, č.p. 632 - Oprava místnosti 1P31

Místo: Přerov

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 1 **Oprava místnosti 1P31**
- 2 **VRN**
- 3 **Index**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přerov - výpravní budova, č.p. 632 - Oprava místnosti 1P31

Objekt:

1 - Oprava místnosti 1P31

Místo: Přerov

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				
78	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,135		
79	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,033		
110	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,600		
81	K	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm	m2	0,816		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
97	K	612315223	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	2,000		
85	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	0,480		
96	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	4,800		
95	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	6,000		
71	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000		
73	M	55331492	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm</i>	kus	1,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
105	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000		
106	K	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	5,000		
109	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000		
1	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží	m2	30,000		
2	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 200 mm	m2	2,000		
86	K	967031142	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC	m2	0,816		
94	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	2,000		
75	K	975032341	Podchycení příček tl přes 150 do 300 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	1,000		
D	997		Přesun sutě				
3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,900		
59	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	19,000		
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,900		
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	38,000		
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	1,900		
7	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,900		
D	998		Přesun hmot				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
98	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,980		
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				
70	K	741371873	Demontáž svítidla interiérového se standard patičí skleněného lustr typu do 5 zdrojů bez zachování funkčnosti	kus	3,000		
67	K	741372022	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m ² se zapojením vodičů	kus	3,000		
69	M	34825006r	svítidlo interiérové přisazené obdélníkové/čtvercové přes 0,09 do 0,36m ²	kus	3,000		
D 766			Konstrukce truhlářské				
14	K	766660001	Montáž dveřních křídel otviravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000		
15	M	MSN.0027560.U RS	dveře interiérové jednokřídlé plné, DTD, HPL laminát, unidekory plné, 80x197	kus	1,000		
16	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	1,000		
17	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	1,000		
18	M	54924016	zámek zadlabací 777	kus	1,000		
19	K	766660732	Montáž dveřního bezpečnostního kování - přidavného zámku (vločky)	kus	1,000		
20	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče	kus	1,000		
87	K	766691510	Montáž těsnění oken a balkónových dveří polyuretanovou páskou	m	4,800		
88	M	59071009	páska okenní těsnící PUR jednostranně lepící impregnovaná 3x10mm	m	4,800		
89	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm	kus	1,000		
90	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	1,000		
D 776			Podlahy povlakové				
21	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m ²	23,500		
24	K	776211131	Lepení textilních pásů tkaných	m ²	23,500		
25	M	69751063	koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 800g/m ² , R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 25dB, hořlavost Bfl S1	m ²	25,850		
26	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	19,400		
27	M	69751204	lišta kobercová 55x9mm	m	19,788		
28	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	19,400		
29	K	776421711	Vložení nařezaných pásek z podlahoviny do lišt	m	19,400		
30	M	69751063	koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 800g/m ² , R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 25dB, hořlavost Bfl S1	m ²	2,134		
31	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m ²	23,500		
32	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,107		
33	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,107		
34	K	998776192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,107		
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
35	K	783601305	Odmaštění žebrových trub vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m ²	1,800		
36	K	783601401	Ometení žebrových trub před provedením nátěru	m ²	1,800		
37	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	28,000		
38	K	783614101	Základní jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub	m ²	1,800		
39	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	28,000		
40	K	783617107	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr žebrových trub	m ²	1,800		
41	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	28,000		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
42	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m ²	91,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	91,400		
44	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	91,400		
45	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	91,400		
46	K	784161411	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	39,416		
47	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	19,400		
48	M	58124833	<i>páska pro malířské potřeby maskovací kreповá 19mmx50m</i>	m	20,370		
49	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	23,500		
50	M	28323156	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m</i>	m2	24,675		
51	K	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	91,400		
52	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojíých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	1,564		
53	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	3,700		
55	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	91,400		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přerov - výpravní budova, č.p. 632 - Oprava místnosti 1P31

Objekt:

2 - VRN

Místo:

Přerov

Datum:

Zadavatel:

Správaželeznic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				
3	K	011002000	Průzkumné práce	...	1,000		
D	VRN4		Inženýrská činnost				
1	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,000		
D	VRN7		Provozní vlivy				
4	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přerov - výpravní budova, č.p. 632 - Oprava místnosti 1P31

Objekt:

3 - Index

Místo:

Přerov

Datum:

Zadavatel:

Správaželeznic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		N00	Index dle SOD				
1	K	000001	Index dle SOD	%	0,150		