

## Slepý rozpočet

Stavba :	abc Kroměříž, Máchova, bezvýkopová oprava kanalizace	Rozpočet: 1	
Objekt :	01 BVK kanalizace DN 300		Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m <sup>2</sup> , kam. drcené tl. 30 cm	m <sup>2</sup>	3,00		
2	113108315R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m <sup>2</sup> , tl. 15 cm	m <sup>2</sup>	3,00		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m <sup>3</sup>	3,00		
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl. včetně poplatku za skládku	m <sup>3</sup>	3,00		
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m <sup>3</sup>	2,90		
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
6	577141212R00	Beton asfalt. ACO 8, ACO 11, ACO 16, do 3 m, tl. 5 cm	m <sup>2</sup>	3,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
7	899104111RT2	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg včetně dodávky poklopu šachtového lit. D 650	kus	3,00		
8	899521411R00	Stupadla šacht. vidlicová oceloplast, vysek. beton	kus	28,00		
9	003/4/2018	Zapravení konců rukávu	ks	4,00		
10	005/01/2018	Odfrézování nerovností v potrubí	m	125,00		
11	006/01/2018	Úprava přípojek v potrubí frézováním	ks	11,00		
12	007/01/2018	Vyčištění kanalizace tlakovou vodou	m	125,00		
13	009/01/2018	Prohlídka potrubí kamerou před a po opravě	m	125,00		
14	011/01/2018	Přeprava mechanismů a technologie	kpl	1,00		
15	011/04/2018	Zkouška těsnosti kanalizace	ks	2,00		
16	012/01/2018	Zřízení mobilního potrubí pro přečerpávání OV	kpl	1,00		
17	013/01/2018	Přečerpávání OV při vložkování	hod	24,00		
18	014/01/2018	Vyložkování kanalizace DN 300 rukávem	m	125,00		
19	017/01/2018	Otevření přípojek	ks	11,00		
20	02/05/2022	Zednická oprava revizní šachty, stěrka nátěr, kyneta, osazení stupadel	ks	3,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>8 Trubní vedení</b>				
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
21	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	9,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				
<b>Díl: 93</b>		<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				
22	89-03	Přechodné dopravní značení	kpl	1,00		
23	nc-04	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00		
24	nc-06	Vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
25	998271301R00	Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop	t	6,98		
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
26	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	2,97		
27	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,97		
28	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,97		
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				