

Objednávka č.: O23/588		Vystavena dne: 22.05.2023	
Dodavatel		Odběratel	
Název	Tudos Solution s.r.o.	Název	Městská část Praha 7
Adresa	Klánovická 591/1 19800 Praha	Adresa	U průhonu 1338/38 17000 PRAHA
IČO	14011158	IČ	00063754
DIČ	CZ14011158	DIČ	CZ00063754
		v zastoupení:	7U s.r.o.
		se sídlem:	Ortenovo náměstí 947/12a, 17000 PRAHA
		IČO:	26418274
		DIČ:	CZ26418274
		Hrazeno z účtu:	

Místo plnění	Druh	Text	Termín	Kč
1 Osadní 932/38		Objednáváme u Vás : Oprava hydroizolace kolem výměňníkové stanice	07.07.2023	177 435,46
Celkové náklady (bez DPH):				177 435,46

Zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle paragrafu 92 e) zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, kód klasifikace produkce -.

Na základě paragrafu 92 a) odst. 2 tohoto zákona je v případě přenesení daňové povinnosti DPH povinen na dokladu uvést a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Vystavil:

Email

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, zajistí odběratel, tj. Městská část Praha 7. Akceptují tuto nabídku včetně termínu realizace a ceny zakázky.

Předání a převzetí díla:

- Dodavatel oznámí objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude řádně provedené dílo dokončeno a připraveno k předání. Smluvní strany se na základě tohoto oznámení dohodnou na termínu předávacího řízení. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných právními předpisy vztahujícími se k dílu a platnými normami a objednatelem, které provede Dodavatel na své náklady. Všechny doklady, jimiž je Dodavatel povinen dokladovat řádné provedení díla, předloží Dodavatel objednateli nejpozději ke dni zahájení přejímky.
- Dodavatel je povinen připravit a u přejímacího řízení předložit:
 - atesty a zápisy či osvědčení použitých materiálů,
 - záruční listy a návody k obsluze,
 - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizích, protokoly o provedených provozních zkouškách apod. v rozsahu dle prováděcích předpisů a ČSN,
 - doklady o likvidaci odpadu vzniklého stavebními/jinými pracemi v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech,
 - stavební deník (pokud byly předmětem díla stavební práce)
- O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany.

Záruky:

Dodavatel poskytuje objednateli záruku na celé dílo po dobu 36 ti měsíců (pokud jsou předmětem díla stavební práce) a 24 měsíců (pokud jde o plnění jiného druhu) od předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Dodavatel se zavazuje, že dílo bude mít po tuto dobu vlastnosti stanovené ve všech technických normách (ČSN a EN), které se vztahují k materiálům, zařízením a pracím souvisejících se zhotovením díla, dále stanovené touto smlouvou a že dílo může po tuto dobu sloužit účelu, ke kterému bylo zhotoveno. Záruční doba díla začíná běžet od řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Vady zjištěné po předání a převzetí díla je objednatel oprávněn uplatnit u Dodavatele písemnou formou, e-mailem nebo faxem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

Smluvní pokuta:

Dodavatel je povinen v případě prodlení s plněním termínu dokončení díla dle této objednávky zaplatit smluvní pokutu ve výši 1% za každý i započatý den prodlení a to až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

Datum:

23.5.2023

Razítko a podpis dodavatele:

Tudos
Klánovická
IČO:140
Tel: +420 724 575 863

Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte na faktuře číslo uzavřené smlouvy.
Pozor!!!

Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedli včas. Začátek a konec práce hlase za účelem kontroly. V případě, že zhotovitel zjistí, že cena zakázky bude vyšší, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí písemně odsouhlasit cenu zvýšenou.

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Podzemní garáže	Objednatel:	0	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Oprava hydroizolace kolem výměňikové stanice	Projektant:	0	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Osadní 38, Praha 7	Zhotovitel:	Tudos Solution	IČ/DIČ:	14011158/CZ14011158
Začátek výstavby:	13.03.2023	Konec výstavby:		Položek:	17
JKSO:	0	Zpracoval:	XXXXXXXXXX	Datum:	13.03.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	35 907,68	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	60 514,80	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	12 469,92	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	9 771,08			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		27 977,40				
ZRN celkem		146 640,88	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 21%	30 794,58	Celkem včetně DPH	177 435,46
Základ 21%	146 640,88				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Podzemní garáže	Objednatel:	0
Druh stavby:	Oprava hydroizolace kolem výměňkové stanice	Projektant:	0
Lokalita:	Osadní 38, Praha 7	Zhotovitel:	Tudos Solution
Zpracoval:	██████████	Zpracováno dne:	13.03.2023

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
			0,00	1 246,00	1 246,00	0,00
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	520,00	520,00	0,00
	16	Přemístění výkopku	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	17	Konstrukce ze zemin	35 907,68	15 883,72	51 791,40	14,40
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	12 469,92	9 771,08	22 241,00	0,45
	711	Izolace proti vodě	0,00	25 493,40	25 493,40	11,88
	96	Bourání konstrukcí	0,00	15 871,68	15 871,68	0,00
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	27 977,40	27 977,40	0,00
	S	Přesuny sutí				
			Celkem:		146 640,88	

Stavební rozpočet

Název stavby:	Podzemní garáže	Doba výstavby:	Objednatel: 0
Druh stavby:	Oprava hydroizolace kolem výměňkové stanice	Začátek výstavby:	13.03.2023
Lokalita:	Osadní 38, Praha 7	Konec výstavby:	Projektant: 0
JKSO:	0	Zhotovitel:	Tudos Solution
		Zpracováno dne:	13.03.2023
		Zpracoval:	[REDACTED]

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		12	Odkopávky a prokopávky								
1		121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m <i>RTS komentář: V položce je obsaženo i uložení na dočasnou skládku v příslušné vzdálenosti, pokud na 1 m2 skládky nepřipadá více jak 2 m3 ornice. V opačném případě se uložení musí dokalkulovat. STANDARDY KONSTRUKČI Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry. Odstranění travin, rákosu ruderálního porostu, stařiny, zřízení protipožárních pásů a kosení ve vegetačním období s ponecháním na místě Odstranění travin a rákosu se rozumí ruční posekání travin, rákosu a také všech zemědělských plodin, ruderálního porostu, stařiny apod. kosou. Obsahem standardu je pro odstranění travin ruční posekání trávy a rákosu se shrabání hráběmi a odnosem minerální půdy, vykopání a odhrabání organických látek a jejich odstranění na vzdálenost do 2 m, pro odstranění rákosu, plazivého rostlinstva a bodláčí práce při hloubce vody do 300 mm, vybrání a svázání prutů pro průmyslové účely do snopků vázacím drátem a odklizení a uložení až na vzdálenost do 20 m od kraje hladiny v dané době, pro vytrhání bodláčí uložení na hromady mimo pěstované travní plochy a spálení po seschnutí Popis standardu musí vymezit druh traviny, hustotu porostu a kosenou plochu. Celoplošné vyžínání buřeně v lesních výsadbách Celoplošným vyžínáním buřeně v lesních výsadbách se rozumí odstranění maliní, ostružiní, křovin apod. Obsahem ponecháním kořenů, seřezání vrbového proutí, prořezávka porostů a spálení křovin větví a stromů se rozumí odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, seřezávka vrbového proutí na vegetačních zpevněních, prořezávka porostů, spálení křovin, větví a stromů a odstranění pařezů odřezováním. Obsahem standardu je: odstranění keřovitého porostu a seřezání vrbového proutí na vegetačních zpevněních (křoviny a stromky o průměru kmenů do 5 cm) ruční pilkou nebo sekerkou nad 5 cm motorovou pilou s odstraněním kořenů a složením do hromad do vzdálenosti 20 m (průměrný počet stromků nebo keřů na 1 m2: řídký porost 1 ks, středně hustý 3 ks, hustý porostem traktor s frézou na pařezy, nutné přemístění a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek do sklonu terénu 1 : 5.</i>	m3	4,00	91,00	0,00	1 246,00	1 246,00	0,00	0,00
2		122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3	m3	6,00	147,00	0,00	882,00	882,00	0,00	0,00
3		162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 20 m	m3	10,00	52,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
4		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním <i>RTS komentář: Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.</i>	m3	10,00	150,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
5		632477123R00	Reprofil. polymercement. maltou, tl. do 10 mm + penetrace <i>RTS komentář: včetně kontaktního nátěru</i>	m2	36,00	801,00	35 907,68	15 883,72	51 791,40	0,02	0,76
6		631315621RM1	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 z betonu prostého <i>RTS komentář: Položka je určena pro mazaninu hlazenou dřevěným hladítkem a to pro mazaninu krycí, popř. podkladní nebo vyrovnávací nebo plovoucí, pod potěry, vlýsky do asfaltu, pod podlahy. Mazaniny tloušťek nad 24 cm se oceňují položkami souboru 41131 Beton kleneb v nadzemních podlažích. Položka je určena i pro betonový okapový chodníček budovy. Jeho podloží se oceňuje samostatně. V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění. Tyto náklady se oceňují</i>	m3	5,40	4 251,00	16 553,35	6 402,05	22 955,40	2,53	13,64
7		711140101R00	Odstr. izolace proti vlhk. vodor. pásy přitav., 1 vrst	m2	36,00	22,00	12 469,92	9 771,08	22 241,00	0,00	0,45
8		711112006RZ3	Izolace proti vlhkosti svis., nátěr penetr. emulzí včetně emulze Dekprimer 0,3 kg/m2 <i>RTS komentář: Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19 - 9095. Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory</i>	m2	9,00	50,00	205,96	244,04	450,00	0,00	0,00
9		711111006RZ4	Izolace proti vlhkosti vodor., nátěr penetr. emulzí	m2	36,00	38,00	799,49	568,51	1 368,00	0,00	0,02

		včetně emulze Dekprimer 0,4 kg/m ²								
10	RTS komentář:	Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m ² se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19 - 9095. Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory								
	711141559RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m ²	36,00	362,00	8 596,95	4 435,05	13 032,00	0,01	0,20
		1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral								
11	RTS komentář:	Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m ² se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19 - 9097. Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo								
	711142559RY2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m ²	9,00	396,00	2 285,36	1 278,64	3 564,00	0,01	0,05
		1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral								
12	RTS komentář:	Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m ² se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19 - 9097. Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory								
	711691275R00	Přípevnění izolace kotvicími pásy rš 50 mm	m	10,00	178,00	240,03	1 539,97	1 780,00	0,00	0,00
13	711132311R00	Prov. izolace popovou fólií svisle, vč. uchyc.prvků	m ²	5,00	251,00	342,12	912,88	1 255,00	0,00	0,00
	RTS komentář:	S dodávkou komponentů pro uchycení a těsnění.								
	96	Bourání konstrukcí				0,00	25 493,40	25 493,40		11,88
14	965042221RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m ² ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m ³	5,40	4 721,00	0,00	25 493,40	25 493,40	2,20	11,88
	RTS komentář:	V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod mazaninou. Položka se používá pro bourání podlah z betonu prostého nebo litého asfaltu. Bourání případné výztuže v mazaninách se oceňuje položkami souboru 965 04								
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	15 871,68	15 871,68		0,00
15	979100011RA0	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m	t	11,88	1 336,00	0,00	15 871,68	15 871,68	0,00	0,00
	S	Přesuny sutí				0,00	27 977,40	27 977,40		0,00
16	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	11,88	1 336,00	0,00	15 871,68	15 871,68	0,00	0,00
17	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	11,88	1 019,00	0,00	12 105,72	12 105,72	0,00	0,00
	RTS komentář:	Nakládání ro vodorovnou dopravu.								
							Celkem:	146 640,88		

Poznámka: