

Stavební oprava bytu - soupis stavebních prací, dodávek a služeb**Adresa**

Ulice: Kollárova
 Číslo popisné: 1618
 Č.prostoru: 8
 Vypracoval:
 Datum:
 Nová kuchyňská linka 150 180 NE
 Použité dveře

WC předsíň	kuchyně
	koupelna
P1	P2

Nové zárubně

Výměra

P.č.	MJ	Předsíň	Kuchyň	Pokoj 1.	Pokoj 2.	Pokoj 3.	komora	rezerva	Koupelna	WC	výměra celkem	cena za j.	Cena celkem
Malby													
1.	Odstranění stávající malby do v 3,80m /včetně rozmydlení/	m2	49	46	70	56			14	8	243	22	5346
2.	Penetrace podkladu hloubková jednonásobná do v.3,80m	m2	49	46	70	75			14	8	262	22	5764
3.	Malba bílá dvojnásobná do 3,80m /Primalex Plus/	m2	49	46	70	75			14	8	262	55	14410
4.	Oleповání vnitřních ploch páskou nebo folií do 3,8m	kpl	3								3	33	99
5.	Odstranění tapet lepených stěn do 3,80m	m2									0		0
6.	Zakrývání výplní a dalších předmětů před znečištěním do 3,8m/radiátor,nábytek apod./	m2	20								20	33	660
7.	Vyhlazení malířskou masou 2x, výška do 3,8m	m2	30								30	55	1650
8.	Poplatek za skládku-netříděné suti	kpl	4								4	55	220
9.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	4								4	55	220
R1.	Nikotin bariéra	m2									0		0
Nátěry													
10.	Nátěr otopných těles deskových syntetický 1x+1x email +odmaštění	m2									0		0
11.	Nátěr kovových potrubí -do DN 50, 2x synt.	bm									0		0
12.	Nátěr truhl.výr.synt. 1x+1x email +1x tmelení - oken	m2									0		0
13.	Nátěr truhl.výr.synt. dvojnásob.s tmelením- dveří	m2									0		0
14.	Nátěr kovových zárubní	m2	1,25	1,25	1,25	1,25			1,25	1,25	7,5	333	2497,5
15.	Nátěr dřevěných zárubní	m2									0		0
16.	Nátěr synt.dvojnásob. dřev.kcí-garnyže,vest.nábytek apod. apod.	m2									0		0
17.	Nátěr jádra a odmaštění podkladu	m2									0		0
18.	Zakrývání výplní a dalších předmětů před znečištěním do 3,8m/radiátor,nábytek apod./	m2									0		0
19.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	2								2	33	66
R2.											0		0
R3.											0		0
Podlahy povlakové													
20.	Pokládka a lepení povlak.krytin PVC,včetně lepidla	m2	8	12	18	12					50	155	7750
21.	Dodávka PVC	m2	8	12	18	12					57,5	255	14662,5
22.	Vyrovnání podkladní vrstvy-samonivel.stěrka Morfico 320 ,tl.2mm	m2									0		0
23.	Vyrovnání podkladní vrstvy-samonivel.stěrka Morfico 320 ,tl.4mm	m2	8	12	18	12					50	222	11100
24.	Lišta PVC montáž včetně dodávky soklu PVC	m	10	15	20	15					60	66	3960
26.	Demontáž sokl.nebo lišt PVC	m	10	15	20	15					60	6	360
27.	Odstranění PVC podlah lepených s podložkou.	m2	8	12	18	12					50	55	2750
28.	Demontáž plovoucích podlah laminát.lepených	m2									0		0
29.	Odvoz a likvidace odpadu	kpl	2								2	222	444
30.	Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních budov,včetně vnějších pláště-výška do 25m	kpl	4								4	222	888

31.	Položení podlah lamelových se zámkovým spojem	m2										0		0
32.	Dodávka laminátové podlah Quick-step	m2										0		0

33.	Montáž + dodávka podložky Mirelon tl.2mm	m2										0		0
Podlahové konstrukce														
34.	Potěr vyrovnávací MC15 v ploše o tl.5cm	m2										0		0
35.	Potěr SMS CEMIX ruční zpracování tl.15mm	m2										0		0
36.	Potěr ze SMS Knauf BP-3, 25Mpa,samonivel.ručně tl.6mm	m2										0		0
37.	Vyrovnání podlahy OSB desky	m2	8	18	12							38	699	26562
38.	Doplnění cem.potěru na bet.podkl./přes 1m2 do 4m2/tl.20-30mm	m2										0		0
39.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	4									4	222	888
R4.												0		0
Parquetové podlahy														
40.	Doplnění podlah vlysv. do 0,25m2	ks										0		0
41.	Tmelení dílčích defektů podlah vlysových	ks										0		0
42.	Broušení podlah celkové včetně tmelení	m2										0		0
43.	Oprava podlah,broušení vlysvů,parket trojnásobné	m2										0		0
44.	Tmelení celoplošné podlah vlysových	m2										0		0
45.	Lak dřevěných podlah BONA NOVIA,Z+2x,přebroušení	m2										0		0
46.	Nátěr olejový a voskování	m2										0		0
47.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl										0		0
48.	Demont.podlah vlysových /přibíjených/	m2										0		0
49.	Demont.podlah plovoucích lepených	m2										0		0
R5.														
Podlahy z dlaždic keramických														
50.	Montáž podlah keram.,flex.tmel+spár.,200x100mm /tmel weber profiflex,spár.-color comfort/	m2							3	1	4	555		2220
51.	Dlaždice glazovaná keramická jakost 1 dodávka+včetně dodávky doplňkových prvků lišta, silikon apod.	m2									4,6			
52.	Obklad soklů keramických , tmel, výška 10cm /tmel-weber profiflex, spár.-color comfort/	bm										0		0
53.	Sokl keramický v.8cm /dodávka mat./	m										0		0
54.	Hydroizolace ve spojení s dlažbou a obkladem - Mapelastic tl.2mm	m2							3	1	4	222		888
55.	Vyrovnání podkladní vrstvy-samonivel.stěrka Morfico 320	m2							3	1	4	222		888
56.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	3									3	222	666
R6.												0		0
Obklady keramické														
57.	Obkládání stěn obkl.pórovin. do tmele do 300x300	m2	6						12	10	28	555		15540
58.	Obkladačka porovinová keramická jakost 1-dodávka+včetně dodávky doplň.prvků lišta, silikon apod.	m2									32,2			
59.	Montáž a dodávka vanových dveří 300x300, 400x600	ks							1	1	2			0
60.	Vyrovnání povrchu zdiva maltou ze SMS tl.do3cm	m2										0		0
61.	Omítka vápenocement. hladká stěn ze suché směsi	m2										0		0
62.	Hydroizolace ve spojení s dlažbou a obkladem - Mapelastic tl.2mm	m2										0		0
63.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	4									4	66	264
R7.												0		0
Výplně otvorů														
64.	Montáž a dodávka vchodových dveří rozměr/plast./, kukátko - ze skladu BYTES Tábor s.r.o.	ks	1									1		
65.	Montáž a dodávka oken rozměr./plast./	m2										0		0
66.	Osazení zárubní dveřních ocelových,bez dveř.křidel na MC do 2,5m2 /dodatečně/+ dod.zárubně ocelové 80cm	ks	1	1	1	1			1	1	6	2222		13332
67.	Nové dvojitě zasklení okna d+m	pol										0		0
68.	Pouzdro pro posuvné dveře	ks										0		0
R8.												0		0
Konstrukce truhlářské														
69.	Dodávka dveří vnitřních /dle specifikace/	ks		1	1	1			1	1	5			
70.	Montáž dveřních křidel kompletizovaných do 0,8m	ks	1	1	1	1			1	1	6	666		3996
71.	Montáž kuchyňských linek	ks										0		0
72.	Provedení truhlářských prací dle rozpisu	sou										0		0
73.	Drobné truhlářské práce /repase oken apod.//	kpl	1									1	1111	1111
74.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	4									4	222	888

75.	Práh dubový lakovaný (dodávka +montáž)	ks	6								6	0	0
76.	Demontáž vestavné skříně, KL atp. vč. likvidace	kpl	2								2	0	0

Svislé konstrukce													
77.	Příčky z desek porobet., hladkých, hm. 500kg/m3-tl. 100 mm	m2									0	0	
78.	Ukotvení příček-polyuret.pěnou/tl.příčky do100mm/	m									0	0	
79.	Obezdívka koupelňových van z cihel porobet.YTONG tl.6,5cm	m2							2		2	1666	3332
80.	Příčky z desek porobet., hladkých, hm. 500kg/m3-tl. 125mm	m2									0	0	
81.	SDK příčka ,desky 12,5mm, tl.10cm s TI tl.50mm	m2									0	0	
82.	SDK podhled na zavěš. ocel.kci tl.desky 12.5mm bez izolace	m2							3	2	5	777	3885
83.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	3								3	222	666
84.	Vyzdívka ze skleněných tvárnic	kpl									0	0	0
R9.											0	0	0
R10.											0	0	0
R11.											0	0	0
Úpravy povrchu													
85.	Zakrývání výplní a dalších předmětů před znečištěním do 3,8m/radiátor.nábytek apod./	m2	20								20	33	660
86.	Omítka jednotlivých malých ploch vnitřních stěn,vápenocement.štuk-plocha přes 0,25 do 1m2	m2	30								30	222	6660
87.	Začištění omítek kolem dveří,oken ,obkladů podlah apod. včetně mat.	m	10	10	10	10			10	10	60	222	13320
88.	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou-šířka do 150mm, omítka štuková	m2	4								4	66	264
89.	Omítka jednovrstvá hlazená Cemix 073 ručně ,tl. 5mm	m2									0	0	0
90.	Omítka vnitřní MVC ze suchých směsí ,štuková	m2									0	0	0
91.	Montáž výztužné sítě/perlinky/ do stěrky-stěny včetně výztuž.sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2									0	0	0
92.	Montáž průvětrníků nebo ventilačních mřížek	ks									0	0	0
93.	Tmelení spar a rohů, šířky do 3mm akryl.tmelem v míst.do v.3,80m	m									0	0	0
94.	Oprava omítek stropů s použitím suché malt.směsi.30-50% plochy, štukových	m2									0	0	0
95.	Tenkovrstvá úprava stropů aktiv.štukem tl.2-3mm	m2	8	12	18	12					50	133	6650
96.	Tenkovrstvá úprava stěn aktiv.štukem tl.2-3mm, s penetrací	m2	41	34	52	63					190	133	25270
97.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	4								4	222	888
R12.											0	0	0
R13.											0	0	0
Bourání													
98.	Bourání příček cihelných tl.10 cm /přes 4m2/	m2									0	0	0
99.	Bourání příček cihelných tl.15 cm/přes 4m2/	m2									0	0	0
100.	Bourání mazanin bet.tl.5 cm	m3									0	0	0
101.	Bourání dlaždic keramických tl.1cm nad 1m2	m2									0	0	0
102.	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2m2	m2									0	0	0
103.	Otlučení omítek vnitřních	m2									0	0	0
104.	Vysekání kapes zeď.cihel MVC pl. 0,25 m2 hl.30cm	ks									0	0	0
105.	Bourání příček z cihel.přes 4 m2 tl.15 cm	m2									0	0	0
106.	Vybourání stávajících zárubní	m2									0	0	0
107.	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl									0	0	0
108.	Uložení suti na skládku, včetně nakládání a poplatku za uložení	kpl									0	0	0
109.	Vybourání dřevěných a ocelových nik	m2									0	0	0
110.	Odstranění dřevěných obkladů stěn	m2									0	0	0
111.	Bourání příček skleněných tl. do 15cm	m2									0	0	0
112.	Rozebírání a zpětné složení dlažby na terčích	m2									0	0	0
113.	Demontáž dlažby a izolace - terasa, vč. likvidace	m2									0	0	0
114.	Bourání SDK příček	m2									0	0	0
R14.											0	0	0
Ostatní konstrukce a práce													
115.	Demontáž umakartových příček s nosnou kci z ocel.profilů jednoduchých včetně odvozu na skládku a likvidace	kpl									0	0	0
116.	Vybourání objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod.-zdivo bet.	kpl	1								1	66	66
117.	Opracování detailů bytového jádra	kpl									0	0	0
118.	Úklid	kpl	1								1	3333	3333

120.	Doprava a montáž předmětů ze skladu BYTES	kpl	1								1	3333	3333
Izolace proti vodě													
121.	Hydroizolace ve spojení s dlažbou a obkladem - Mapelastic tl.2mm	m2									0		0
122.	Hydroizolace povlaková PVC folie v TI - terasa (kpl.)	kpl									0		0
123.	Kamenná dlažba na terče - terasa (kpl.)	kpl									0		0
R15.											0		0
Zařízení bytu													
122.	Umyvadlo	ks								1	1		
123.	Ocelová vana	ks								1	1		
124.	Baterie vanová s přísl. ruční/nástěnná/	ks									0		
125.	Baterie dřezová stand.ruční/ stojánková/	ks								1	1		
126.	Baterie umyvadlová stand.ruční/stojánková/	ks								1	1		
127.	WC combi včetně sedátka	ks								1	1		
128.	Sprch.vanička keram./800x800, 800x1200/	ks									0		
129.	Termoregulační hlavice (M, D ze skladu Bytes Tábor s.r.o.)	ks									0		
Elektroinstalace													
130.	Elektroinstalace - kompletní oprava rozvodů EI vč. revize	kpl	1								1	36666	36666
131.	Drobná úprava elektroinstalace, kontrola	kpl									0		0
132.	Výměna domácího telefonu	kpl									0		0
133.	Porevzní opravy	kpl									0		0
134.	Revize EI + dotažení spojů	kpl									0		0
135.	Doprava a instalace AKU kamen ze skladu BYTES	kpl									0		0
136.	Výměna radiátoru - pouze práce, materiál ze skladu BYTES	kpl									0		0
Vnitřní vodovod													
137.	Provedení ZTI- rekonstrukce rozvodů vody	kpl	1								1	12222	12222
138.	Drobná úprava ZTI, kontrola	kpl									0		0
139.	Přípojka plynu ke spotřebiči v Cu s ventilem,vč. zkoušky a revize	kpl									0		0
140.	Revize přípojky plynu ke spotřebiči	kpl									0		0
141.	Připojení plynového spotřebiče - kombinovaný sporák, zkouška těsnosti	kpl									0		0
Práce celkem												bez DPH	257 305,00 Kč

Popis:

V bytu jsou nově provedené radiátory, nutno zabezpečit proti znečištění, nebo poškození !!! Nová elektrinstalace, ZTI, opravy omítek štukem, zazdít zděže, nové zárubně, dveře a prahy; podlahy ve skladbě OSB + PVC; nové obklady a dlažby, zařizovací předměty; seřídít okna a dveře; úklid.

DPH 38 595,75 Kč

CELKEM 295 900,75 Kč

Pozn. V rámci elektroinstalace budou do bytu dodány svítidla do předsíně, koupelny WC, komory.

podpis