

REKAPITULACE STAVBY

Kód: LV1
Stavba: Parkovací plocha u Gymnázia ul. Sady pionýrů

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|---------------------|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | 718 300,00 |
|---------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|--------------|------------|-------------------|-------------------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| | 21,00% | 718 300,00 | 150 843,00 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 869 143,00 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: LV1

Stavba: Parkovací plocha u Gymnázia ul. Sady pionýrů

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

| | | | |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 718 300,00 | 869 143,00 |
| LV1 | Parkovací plocha u Gymnázia ul. Sady pionýrů | 718 300,00 | 869 143,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkovací plocha u Gymnázia ul. Sady pionýrů

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

718 300,00

| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | |
|----|---|-------------|---|--------|-----------|--|--|
| 8 | K | 8R | Vybourání 10 cm v celkové ploše, vč. naložení, odvozu a likvidace | KPL | 1,000 | | |
| PP | | | Vybourání 10 cm v celkové ploše, vč. naložení, odvozu a likvidace | | | | |
| D | | 5 | Komunikace pozemní | | | | |
| 1 | K | 564941412 | Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 120 mm | m2 | 1 850,000 | | |
| PP | | | Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm | | | | |
| 2 | K | 573231112 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2 | m2 | 1 850,000 | | |
| PP | | | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2 | | | | |
| 3 | K | 215901101.R | Zhutnění podloží a zvalcování, celková úprava podkladu | m2 | 1 850,000 | | |
| PP | | | Zhutnění/zvalcování | | | | |
| D | | 998 | Přesun hmot | | | | |
| 4 | K | 4 | Doprava recyklátu (Ústí - Lovosice) | km | 1 620,000 | | |
| PP | | | Doprava recyklátu (Ústí - Lovosice) | | | | |
| 7 | K | 998225111.R | Přesun hmot pro pozemní komunikace | t | 555,000 | | |
| PP | | | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | |
| D | | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | |
| 5 | K | VRN1 | Geodetické zaměření plochy | soubor | 1,000 | | |
| PP | | | Geodetické zaměření plochy | | | | |
| 6 | K | VRN2 | Hutnicí zkoušky (před zahaájením a po dokončení prací) | soubor | 4,000 | | |
| PP | | | Hutnicí zkoušky (před zahaájením a po dokončení prací) | | | | |

