

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Dělnická, Neředinská propojení, cyklostezka	JKSO	822 29 35
Název objektu	Sanace	EČO	
		Místo	Neředín
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Olomouc	00299308	CZ 00299308
Projektant	AQUA PROCON s.r.o.	46964371	CZ46964371
Zhotovitel			
Zpracoval	Ing. Rambousek, Ing. Humpolík		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		02.05.2023	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	2 379,43	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	2 299,14	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	4 678,57	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D	Celkem bez DPH	4 678,57
	DPH	%	Základ daně
	snížená	15,0	0,00
	základní	21,0	4 678,57
			DPH celkem
			0,00
			982,50
		Cena s DPH	5 661,07
	E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel		0,00
	Klouzavá doložka		0,00
	Zvýhodnění		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dělnická, Neředinská propojení, cyklostezka

Objekt: Sanace

Objednatel: Statutární město Olomouc

Zhotovitel:

Místo: Neředín

Zpracoval: Ing. Rambousek, Ing. Humpal

Datum: 2. 5. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	2 379,43	2 299,14	4 678,57	4,140	0,000
1	Zemní práce	917,74	1 370,45	2 288,19	0,000	0,000
5	Komunikace pozemní	1 461,69	222,03	1 683,72	4,140	0,000
998	Přesun hmot	0,00	706,66	706,66	0,000	0,000
	Celkem	2 379,43	2 299,14	4 678,57	4,140	0,000

»olík

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dělnická, Neředínská propojení, cyklostezka

Objekt: Sanace

Objednatel: Statutární město Olomouc

Zhotovitel:

Místo: Neředín

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							2 379,43	2 299,14	4 678,57		4,140
1 Zemní práce							917,74	1 370,45	2 288,19		0,000
1	R	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3 5*1,8*0,25	m3	2,250	131,93	0,00	296,84	296,84	0,00000	0,000
2	R	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 5*1,8*0,25	m3	2,250	256,40	0,00	576,90	576,90	0,00000	0,000
3	R	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 2,25*7	m3	15,750	20,12	0,00	316,89	316,89	0,00000	0,000
4		94621007	poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného kódem 17 05 04 na recyklační skládku 2,25*1,83	t	4,118	222,86	917,74	0,00	917,74	0,00000	0,000
5	R	181152301	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních bez zhutnění 5*1,8	m2	9,000	19,98	0,00	179,82	179,82	0,00000	0,000
5 Komunikace pozemní							1 461,69	222,03	1 683,72		4,140
6	R	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm ŠDa 200 mm 5*1,8	m2	9,000	187,08	1 461,69	222,03	1 683,72	0,46000	4,140
998 Přesun hmot							0,00	706,66	706,66		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dělnická, Neředínská propojení, cyklostezka

Objekt: Sanace

Objednatel: Statutární město Olomouc

Zhotovitel:

Místo: Neředín

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
7	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	4,140	170,69	0,00	706,66	706,66	0,00000	0,000	
Celkem							2 379,43	2 299,14	4 678,57	4,140		

Stavba: Dělnická neředínská - propojení, cyklostezka
 Objekt S101 Cyklostezka Méněpráce na kácení a odstranění stromu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	264,18	264,18	CS ÚRS 2020 02
	VV		"C1:" 1		1,000			
9	K	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	129,83	129,83	CS ÚRS 2020 02
	VV		"C2:" 1		1,000			
10	K	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	800,10	800,10	CS ÚRS 2020 02
	VV		"C3:" 1		1,000			
CELKEM						1 194,11		