

## Krycí list slepého rozpočtu

VERLAG  
DASHÖFER

Název stavby:	Otevírání okna a spouštění ventilace na hlavním schodišti objektu - VZP ČR Louny, Na Valích 502	Objednatel:	VZP ČR, Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3	IČO/DIČ:	41197518/CZ41197518
Druh stavby:	Úprava ovládání a napájení požární VZT a otevírače okna	Projektant:	Pavel Horský	IČ/DIČ:	44537271/271
Lokalita:	Na Valích 502, 440 01 Louny	Zhotovitel:	Pavel Horský - Elektroprojekt	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	19.12.2022	Konec výstavby:		Položek:	31
JKSO:		Zpracoval:	Pavel Horský	Datum:	19.12.2022

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 88 024,00	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 0,00		
	Montáž 1 650,00	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00		
PSV	Dodávky 745,77	Kulturní památka 0,00	Územní vlivy 0,00		
	Montáž 4 504,23		Provozní vlivy 0,00		
"M"	Dodávky 1 373,57		Ostatní 0,00		
	Montáž 38 961,43		NUS z rozpočtu 0,00		
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	0,00				
ZRN celkem	135 259,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0% 0,00

Základ 15% 0,00 DPH 15%

Základ 21% 135 259,00 DPH 21%

Celkem bez DPH 0,00

Celkem včetně DPH 135 259,00

Projektant

Objednatel

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Datum, razítko a podpis 22. 3. 2023

## Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Otevírání okna a spouštění ventilace na hlavním schodišti objektu

- VZP ČR Louny, Na Valích 502

Doba výstavby:

VZP ČR, Orlická 2020/4,  
130 00 Praha 3

Druh stavby: Úprava ovládání a napájení požární VZT a otevírače okna

Začátek výsta 19.12.2022

Projektant: Pavel Horský -  
Elektroprojekt

Lokalita: Na Valích 502, 440 01 Louny

Konec výstavb

Zhotovitel:


Zpracoval: Pavel Horský

Zpracováno d: 19.12.2022

Zpracováno dne:

19.12.2022

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
784		Malby	745,77	4 504,23	5 250,00
97		Proražení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	1 650,00	1 650,00
M123VC		Zařizovací předměty	22 500,00	5 200,00	27 700,00
M21		Elektromontáže	1 373,57	2 706,43	4 080,00
M22		Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	60 374,00	16 455,00	76 829,00
M223VC		Demontáž	0,00	14 100,00	14 100,00
M65		Elektroinstalace	5 150,00	500,00	5 650,00
<b>Celkem:</b>					<b>135 259,00</b>



## Slepý stavební rozpočet

Otevírání okna a spouštění ventilace na hlavním schodišti objektu - VZP ČR Louny, Na

Název stavby: Valich 602  
 Druh stavby: Úprava ovládání a napájení požární VZT a otevírače okna  
 Lokalita: Na Valich 502, 440 01 Louny  
 JKSO: Zpracováno dne: 19.12.2022

Objednatel: VZP ČR, Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3  
 Projektant: Pavel Horský - Elektroprojekt  
 Zhotovitel: Pavel Horský

C	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč bez DPH)	Náklady (Kč bez DPH)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	
	<b>784</b>	<b>Malby</b>			<b>745,77</b>	<b>4 504,23</b>	<b>5 250,00</b>	
1	784498941R00	Vyspráva omítky akrylátovým tmelem pl. do 0,01 m2	kus	84,00	35,00	387,40	2 940,00	RTS I / 2022
2	784422271R00	Malba vápenná 2x, pačok 2x, 1banva, (oprava malby po vyspráve děr po hmoždinkách akrylem)	m2	42,00	55,00	358,37	2 310,00	RTS I / 2022
	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostění bourací práce</b>			<b>0,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>1 650,00</b>	
3	971033121R00	Vrtání otvorů, zed cihelná, do 3 cm, hl. do 15 cm	kus	5,00	80,00	0,00	400,00	RTS I / 2022
4	971033122R00	Vrtání otvorů, zed cihelná, do 3 cm, hl. do 30 cm	kus	5,00	100,00	0,00	500,00	RTS I / 2022
5	971033123R00	Vrtání otvorů, zed cihelná, do 3 cm, hl. do 45 cm	kus	5,00	150,00	0,00	750,00	RTS I / 2022
	<b>M123VD</b>	<b>Zařizovací předměty</b>			<b>22 500,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>27 700,00</b>	
6	123-UJPSVD	Montáž UPS a její uvedení do provozu	kus	1,00	5 200,00	0,00	5 200,00	
7	554-UJPS2,7KW	UPS Powerwat+ 1103TS - 3kVA/2,7kW	kus	1,00	22 500,00	0,00	22 500,00	
	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>			<b>1 373,57</b>	<b>2 706,43</b>	<b>4 080,00</b>	
8	210010091RT2	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm	m	9,00	240,00	620,20	2 160,00	RTS I / 2022
9	210010091RT3	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm	m	8,00	240,00	753,37	1 920,00	RTS I / 2022
	<b>M22</b>	<b>Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky</b>			<b>60 374,00</b>	<b>16 455,00</b>	<b>76 829,00</b>	
10	222330105R00	Tlačít. hlásic na omítku	kus	3,00	250,00	0,00	750,00	RTS I / 2022
11	666-GEZ-FT4AV	Požární tlačítka GEZE FT 4 A-V4S oranžové	kus	3,00	2 721,00	8 163,00	8 163,00	RTS I / 2022
12	222330891R00	Kouřový hlásic	kus	3,00	250,00	0,00	750,00	RTS I / 2022
13	666-GEZ-RM100	Kouřový hlásic GEZE RM 100/24 DC s patiči	kus	3,00	4 525,00	13 575,00	13 575,00	RTS I / 2022
14	222325301R00	Schodišťová centrála	kus	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	RTS I / 2022
15	666-GEZ-THZN4	Schodišťová centrála 1,5A, GEZE-THZ N4	kus	1,00	24 500,00	0,00	24 500,00	RTS I / 2022
16	222411001R00	Záložní zdroj UPS do 3,7kW	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
17	222280021R00	kabel JXFE-V mm na příchytkách a v lišě	m	278,00	25,00	0,00	6 950,00	RTS I / 2022
18	333-JXFE2x2VD	Kabel JXFE-V 2x2x0,8mm FE 180/P30-90	m	150,00	37,00	5 550,00	5 550,00	RTS I / 2022
19	222261251R00	Příchytka kabelová 6-12 mm	m	128,00	49,00	6 272,00	6 272,00	RTS I / 2022
20	666-6710VD	Příchytka protipožární kabelová KOPOS 6710	kus	233,00	10,00	0,00	2 330,00	RTS I / 2022
21	666-6708VD	Příchytka protipožární kabelová KOPOS 6708	kus	114,00	8,00	912,00	912,00	RTS I / 2022
22	222260546R00	Trubka KOPOFLEX 40 na povrchu	kus	119,00	8,00	952,00	952,00	RTS I / 2022
23	3457114700	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09040	m	15,00	45,00	0,00	675,00	RTS I / 2022
	<b>M223VD</b>	<b>Demontáž</b>			<b>0,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>14 100,00</b>	
25	223-006VD	Demontáž kouřového hlásiče	kus	73,00	150,00	0,00	10 950,00	
26	223-005VD	Demontáž požárního tlačítka	kus	11,00	150,00	0,00	1 650,00	
27	223-007VD	Demontáž ústředny EPS	kus	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
	<b>M65</b>	<b>Elektroinstalace</b>			<b>5 150,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5 650,00</b>	
28	650071611R00	Montáž relé pomocného na DIN lištu	kus	1,00	250,00	0,00	250,00	RTS I / 2022
29	277-Z-R23VD	Instalační relé 24V DC, 1x zap. kontakt EATON	kus	1,00	650,00	650,00	650,00	RTS I / 2022
30	22233311R00	Napájecí zdroj 230V/24V DC, do rozvaděče	kus	1,00	250,00	0,00	250,00	RTS I / 2022
31	277-NAP24KVD	Síťový zdroj na DIN lištu 230V/24V DC	kus	1,00	4 500,00	0,00	4 500,00	RTS I / 2022
		<b>Celkem:</b>					<b>135 259,00</b>	

Poznámka: