

Nabídkový rozpočet - "Demolice stropní betonové desky a zaplnění zhutněnou navážkou podzemní nádrže na p.p.č. 27/1 k.ú. Janské Lázně"

Pol.č.	Popis	Jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku bez DPH (Kč) - vyplní uchazeč	Cena za položku bez DPH (Kč)
Bourací a zemní práce					0,00
1.	Demolice betonových konstrukcí = (55,2 x 0,40 x 0,3) + (7,7 x 0,3 x 0,3)	m3	7,400		0,00
2.	Uložení vybouraných hmot do nádrže se zhutněním, popř. rozdrčením konstrukcí	soubor	1,000		0,00
3.	Zásyp 40 % objemu prostoru nádrže zásypem s hutněním vč. dopravy - ((13,7 x 3,7 x 4,0) x 2 x 0,4) + (3,7 x 8,5 x 4,0) x 0,4 = bude účtováno dle skutečnosti	m3	213,000		0,00
4.	Dodávka betonového nebo asfaltového recyklátu do pr. 32 mm = 180 m2 x 0,2 m = s dopravou, rozhrutím, zhutněním	m3	36,000		0,00
Stavební práce					0,00
5.	D+M palisádových impregnovaných zábran na oplocení parkoviště z frézované kulatiny dl. min. 200 cm pr. min. 14 cm	m	40,000		0,00
6.	D+M sloupků pro palisádové zábrany na oplocení parkoviště	ks	22,000		0,00
7.	Úprava 9 ks tabulek s označením parkov.míst	soubor	1,000		0,00
8.	Přesun hmot	soubor	1,000		0,00

"Demolice stropní betonové desky a zaplnění zhutněnou navážkou podzemní nádrže na p.p.č. 27/1 k.ú. Janské Lázně" - CELKEM - Kč bez DPH

473 350,00

Vypracoval:

Razítko, podpis:

V... dne ...