

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 006

Stavba: Oprava, výměna plastových oken, oprava osvětlení a související stavební opravy

KSO:
Místo: kas. Klokoty - Tábor

CC-CZ:
Datum: 02.05.2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
P-PLAST Lom s.r.o.

IČ: 01600397
DIČ: CZ01600397

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			715 449,40
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	715 449,40	150 244,37
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	865 693,77
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 006

Stavba: Oprava, výměna plastových oken, oprava osvětlení a související stavební opravy

Místo: kas.Klokoty - Tábor

Datum: 02.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: P-PLAST Lom s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		715 449,40	865 693,77
006	Oprava, výměna plastových oken, oprava osvětlení a související stavební opravy	715 449,40	865 693,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava, výměna plastových oken, oprava osvětlení a související stavební opravy

Místo: kas. Klokoty - Tábor

Datum: 02.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: P-PLAST Lom s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

715 449,40

D HSV Práce a dodávky HSV

68 143,32

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

55 416,68

86	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	10,000		
87	K	612325419	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním	m2	40,000		
30	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	28,000		
31	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	94,000		
27	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	114,720		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

28	K	974032132	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 50 mm š 70 mm	m	25,000		
29	K	974032133	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 50 mm š 100 mm	m	89,720		
25	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	1,000		

D 997 Přesun sutě

34	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	33,125		
----	---	-----------	--	---	--------	--	--

P *Poznámka k položce:
25 km*

33	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,325		
35	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,122		
37	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	0,750		
36	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,420		

D 998 Přesun hmot

32	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	2,515		
----	---	-----------	---	---	-------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

23	K	722 R	Hydrantová skříň bez výstroje C 52	kus	8,000		
----	---	-------	------------------------------------	-----	-------	--	--

P *Poznámka k položce:
včetně : dodání, montáže a demontáže*

85	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	%	100,000		
----	---	-----------	--	---	---------	--	--

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

20	K	725 R	Montáž sprchové hlavice s pevným ramenem	kus	11,000		
22	M	55145003	souprava sprchová komplet	sada	11,000		

P *Poznámka k položce:
hlavová sprcha + pevné rameno
montáž na stěnu*

21	K	725840860	Demontáž ramen sprchových nebo sprch táhlových	kus	11,000		
19	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	%	100,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
95	K	998725292	Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 100 m	%	100,000		
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				
13	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2	kus	70,000		
14	K	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	35,000		
11	K	734221545	Ventil závitový termostatický přímý jedneregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	35,000		
88	K	734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1/2 do G 1/2	kus	35,000		
12	K	734222802	Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	35,000		
16	K	734290911	Výměna těsnění u šroubení armatur závitových přes G 1/2 do G 1	kus	35,000		
15	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	%	100,000		
94	K	998734293	Příplatek k přesunu hmot procentní 734 za zvětšený přesun do 500 m	%	100,000		
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				
99	K	741371002	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	2,000		
100	M	34814407	svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka lamelová, elektronický předřadník, 1x18W	kus	2,000		
96	K	741371821	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl do 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	2,000		
	D	764	Konstrukce klempířské				
91	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	18,900		
	P		Poznámka k položce: 12 ks				
89	K	764216443	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 250 mm	m	18,900		
	P		Poznámka k položce: 12 ks				
90	K	764216465	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ plechu rš do 400 mm	kus	24,000		
92	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	100,000		
93	K	998764292	Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 100 m	%	100,000		
	D	766	Konstrukce truhlářské				
3	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	38,880		
	P		Poznámka k položce: 12 ks oken				
101	M	61140053	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	38,880		
	P		Poznámka k položce: s koeficientem : Uw = 0,7-1,0 W/m2k				
9	K	766622833	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových přes 2 do 4 m2 k opětovnému použití	m2	38,880		
	P		Poznámka k položce: 12 ks oken				
10	K	766691921	Vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových oken jednoduchých pl do 1 m2	kus	24,000		
8	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 2000 mm	kus	12,000		
5	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	18,900		
	P		Poznámka k položce: 12 ks				
6	M	61140079	parapet plastový vnitřní – š 250mm, barva bílá	m	18,900		
7	M	61140076	koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá	kus	12,000		
38	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	100,000		
39	K	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	100,000		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
62	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	30,000		
63	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	30,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	15,000		
73	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m	39,600		
P			Poznámka k položce: hrany stupňů schodiště				
60	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	25,000		
61	K	783306805	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	25,000		
66	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	25,000		
67	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	25,000		
65	K	783342101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí polyuretanovým tmelem	m2	5,000		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
69	K	784131101	Odstranění linkrustace v místnostech v do 3,80 m	m2	110,000		
55	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	440,000		
84	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	1,000		
77	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	820,520		
79	M	24771115	páska technická textilní š 40mm	m	350,000		
78	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	861,546		
74	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	100,000		
75	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	105,000		
80	M	24771115	páska technická textilní š 40mm	m	50,000		
81	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	65,000		
82	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	68,250		
83	M	24771115	páska technická textilní š 40mm	m	65,000		
56	K	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 542,450		
57	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 542,450		
70	K	784660111	Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v místnosti v do 3,80 m	m2	110,000		
72	K	784660141	Jednonásobný obnovovací syntetický nátěr linkrusty v místnosti v do 3,80 m	m2	668,680		
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				
40	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených plastových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	38,880		
P			Poznámka k položce: včetně demontáže				
68	M	611R	žaluzie interiérová Al bílá 56x157cm	kus	24,000		
P			Poznámka k položce: rozměry jsou pouze orientační, nutné zaměřit předem !!!				
44	K	998786202	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 6 do 12 m	%	100,000		
45	K	998786292	Příplatek k přesunu hmot procentní 786 za zvětšený přesun do 100 m	%	100,000		
D 787			Dokončovací práce - zasklívání				
46	K	787600831	Vysklívání oken a dveří izolačního dvojskla	m2	0,980		
47	K	787601841	Příplatek k vysklívání oken a dveří izolačního dvojskla nebo trojskla za konstrukce s plastovými lištami jednostrannými	m2	0,980		
48	K	787616371	Zasklívání oken a dveří na lišty dvojsklem izolačním plastový distanční rámeček tl 4+16+4 mm	m2	0,980		
P			Poznámka k položce: před zahájením prací je nutné sklo zaměřit na stavbě !!!				
51	K	998787202	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v přes 6 do 12 m	%	100,000		
52	K	998787292	Příplatek k přesunu hmot procentní 787 za zvětšený přesun do 100 m	%	100,000		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN3			Zařízení staveniště				
58	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000		
D VRN9			Ostatní náklady				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	090001000	Ostatní náklady - závěrečný úklid včetně umytí oken a rámu a vyklizení staveniště	kpl.	1,000		