

Dodatek č. 2

**smlouvy S/882/2022/OUR, ve znění jejího dodatku D/882/1/2022/OÚR – Rehabilitace Parku
Generála Lázaro Cárdenase del Rio,
Praha 6 - Bubeneč**

uzavřený níže uvedeného dne, mezi

Městská část Praha 6

IČ: 00063703

DIČ CZ00063703

se sídlem Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

číslo účtu 2000866399/0800

zastoupená Mgr. Jakubem Stárkem, starostou

(dále také jen „**Objednatel**“)

a

Gardenline s.r.o.

IČ: 27263827

DIČ CZ27263827

plátce DPH

se sídlem Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 21435

zastoupená: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem

číslo účtu 107-1361330237/0100, 194984094/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

I.

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 10. 2022, č. S/882/2022/OUR, s předmětem zakázky „Rehabilitace Parku Generála Lázaro Cárdenase del Rio, Praha 6 - Bubeneč“, ve znění Dodatku č. D/882/1/2022/OUR ze dne 6. 04. 2023 (dále jen „**Smlouva**“). Důvodem pro nutné změny Smlouvy je potřeba provedení víceprací, specifikovaných v příloze tohoto Dodatku, které Smluvní strany nemohly při uzavření Smlouvy předvídat, započítání méněprací a posun termínu dokončení stavby.
2. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na snížení ceny díla sjednané ve Smlouvě o částku 12.675,63 Kč bez DPH. Fakturace bude probíhat dle skutečně provedených prací. Na základě výše uvedeného se čl. V., odst. 19., věta první Smlouvy mění a po změně zní následovně: „*Cena Díla se sjednává v celkové výši **23.611.528,39 Kč (slovy: dvacet tři milionů šest set jedenáct tisíc pět set dvacet osm korun českých a třicet devět haléřů) bez DPH (dále jen „Cena Díla“)**“.*
3. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací, sjednaném ve Smlouvě, o 20 kalendářních dnů, z důvodu nadstandardní realizace RGB světél se systémem řízení, nutného programování požadovaných uživatelských nastavení pro

ovládání fontány, rozšíření úpravy ploch na navazující parkovací stání před ZŠ Ant. Čermáka, nutných výkopových prací v napojení kanalizace oproti projektové dokumentaci a termínu dodání dešťového čidla pro efektivní ovládání fontány. Na základě výše uvedeného se čl. VIII., odst. 49.3., věta první Smlouvy mění a po změně zní následovně: "**Termín pro dokončení stavebních prací: do 169 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací**".

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha – Vícenáklady a méněnáklady stavby – Změnový list č. 02.
3. Dodatek je zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 obdrží Zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li Dodatek uveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Tento Dodatek bude uveřejněn bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.
6. Smluvní strany prohlašují, že si shora uvedený text Dodatku přečetly, jeho obsahu rozumí a tento je bez výhrad projevem jejich pravé vážné a svobodné vůle.
7. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.
8. Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením ze dne 15.05.2023 č. 0538/23 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

Příloha: Vícenáklady a méněnáklady stavby – Změnový list č. 02

V Praze dne


V Praze dne

.....
Městská část Praha 6
Mgr. Jakub Stárek, starosta

.....
Gardenline s.r.o.
Ing. Miloš Náprstek, jednatel

ZMĚNOVÝ LIST

"Rehabilitace Parku Generála Lázaro Cárdenese del Rio"		
objednatel:	Městská část Praha 6, Čs. armády 23, 160 52 Praha	číslo ZL:
zhotovitel:	Gardenline s.r.o. Se sídlem: Na Vinici 13, Litoměřice 41201 IČO: 27263827	002
název ZL:	Realizace komunikace a fontány"	
předmět změny:		
<p><i>1/ Výstavbu připojení elektrického rozvodu před výstavbou realizovala jiná společnost, proto méněpráce 2/ Při realizaci výkopových prací a napojení na kanalizaci bylo od PVK požadováno na rozdíl od schváleného projektu připojení kanalizační přípojky k spodní části stávající stoky cca o 0,6 m níže. Vzhledem k tomu, že byl jež výkop vykopán v celé délce a zapažen nešlo použít mechanizace dle nepředvídatelných situací prohloubit výkop dle jejich požadavku. Z toho důvodu bylo nutné realizovat ruční výkop/ bourání v blízkosti podzemního vedení a ve velmi omezením prostoru. 3/ V rámci díla bylo nutné vzhledem k kulturním akcím v těsné blízkosti upravovat oplocení stavenisté a připravovat využitelné plochy pro bezpečný pohyb obyvatel a návštěvníků těchto akcí. 4/ Pro efektivní využívání vodního prvku bylo doplněno čidlo se senzorem na déšť.</i></p>		
vliv na cenu díla:	rozpočet:	méněpráce
	cena: bez DPH 108 128,05 Kč	
vliv na cenu díla:	rozpočet:	vícepráce
	cena: bez DPH 95 452,42 Kč	
vliv na cenu díla:	rozpočet:	Celkem navýšení po odečtu úspor
	cena: bez DPH -12 675,63 Kč	
vliv na termín dokončení:	[REDACTED]	
Po odsouhlasení změnového listu je zhotovitel schopen dodat do 5		
jiné vlivy (na změnu PD apod.):		
nejsou		
zástupce zhotovitele:	Firma: [REDACTED] Jméno/Funkce: [REDACTED]	Datum 3.5.2023
zástupce objednatele:	Firma: [REDACTED] Jméno/Funkce: [REDACTED]	Datum 3/5/23
zástupce objednatele:	Firma: [REDACTED] Jméno/Funkce: [REDACTED]	Datum 3.5.23
zástupce objednatele	Firma: [REDACTED] Jméno/Funkce: [REDACTED]	Datum



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL01
Stavba: Praha 6 - Park Generála

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-12 675,63
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-12 675,63	-2 661,88
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-15 337,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 3.5.23

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL01

Stavba: Praha 6 - Park Generála

Místo:

Datum:

7. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-12 675,63	-15 337,51
01	Měněpráce	-108 128,05	-130 834,94
04	vícepráce (24.7.2023)	95 452,42	115 497,43



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Praha 6 - Park Generála
Objekt:
01 - Méněpráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-108 128,05	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-108 128,05	21,00%	-22 706,89
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-130 834,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

3.5.23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Praha 6 - Park Generála

Objekt:

01 - Méněpráce

Místo:

Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-108 128,05	
D		HSV	Práce a dodávky HSV					-26 871,53
D		1	Zemní práce					-1 871,53
1	K	132112111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	-1,144	1 040,00	-1 189,76	SoD
2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-0,551	344,00	-189,54	SoD
3	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	-0,551	352,00	-193,95	SoD
4	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	-0,593	239,00	-141,73	SoD
5	K	174111109	Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítím	m3	-0,593	264,00	-156,55	SoD
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					-25 000,00
6	K	339271710R	Pilíře skříní pro rozvod nn z vápenopískových cihel výšky 146 cm šířky přes 120 do 135 cm dle PD	kus	-1,000	25 000,00	-25 000,00	SoD
D		M	Práce a dodávky M					-81 256,52
D		21-M	Elektromontáže					-58 025,00
15	K	210100221R	Montáž a dodávka ukončení kabelů samosrůstovací koncovkou se zapojením žily do 4x16 mm2	kus	-2,000	850,00	-1 700,00	SoD
16	K	210191300R	Montáž a dodávka elektroměrový rozvaděč ER 513 s hlavním jističem B 3x40 A v pilíři	soubor	-1,000	25 000,00	-25 000,00	SoD
17	K	210220024R	Montáž a dodávka uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	kg	-40,000	260,00	-10 400,00	SoD
18	K	210812035	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 uložený volně nebo v liště (např. CYKY)	m	-50,000	31,00	-1 550,00	SoD
19	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	-57,500	250,00	-14 375,00	SoD
20	K	210270101R	Montáž a dodávka drobný instalační a spojovací materiál	soubor	-1,000	5 000,00	-5 000,00	SoD
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					-23 231,52
21	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	-0,050	8 000,00	-400,00	SoD
22	K	460161151	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	-40,000	170,00	-6 800,00	SoD
23	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích do 1000 m	m3	-3,220	118,00	-379,96	SoD
24	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších 1000 m	m3	-45,080	28,00	-1 262,24	SoD
25	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	-5,796	354,00	-2 051,78	SoD
26	K	460371111	Naložení výkopku při elektromontážích ručně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	-3,220	390,00	-1 255,80	SoD
27	K	460431161	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	-40,000	63,00	-2 520,00	SoD
28	K	460661412	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou deskou š lože do 50 cm	m	-40,000	132,00	-5 280,00	SoD
29	M	34575112	deska kabelová krycí PE červená, 250x2mm	m	-44,000	27,00	-1 188,00	SoD
30	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	-8,022	261,00	-2 093,74	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Praha 6 - Park Generála
Objekt:
04 - vícepráce (24.7.2023)

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		95 452,42	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	95 452,42	21,00%	20 045,01
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	115 497,43	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

3.5.23

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Praha 6 - Park Generála
 Objekt: 04 - vícepráce (24.7.2023)

Místo: Datum: 7. 3. 2023
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							95 452,42	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				95 452,42	
D		1	Zemní práce				57 427,30	
1	K	132112111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	11,500	1 040,00	11 960,00	SoD
2	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	11,500	546,00	6 279,00	CS ÚRS 2023 01
3	K	139911121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	3,200	6 970,00	22 304,00	CS ÚRS 2023 01
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	11,500	344,00	3 956,00	SoD
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	57,500	27,00	1 552,50	SoD
VV				11,5*5 'Přepočtené koeficientem množství		57,500		
6	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	11,500	352,00	4 048,00	SoD
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	20,700	354,00	7 327,80	SoD
VV				11,5*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		20,700		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				32 900,00	
8	K	R001	Příprava staveniště pro kulturní akce vně a v okolí stavby (úprava oplocení, ploch atd...)	kpl	2,000	7 300,00	14 600,00	Vlastní
9	K	R002	Dodávka a montáž dešťového čidla pro ovládání fontány	kus	1,000	18 300,00	18 300,00	Vlastní
D		997	Přesun sutě				5 125,12	
10	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	7,040	160,00	1 126,40	SoD
11	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	98,560	17,00	1 675,52	SoD
VV				7,04*14 'Přepočtené koeficientem množství		98,560		
12	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	7,040	330,00	2 323,20	SoD