

**DODATEK č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO č. objednatele 2022-1205/OMH**  
ze dne 12.12.2022

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

**„Nová dlažba, nové laminátové příčky v určeném prostoru plaveckého bazénu Děčín“**

**Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Statutární město Děčín</b>
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“  
a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Děčínský stavební podnik s.r.o.</b>
Sídlo:	
Statutární zástupce:	
IČO:	
DIČ:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

**Předmět dodatku**

1. Dle SoD č. objednatele 2022-1205/OMH ze dne 12.12.2022 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 5 070 419,49 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SoD další dodatečné práce zjištěné v průběhu přípravy stavby.
2. Ve výkazu výměr není zohledněno odstranění obkladů soklu pod skříňkami včetně realizace izolace proti vodě, nové obklady, úprava elektroinstalace a další úpravy specifikované v příloze: zdůvodnění změn: **změna č.1.**
3. V průběhu přípravy stavby provozovatel požadoval zazdění dveří v chodbě – odpočet původních položek montáže dveří včetně dodávky: **změna č.2**
4. Požadavkem provozovatele je také změna povrchové úpravy vnitřních stěn přístupové chodby do šaten na epoxidové pohledové stěrky: **změna č.3.** Obsahuje také odpočet původních položek nátěrů.
5. Na základě technické kontroly rozpočtu byly doplněny zámky do skříněk a doplněn informační dotykový panel: **změna č.4.** Nebude se realizovat nákup nových čipových pásků.


Veškeré vícepráce a méněpráce byly odsouhlaseny technickým dozorem stavby a jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.

Cena za dílo dle SoD č. 2022-1205/OMH bez DPH:	5 070 419,49 Kč
<b>Cena víceprací a méněprací</b>	<b>511 907,97 Kč</b>
-----	
Celková cena díla bez DPH	5 582 327,46 Kč


6. Ostatní články SoD se nemění.

Přílohy: změnový list č. 1 - 4  
Návrh ocenění změny  
Zdůvodnění změn  
Odsouhlasení změny  
Položkový rozpočet 6 listů

V Děčíně dne:



.....  
za objednatele  
Ing. Jiří Anděl, CSc.  
primátor města



za zhotovitele  
Aleš Adam  
jednatel společnosti

Děčínský stavební podnik s.r.o.

Folknářská 1226/11

405 01 Děčín 2

IČO : 47781483

DIČ : CZ47781484



## ZMĚNOVÝ LIST č.1 až 4

Název stavby : **Nová dlažba, nové laminátové příčky v určeném prostoru  
plaveckého bazénu Děčín**

Číslo zakázky předkládajícího : **1563**

Číslo smlouvy o dílo : **zhotovitele :** **objednatele :**

Předkládá (zhotovitel) : **Děčínský stavební podnik s.r.o.**

Schvaluje (objednatel) : **Statutární město Děčín**

Popis změny : **vícepráce dle PD  
zazdění dveří  
pohledové stěrky  
skříňky**

Cenová rekapitulace dle příloh :	<b>Cena bez DPH</b>	<b>511 907,97</b>	<b>Kč</b>
	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Kč</b>
	<b>DPH 21%</b>	<b>107 500,67</b>	<b>Kč</b>
	<b>Cena vč. DPH</b>	<b>619 408,64</b>	<b>Kč</b>

Přílohy č. : **1. Položkový rozpočet - změnové listy č.1 až 4**

Změnový list vystal

**Milan Vinš, DiS**  
obchodní ředitel

**Aleš Adámek**  
jednatel

V Děčíně dne

12.04.2023

Změnový list schválen

**Josef Bouma**  
TDS

**Dana Rajnišová**  
referent investic



c.cz 4





## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Název díla:	<b>Nová dlažba, nové laminátové příčky v určeném prostoru plaveckého bazénu Děčín</b>
Číslo změnového listu:	1
Datum návrhu ocenění změny:	12.4.2023

<b>Vícepráce – přípočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH):</b>	
Změna č.1: vícepráce dle PD	245 528,74
Změna č.2: zazdění dveří	3 781,60
Změna č.3: pohledové stěrky	314 911,49
Změna č.4: skříňky	59 997,00
<b>Méněpráce – odpočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH):</b>	
Změna č.1: vícepráce dle PD	- 3 762,56
Změna č.2: zazdění dveří	- 33 716,00
Změna č.3: pohledové stěrky	- 13 232,30
Změna č.4: skříňky	- 61 600,00
<b>Rekapitulace (v Kč bez DPH):</b>	
Vícepráce - přípočty:	624 218,83
Méněpráce - odpočty:	- 112 310,86
Rozdíl (vícepráce – méněpráce):	511 907,97

Navrhované zvýšení ceny o (v Kč bez DPH):	511 907,97
Navrhované snížení ceny o (v Kč bez DPH):	0,00
Navrhované prodloužení lhůty o (ve dnech):	0
Navrhované zkrácení lhůty o (ve dnech):	0

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Za zhotovitele (jméno, příjmení, podpis):	Za TDS (jméno, příjmení, podpis):
  spdc.cz 	
Děčínský stavební podnik s.r.o. jednatel společnost	Josef Bouma TDS

## Zdůvodnění změn:

### Změna č.1:

#### vícepráce dle PD- vícepráce

V průběhu přípravy stavby zhotovitel zjistil, že ve výkazu výměr chybějí práce, které je dle PD zapotřebí provést. Jedná se o práce - odstranění obkladů soklu pod skříňkami vč. realizace izolace proti vodě a nových obkladů, začištění omítek kolem nových zárubní, úprava elektroinstalace, demontáže a zpětné montáže zařizovacích předmětů, úpravy ÚT, lokální opravy omítek stěn a stropů. Po domluvě s TDS a investorem byly tyto práce doplněny.

#### vícepráce dle PD – méněpráce

Odpočít původních položek montáže soklu, které se z důvodu uvedeného ve vícepracích, nebudou realizovat.

### Změna č.2:

#### Zazdění dveří - vícepráce

V průběhu přípravy stavby provozovatel požadoval zazdění dveří v chodbě m.č.1.12.

#### montáž dveří- méněpráce

Odpočít původních položek montáž dveří vč. dodávky z důvodu uvedeného ve vícepracích.

### Změna č.3:

#### pohledové stěrky - vícepráce

Na základě požadavku provozovatele provedena změna povrchové úpravy vnitřních stěn přístupové chodby do šaten m.č.1.12 a na části venkovní stěny v m.č.1.14 na epoxidové pohledové stěrky. Stávající obklad bude v požadovaném rozsahu obroušen, vyrovnán podkladním tmelem a následně bude provedena vlastní epoxidová stěrka. V šatně m.č.1.14 bude stávající obklad nad zrcadly odsekán a nahrazen omítkou včetně malby

#### Pohledové stěrky – méněpráce

Odpočít původních položek nátěrů z důvodu uvedeného ve vícepracích.

### Změna č.4:

#### skříňky - vícepráce

Na základě technické kontroly rozpočtu ze strany uživatele stavby doplněny zámky do skříňek v šatně 1.17 a dále doplněn informační dotykový panel. Po domluvě s investorem a TDS byly tyto práce doplněny.

#### Skříňky – méněpráce

Uživatel zjistil, že má dostatečný počet čipových pásků, které jsou kompatibilní s nově dodávanými zámky šatních skříňek. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že nákup nových čipových pásků se nebude realizovat.

V Děčíně dne 12.4.2023

Za zhotovitele:

Za objednatele: T



# ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Název díla:	Nová dlažba, nové laminátové příčky v určeném prostoru plaveckého bazénu Děčín
Číslo změnového listu:	1
Datum odsouhlasení změny:	12.4.2023

<b>Vícepráce – přípočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH):</b>	
Změna č.1: vícepráce dle PD	245 528,74
Změna č.2: zazdění dveří	3 781,60
Změna č.3: pohledové stěrky	314 911,49
Změna č.4: skříňky	59 997,00
<b>Méněpráce – odpočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH):</b>	
Změna č.1: vícepráce dle PD	- 3 762,56
Změna č.2: zazdění dveří	- 33 716,00
Změna č.3: pohledové stěrky	- 13 232,30
Změna č.4: skříňky	- 61 600,00
<b>Rekapitulace (v Kč bez DPH):</b>	
Vícepráce - přípočty:	624 218,83
Méněpráce - odpočty:	- 112 310,86
Rozdíl (vícepráce – méněpráce):	511 907,97

Původní cena díla vč. dodatků (v Kč bez DPH):	5 070 419,49
Zvýšení ceny o (v Kč bez DPH):	511 907,97
Snížení ceny o (v Kč bez DPH):	0,00
Nová cena díla (v Kč bez DPH):	5 582 327,46
Původní lhůty plnění vč. dodatků (ve dnech):	100
Prodloužení lhůty plnění o (ve dnech):	0
Zkrácení lhůty plnění o (v týdnech):	0
Nová lhůta plnění (ve dnech):	100

# ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Za zhotovitele (jméno, příjmení, podpis):	Za TDS (jméno, příjmení, podpis):
 Děčmský stavební podnik s.r.o. jednatel společnosti	 Josef Bounia TDS
Za objednatele (jméno, příjmení, podpis):	Za AD (jméno, příjmení, podpis):
Stanislav Canini Statutární město Děčín Oddělení přípravy a realizace staveb	Ing. Marcela Bezděková PROJEKT - projekty staveb

sal  
.25




## Nová dlažba, nové laminátové příčky v určeném prostoru plaveckého bazénu Děčín

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
<b>Stavba</b>			<b>S: Stavba</b>				<b>241 766,18</b>
<b>Objekt</b>			<b>SO 01: Stavební objekt 01</b>				<b>241 766,18</b>
<b>Podobjekt</b>			<b>ZL 1: Změnový list č.1 - vícepráce dle PD</b>				<b>241 766,18</b>
<b>Skupina</b>			<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>				<b>98 691,83</b>
<b>Oddíl</b>			<b>006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>58 754,29</b>
72	SP	612315411	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn a stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	484,341	112,65	54 561,09
			Výkaz výměr: 497,193-12,852		484,341		
75	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	19,060	220,00	4 193,20
			Výkaz výměr: dveře 800; 3*(1,97+0,8+1,97)		14,220		
			dveře 900; (1,97+0,9+1,97)		4,840		
<b>Oddíl</b>			<b>009: Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>19 659,88</b>
74	SP	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	237,600	82,74	19 659,88
			Výkaz výměr: 65+144+19,2+2,6+4,6+2,2		237,600		
<b>Oddíl</b>			<b>95: Různé dokončovací konstrukce a práce</b>				<b>5 000,00</b>
71	SP	X708	Zakrývání konstrukcí - VZT, dveře, dvířka, potrubí,...atd	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00
<b>Oddíl</b>			<b>96: Bourání konstrukcí</b>				<b>12 414,83</b>
8	SUB	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	- 6,320	35,00	- 221,20
			Výkaz výměr: "místnost 1.14; -21,37		- 21,370		
			"místnost 1.17; 2*8,6+3,90*2-0,85-2,4-2,5-0,7-3,5		15,050		
13	SUB	978059511	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	51,158	247,00	12 636,03
			Výkaz výměr: sokl S1; 0,4*(8,4+1,2+8,4+1,2)		7,680		
			kolem dveří; 0,3*3*(1,97+0,8+1,97)		4,266		
			sokl S2; 0,4*(8,4+1,2+8,4+1,2)		7,680		
			sokl S3; 0,4*(8,7+1,2+8,7+1,2)		7,920		
			sokl S4; 0,4*(8,7+1,2+8,7+1,2)		7,920		
			místnost 1.14; 0,4*21,37		8,548		
			místnost 1.12; 0,4*5,96		2,384		
			místnost 1.17; 0,4*(0,7+2,5)+0,6*2,4+0,85*2,4		4,760		
<b>Oddíl</b>			<b>997: Přesun sutě</b>				<b>2 862,83</b>
15	SUB	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,147	286,00	328,04
16	SUB	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	16,058	35,00	562,03
			Výkaz výměr: 1,147*14		16,058		


Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
17	SUB	94620230	poplatek za uložení stavebního odpadu keramického zaříděného kódem 17 01 03	t	1,147	1 500,00	1 720,50
63	SP	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,147	220,00	252,26
<b>Skupina Oddíl</b>			<b>M: Montáže</b>				<b>10 800,00</b>
			<b>021: Silnoproud</b>				<b>10 800,00</b>
70	SP	X707	Úprava elektroinstalace - demontáž koncových prvků, zabezpečení drátů	hod	8,000	450,00	3 600,00
96	SUB	X7038	Úprava elektroinstalace - zpětná montáž koncových prvků, úprava kabeláže	hod	16,000	450,00	7 200,00
<b>Skupina Oddíl</b>			<b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>				<b>132 274,35</b>
			<b>725: Zařizovací předměty</b>				<b>5 275,68</b>
58	SP	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	220,00	220,00
59	SP	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,000	2 100,00	2 100,00
60	SP	725114911	Odmontování klozetové mísy a sedátka	kus	1,000	239,00	239,00
61	SP	725114912	Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka	kus	1,000	716,68	716,68
62	SP	X703	Demontáž a zpětná montáž výlohy	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
<b>Oddíl</b>			<b>730: Ústřední vytápění</b>				<b>12 800,00</b>
67	SP	X704	Demontáž a zpětná montáž radiátorů	kus	4,000	1 200,00	4 800,00
68	SP	X705	Vypuštění a napuštění topné soustavy	kpl.	1,000	3 000,00	3 000,00
69	SP	X706	Revize topné soustavy šatny	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00
<b>Oddíl</b>			<b>766: Konstrukce truhlářské</b>				<b>6 210,00</b>
57	SP	X701	Demontáž dřevěného obkladu, pultů	m	27,000	80,00	2 160,00
97	SUB	X7039	Zpětná montáž dřevěného obkladu, pultů	m	27,000	150,00	4 050,00
<b>Oddíl</b>			<b>771: Podlahy z dlaždic</b>				<b>39 514,64</b>
41	SUB	771474115	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 150 do 200 mm	m	- 6,320	358,00	- 2 262,56
			Výkaz výměr: "místnost 1.14"2*21,37+10,48+0,25*12+8,85			65,070	
			"místnost 1.17a"(1,39+2,60)*2			7,980	
			"místnost 1.37"(1,76+1,20)*2			5,920	
			Součet			78,970	
43	SUB	59761013	dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru přes 22 do 25ks/m2	m2	- 1,390	920,00	- 1 278,80
			Výkaz výměr: -6,32*0,20*1,1			- 1,390	
44	SUB	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	31,200	680,00	21 216,00
			Výkaz výměr: sokl S1; 0,4*(8,4+1,2+8,4+1,2)			7,680	
			sokl S2; 0,4*(8,4+1,2+8,4+1,2)			7,680	
			sokl S3; 0,4*(8,7+1,2+8,7+1,2)			7,920	
			sokl S4; 0,4*(8,7+1,2+8,7+1,2)			7,920	
45	SUB	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	78,000	280,00	21 840,00
			Výkaz výměr: sokl S1; (8,4+1,2+8,4+1,2)			19,200	
			sokl S2; (8,4+1,2+8,4+1,2)			19,200	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			sokl S3; (8,7+1,2+8,7+1,2)		19,800		
			sokl S4; (8,7+1,2+8,7+1,2)		19,800		
	<b>Oddíl</b>		<b>781: Dokončovací práce - obklady</b>				<b>68 474,03</b>
47	SUB	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	51,158	85,00	4 348,43
48	SUB	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	51,158	710,00	36 322,18
49	SUB	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	56,274	485,00	27 292,79
			Výkaz výměr: 51,158*1,1		56,274		
66	SP	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,785	650,23	510,63




Nová dlažba, nové laminátové příčky v určeném prostoru plaveckého bazénu Děčín

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
<b>Stavba</b>			<b>S: Stavba</b>				<b>- 29 934,40</b>
<b>Objekt</b>			<b>SO 01: Stavební objekt 01</b>				<b>- 29 934,40</b>
<b>Podobjekt</b>			<b>ZL 2: Změnový list č.2 - zazdění dveří</b>				<b>- 29 934,40</b>
<b>Skupina</b>			<b>HSV: Práce a dodávky HSV</b>				<b>3 781,60</b>
<b>Oddíl</b>			<b>003: Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>1 374,40</b>
76	SP	342272215.XLA	Příčka z tvárnice Ytong Klasik 75 na tenkovrstvou maltu tl 75 mm Výkaz výměr: 2*0,8	m2	1,600 1,600	859,00	1 374,40
<b>Oddíl</b>			<b>006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>2 256,00</b>
77	SP	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty Výkaz výměr: 1,6*2	m2	3,200 3,200	265,00	848,00
78	SP	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,200	368,00	1 177,60
79	SP	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	3,200	72,00	230,40
<b>Oddíl</b>			<b>998: Přesun hmot</b>				<b>151,20</b>
19	SUB	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,072	2 100,00	151,20
<b>Skupina</b>			<b>PSV: Práce a dodávky PSV</b>				<b>- 33 716,00</b>
<b>Oddíl</b>			<b>767: Konstrukce zámečnické</b>				<b>- 33 716,00</b>
31	SUB	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových včetně rámu jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	- 1,000	4 070,00	- 4 070,00
32	SUB	553413R1	dveře voděodolné plně 800/1970 včetně hliníkové zárubně, kování klika+klika, zámek FAB, vložka cylindrická-5líčů	kus	- 1,000	29 646,00	- 29 646,00



## Nová dlažba. nové laminátové přičkv v určeném prostoru plaveckého bazénu Děčín

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
<b>Stavba</b>			<b>S: Stavba</b>				<b>301 679,18</b>
<b>Objekt</b>			<b>SO 01: Stavební objekt 01</b>				<b>301 679,18</b>
<b>Podobjekt</b>			<b>ZL 3: Změnový list č.3 - pohledové stěrky</b>				<b>301 679,18</b>
<b>Oddíl</b>			<b>61: Úprava povrchů vnitřních</b>				<b>3 418,20</b>
98	SP	612111111	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních stěn betonových nebo železobetonových	m2	7,976	272,83	2 176,09
99	SP	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	7,976	155,73	1 242,11
<b>Oddíl</b>			<b>783: Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>- 13 232,30</b>
51	SUB	783801201	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení	m2	- 34,192	72,00	- 2 461,82
			Výkaz výměr: místnost 1.14: -1*(21,37*1,60)		- 34,192		
52	SUB	783823103	Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů akrylátový s plnivem	m2	- 34,192	128,00	- 4 376,58
53	SUB	783827401	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) akrylátový	m2	- 34,192	187,00	- 6 393,90
<b>Oddíl</b>			<b>784: Dokončovací práce - malby a tapety</b>				<b>309 523,22</b>
100	SUB	X7040	Zakrývání konstrukcí při provádění stěrky	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
101	SUB	X7041	Broušení obkladů	m2	103,252	198,00	20 443,94
			Výkaz výměr: 27,33*1,1		30,063		
			2,82*(4,16+7,3+2+7,3+0,8+6+0,75+0,75)		81,949		
			-1,6*2,1		- 3,360		
			-3*0,9*2		- 5,400		
102	SUB	X7042	Penetrace, adhézní můstek	m2	103,252	93,00	9 602,44
103	SUB	X7043	Vyrovnání - lepidlo, sítko včetně rohů	m2	103,252	395,00	40 784,54
104	SUB	X7044	Přebroušení vyrovnávky	m2	103,252	124,00	12 803,25
105	SUB	X7045	Epoxidová penetrace	m2	103,252	142,00	14 661,78
106	SUB	X7046	Epoxidová stěrka	m2	103,252	1 276,00	131 749,55
107	SUB	X7047	Tónování epoxidové stěrky	m2	103,252	280,00	28 910,56
108	SUB	X7048	Uzavírací transparentní nátěr, lazura	m2	103,252	330,00	34 073,16
109	SUB	X7049	Spotřební materiál - nářadím ředidla, líc	soubor	1,000	14 494,00	14 494,00
<b>Oddíl</b>			<b>96: Bourání konstrukcí</b>				<b>1 970,07</b>
13	SUB	978059511	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	7,976	247,00	1 970,07
			Výkaz výměr: (0,41+5,99+0,41+3,16)*0,8		7,976		



Nová dlažba, nové laminátové příčky v určeném prostoru plaveckého bazénu Děčín

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
	<b>Stavba</b>		<b>S: Stavba</b>				<b>- 1 603,00</b>
	<b>Objekt</b>		<b>SO 01: Stavební objekt 01</b>				<b>- 1 603,00</b>
	<b>Podobjekt</b>		<b>ZL 6: Změnový list č.6 - skříňky</b>				<b>- 1 603,00</b>
	<b>Oddíl</b>		<b>766: Konstrukce truhlářské</b>				<b>- 1 603,00</b>
24	SUB	20218	Číslo na skříňku	kus	6,000	41,00	246,00
25	SUB	52025	EI. zámek Ojmar OTS Advance, bez konfigurace	kus	9,000	3 164,00	28 476,00
26	SUB	54009	Pásek na ruku s čipem - čipové hodinky - uživatel	kus	- 220,000	280,00	- 61 600,00
27	SUB	KZČ	Konfigurace zámku a čipu	kus	9,000	45,00	405,00
83	SUB	X7025	Pásek na ruku s čipem - čipové hodinky - obsluha	kus	4,000	350,00	1 400,00
91	SUB	X7033	Informační dotykový panel	kus	1,000	29 470,00	29 470,00

