

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2023

Objekt:

SO - 02 - M 5,754

KSO:

Místo: TU 2521 Č. Těšín - Ostrava Kunčice

CC-CZ:

Datum: 22.05.2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka: Práce: Odstranění degr. Betonu z nosné konstrukce nad pozemní komunikací

Zahájení prací: 1.6.2023

Ukončení prací: 30.6.2023

Místní správce:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2023

Objekt:

SO - 02 - M 5,754

Místo:

TU 2521 Č. Těšín - Ostrava Kunčice

Datum:

22.05.2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

Ostatní - Hodinové sazby - zimní podmínky

Ostatní 1 - Číselník zdrojů a mechanismů

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN6 - Územní vlivy

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2023

Objekt:

SO - 02 - M 5,754

Místo:

TU 2521 Č. Těšín - Ostrava Kunčice

Datum:

22.05.2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	40,000		
---	---	-----------	---	----	--------	--	--

vv odstranění vegetace v okolí mostu

vv 40,0 40,000

vv Součet 40,000

2	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	40,000		
---	---	-----------	---	----	--------	--	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	K	911122111	Výroba dílů ocelového zábradlí do 50 kg při opravách mostů	kg	3,000		
---	---	-----------	--	----	-------	--	--

vv výroba - madlo

vv 3,0 3,000

vv Součet 3,000

4	K	911122211	Montáž dílů ocelového zábradlí do 50 kg při opravách mostů	kg	3,000		
---	---	-----------	--	----	-------	--	--

vv montáž ocelové trubky - madlo

vv 3,0 3,000

vv Součet 3,000

5	M	13010424	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x6mm	t	0,003		
---	---	----------	---	---	-------	--	--

vv materiál bude nahrazen ocel. trubkou pr 60 mm, délky 500 mm

vv 0,003 0,003

vv Součet 0,003

6	K	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	kus	4,000		
---	---	-----------	--	-----	-------	--	--

vv celkem 4 ks

vv 2,0+2,0 4,000

vv Součet 4,000

7	K	913111112	Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky	kus	4,000		
---	---	-----------	--	-----	-------	--	--

8	K	913111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	kus	4,000		
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--

9	K	913111212	Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití	kus	4,000		
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--

10	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	4,000		
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--

11	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	4,000		
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--

12	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	42,000		
----	---	-----------	--	----	--------	--	--

vv geotextilie pro ochranu pozemní komunikace

vv 6,0*7,0 42,000

vv Součet 42,000

13	K	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	6,000		
----	---	-----------	---	----	-------	--	--

vv očištění úložných prahů

vv 6,0 6,000

vv Součet 6,000

14	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 mm	m2	10,000		
----	---	-----------	--	----	--------	--	--

vv lokální odsekání degr. betonu z nosné konstrukce

vv 10,0 10,000

vv Součet 10,000

D 997 Přesun sutě

15	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,662		
----	---	-----------	---	---	-------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
16	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,578			
	P		Poznámka k položce: příplatek 19 km					
	W		0,662*19 'Přepočtené koeficientem množství		12,578			
17	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,662			
18	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,662			
	D	998	Přesun hmot					
19	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	0,023			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
20	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	11,000			
	W		bezpečnostní hlídka na pozemní komunikaci					
	W		1*10,0		10,000			
	W		bezpečnostní hlídka - ioprava madla zábradlí					
	W		1*1,0		1,000			
	W		Součet		11,000			
	D	Ostatní	Hodimové sazby - zimní podmínky					
	D	Ostatní 1	Číselník zdrojů a mechanismů					
21	K	112030011500	Automobilová plošina 81 kW nosnost 300 kg dosah 18 m	Sh	10,000			
	W		práce plošiny					
	W		10,0		10,000			
	W		Součet		10,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN6	Územní vlivy					
22	K	R - položka 28	Automobilová plošina přeprava v km	km	50,000			
	W		přeprava plošiny					
	W		25,0*2		50,000			
	W		Součet		50,000			
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit					
23	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	60,000			
	W		trasa Ostrava Kunčice - Chotěbuz					
	W		30,0*2		60,000			
	W		Součet		60,000			