

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



stavba:
oprava LC Na Hrázi

KSO:
Místo: LR Raspenava

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Josef Bláha

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.3.2023
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 10711015
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			278 475,10
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	278 475,10	21,00%	58 479,77
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			336 954,87
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

24.04.2023

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

24.04.2023

Razítko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Místo: oprava LC Na Hrázi
 Místo: LR Raspenava
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: Josef Bláha

Datum: 27.3.2023
 Projektant:
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	278 475,10
HSV - Práce a dodávky HSV	278 475,10
1 - Zemní práce	38 430,75
5 - Komunikace pozemní	141 674,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	98 369,60

Objekt: oprava LC Na Hrázi

Místo: LR Raspenava
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Josef Bláha

Datum: 27.3.2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

278 475,10

D HSV Práce a dodávky HSV

278 475,10

D 1 Zemní práce

38 430,75

1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	178,000	80,50	14 329,00
10	K	113108441	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhuštění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živického pojiva	m2	909,500	26,50	24 101,75

D 5 Komunikace pozemní

141 674,75

6	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm	m2	405,250	123,00	49 845,75
4	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm	m2	499,250	125,00	62 406,25
5	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm	m2	5,000	160,00	800,00
7	K	571907111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhuštěním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 30 do 35 kg/m2	m2	909,500	24,50	22 282,75
12	K	572243111	Provizorní vyspravení neupravených vyluků s očištěním, zaplněním směsí a se zhuštěním asfaltovým betonem	t	1,585	4 000,00	6 340,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

98 369,60

8	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	933,000	71,00	66 243,00
11	K	938902462	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	16,000	35,00	560,00
9	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	830,700	38,00	31 566,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC U Velkoškolky - oprava

KSO:

Místo: LS Frýdlant v Čechách

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Josef Bláha

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.4.2023

IČ:

42196451

DIČ:

42196451

IČ:

10711015

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

206 242,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	206 242,00	21,00%	43 310,82
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

249 552,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

24.04.2023

Razítko

SOUPIS PRACÍ

stavba:



LC U Velkoškolky - oprava

Misto: LS Frýdlant v Čechách
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Josef Bláha

Datum: 21.4.2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

206 242,00

D HSV Práce a dodávky HSV 206 242,00

D 1 Zemní práce 53 285,50

1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	457,000	80,50	36 788,50
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2

2	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	634,500	26,00	16 497,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva

D 5 Komunikace pozemní 93 271,50

4	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	634,500	123,00	78 043,50
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	-----------

PP Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

6	K	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 35 kg/m2	m2	634,500	24,00	15 228,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 30 do 35 kg/m2

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 59 685,00

8	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	555,000	71,00	39 405,00
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

PP Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m

10	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	422,500	48,00	20 280,00
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm

Název lesní cesty: LC Na Hrázi (409260)			
Stanění:	prováděné práce:	výměra:	použitý materiál:
0,000 Z.Ú. křtžovanka	Výmol	0,1465M3	Vyčištění výmolu a zaasfaltování
0,004 KM	Díra - výmол	0,0625M3	Vyčištění výmolu a zaasfaltování
0,017 KM	Díra - výmол	0,05M3	Vyčištění výmolu a zaasfaltování
0,045 KM	Díra - výmол	0,05M3	Vyčištění výmolu a zaasfaltování
0,052 až 0,058 KM	Díry a výmoly	0,2M3	Vyčištění výmolu a zaasfaltování
0,070 KM	Díra - výmол	0,1M3	Vyčištění výmolu a zaasfaltování
0,075 KM	Díra - výmол	0,0125M3	Vyčištění výmolu a zaasfaltování
0,094 KM	Díra - výmол	0,0125M3	Vyčištění výmolu a zaasfaltování
0,102 až 0,152 KM	Výmoly	250M2	Rozrýt v celé šíři komunikace 5m a délce 50m s následnou výplní ŠD frakce 0/32mm tl.0,10m a zakalení posypem frakce 0-22mm v množství 30-35kg/m2.
0,152 až 1,075 KM	Krajnice v levo i pravo	830,7M2	Čištění krajnice v levo i v pravo o průměrné tloušťce 0,1m a rozsahu cca 60% z celkové délky komunikace a šířky 0,5m.
0,152 až 1,075 KM	Příkop v pravo	923M	Čištění příkopu v rozsahu 0,3m3/m s odhozem mimo LC s rozrovnáním.
0,166 až 0,170 KM	Výmoly	4,75M2	Rozrýt v celé šíři výmolu s následnou výplní ŠD frakce 0/32mm tl.0,15m a zakalení posypem frakce 0-22mm v množství 30-35kg/m2.
0,210 až 0,250 KM	Výřez dřevin	98M2	Výřez náletových dřevin v levo i v pravo
0,210 KM	Utržená krajnice	5M2	Rozrýt utrženou krajnicí - dosypat ŠD frakce 0/32mm tl.0,2m s následným zakalením posypem frakce 0/22mm v množství 30-35kg/m2.
0,214 až 0,216 KM	Výmол	4,5M2	Rozrýt v celé šíři výmolu s následnou výplní ŠD frakce 0/32mm tl.0,15m a zakalení posypem frakce 0-22mm v množství 30-35kg/m2.
0,220 KM	Výmол	1M2	Rozrýt v celé šíři výmolu s následnou výplní ŠD frakce 0/32mm tl.0,1m a zakalení posypem frakce 0-22mm v množství 30-35kg/m2.
0,226 KM	Výmол	1M2	Rozrýt v celé šíři výmolu s následnou výplní ŠD frakce 0/32mm tl.0,1m a zakalení posypem frakce 0-22mm v množství 30-35kg/m2.
0,304 až 0,309 KM	Výmoly	7,5M2	Rozrýt v celé šíři výmolu s následnou výplní ŠD frakce 0/32mm tl.0,1m a zakalení posypem frakce 0-22mm v množství 30-35kg/m2.
0,316 až 0,324 KM	Výmoly	12M2	Rozrýt v celé šíři výmolu s následnou výplní ŠD frakce 0/32mm tl.0,1m a zakalení posypem frakce 0-22mm v množství 30-35kg/m2.

poznámka:

$$(1,3*1,1*0,05)+(1,5*1*0,05) = 0,1465 \text{ M3}$$

$$(1*1*0,05)+(0,5*0,5*0,05) = 0,0625 \text{ M3}$$

$$(1*1*0,05) = 0,05 \text{ M3}$$

$$(1*1*0,05) = 0,05 \text{ M3}$$

$$4*(1*1*0,05) = 0,2 \text{ M3}$$

$$(2*1*0,05) = 0,1 \text{ M3}$$

$$(0,5*0,5*0,05) = 0,0125 \text{ M3}$$

$$(0,5*0,5*0,05) = 0,0125 \text{ M3}$$

$$(0,5*0,5*0,05) = 0,0125 \text{ M3}$$

$$(50*5) = 250\text{m}^2$$

$$(923*2) = 1846\text{m}^2 * 0,75\text{m} = 1384,5\text{m}^2 * 60\% = 830,7\text{m}^2$$

$$923\text{m}$$

$$(1,5*1,5)+(0,5*0,5)+(0,75*3) = 4,75\text{m}^2$$

$$(49*1)*2 = 98\text{m}^2$$

$$(5*1) = 5\text{m}^2$$

$$(1,5*3) = 4,5\text{m}^2$$

$$(1*1) = 1\text{m}^2$$

$$(1*1) = 1\text{m}^2$$

$$(1,5*5) = 7,5\text{m}^2$$

$$(1,5*8) = 12\text{m}^2$$

0,330 KMI	Výmol	1M2	Rozrýt v celé šíři výmolu s následnou výplní ŠD frakce 0/32mm tl.0,1m a zakalení posypem frakce 0-22mm v množství 30-35kg/m2.	(1*1) = 1m2
0,356 KMI	Výmol	3M2	Rozrýt v celé šíři výmolu s následnou výplní ŠD frakce 0/32mm tl.0,1m a zakalení posypem frakce 0-22mm v množství 30-35kg/m2.	(3*1) = 3m2
0,367 KMI	Výmol	1,5M2	Rozrýt v celé šíři výmolu s následnou výplní ŠD frakce 0/32mm tl.0,1m a zakalení posypem frakce 0-22mm v množství 30-35kg/m2.	(1,5*1) = 1,5m2
0,395 KMI	Výmol	1,5M2	Rozrýt v celé šíři výmolu s následnou výplní ŠD frakce 0/32mm tl.0,1m a zakalení posypem frakce 0-22mm v množství 30-35kg/m2.	(1,5*1) = 1,5m2
0,407 až 0,410 KMI	Výmoly	9M2	Rozrýt v celé šíři výmolu s následnou výplní ŠD frakce 0/32mm tl.0,1m a zakalení posypem frakce 0-22mm v množství 30-35kg/m2.	2*(1,5*3) = 9m2
0,425 až 0,460 KMI	Výřez v pravo	70M2	Rozrýt v celé šíři výmolu s následnou výplní ŠD frakce 0/32mm tl.0,1m a zakalení posypem frakce 0-22mm v množství 30-35kg/m2.	(35*2) = 70m2
0,459 KMI	Výmol	3M2	Rozrýt v celé šíři výmolu s následnou výplní ŠD frakce 0/32mm tl.0,1m a zakalení posypem frakce 0-22mm v množství 30-35kg/m2.	(1,5*1)*2 = 3m2
0,469 až 0,496 KMI	Výmoly	9,5M2	Rozrýt v celé šíři výmolu s následnou výplní ŠD frakce 0/32mm tl.0,15m a zakalení posypem frakce 0-22mm v množství 30-35kg/m2.	8*(1*1)+(1,5*1) = 9,5m2
0,522 KMI	Výmol	3M2	Rozrýt v celé šíři výmolu s následnou výplní ŠD frakce 0/32mm tl.0,15m a zakalení posypem frakce 0-22mm v množství 30-35kg/m2.	(2*1,5) = 3m2
0,572 KMI	Výmol	4M2	Rozrýt v celé šíři výmolu s následnou výplní ŠD frakce 0/32mm tl.0,15m a zakalení posypem frakce 0-22mm v množství 30-35kg/m2.	(2*2) = 4m2
0,587 až 0,617 KMI	Výmoly	20,25M2	Rozrýt v celé šíři výmolu s následnou výplní ŠD frakce 0/32mm tl.0,15m a zakalení posypem frakce 0-22mm v množství 30-35kg/m2.	9*(1,5*1,5) = 20,25m2
0,590 až 0,596 KMI	Propustek č.1	6M	Čištění trubního propustku DN 300mm	6m
0,630 až 0,650 KMI	Výjetá kolej vlevo + 3x výmoly	30M2	Rozrýt v celé šíři výmolu s následnou výplní ŠD frakce 0/32mm tl.0,1m a zakalení posypem frakce 0-22mm v množství 30-35kg/m2.	(20*1,5) = 30m2
0,678 KMI	Výmol	2,25M2	Rozrýt v celé šíři výmolu s následnou výplní ŠD frakce 0/32mm tl.0,15m a zakalení posypem frakce 0-22mm v množství 30-35kg/m2.	(1,5*1,5) = 2,25m2
0,697 až 0,723 KMI	Výmoly	83,2M2	Rozrýt v celé šíři komunikace 3,2m a délce 26m s následnou výplní ŠD frakce 0/32mm tl.0,15m a zakalení posypem frakce 0-22mm v množství 30-35kg/m2.	(26*3,2) = 83,2m2
0,731 KMI	Výmol	1M2	Rozrýt v celé šíři výmolu s následnou výplní ŠD frakce 0/32mm tl.0,1m a zakalení posypem frakce 0-22mm v množství 30-35kg/m2.	(1*1) = 1m2
0,739 KMI	Výmol	1M2	Rozrýt v celé šíři výmolu s následnou výplní ŠD frakce 0/32mm tl.0,1m a zakalení posypem frakce 0-22mm v množství 30-35kg/m2.	(1*1) = 1m2
0,853 až 0,858 KMI	Propustek č.2	5M	Čištění trubního propustku DN 300mm	5m
0,894 až 0,899 KMI	Propustek č.3	5M a 10M2	Čištění trubního propustku DN 300mm, včetně odstranění naletových dřevín.	TP - 5m; Výřez - (5*2) = 10m2
0,902 až 0,906 KMI	Výmoly	6M2	Rozrýt v celé šíři výmolu s následnou výplní ŠD frakce 0/32mm tl.0,1m a zakalení posypem frakce 0-22mm v množství 30-35kg/m2.	(4*1,5) = 6m2

0,925 KM	Výmol	2,25M2	Rozrýt v celé šíři výmolu s následnou výplní ŠD frakce 0/32mm tl.0,1m a zakalení posypem frakce 0-22mm v množství 30-35kg/m2.	(1,5*1,5) = 2,25m2
0,931 KM	Výmol	2,25M2	Rozrýt v celé šíři výmolu s následnou výplní ŠD frakce 0/32mm tl.0,1m a zakalení posypem frakce 0-22mm v množství 30-35kg/m2.	(1,5*1,5) = 2,25m2
0,944 až 0,994 KM	Výmoly + koleje	160M2	Rozrýt v celé šíři komunikace 3,2m a délce 50m s následnou výplní ŠD frakce 0/32mm tl.0,15m a zakalení posypem frakce 0-22mm v množství 30-35kg/m2.	(50*3,2) = 160m2
0,999 KM	Výmol	2,25M2	Rozrýt v celé šíři výmolu s následnou výplní ŠD frakce 0/32mm tl.0,1m a zakalení posypem frakce 0-22mm v množství 30-35kg/m2.	(1,5*1,5) = 2,25m2
0,994 až 1,052 KM	Výjetá kolej vlevo	92,8M2 a 10M	Rozrýt v celé šíři komunikace 3,2m a délce 50m s následnou výplní ŠD frakce 0/32mm tl.0,15m a zakalení posypem frakce 0-22mm v množství 30-35kg/m2. Odpych do příkopu v délce 10m.	(58*1,6) = 92,8m2 + odpych - 10m
1,052 až 1,075 KM	Celoplošná úprava - výmoly a koleje	115M2	Rozrýt v celé šíři komunikace 5m a délce 23m s následnou výplní ŠD frakce 0/32mm tl.0,15m a zakalení posypem frakce 0-22mm v množství 30-35kg/m2.	(23*5) = 115m2
1,075 KM - K.Ú. most	Konec opravovaného úseku.			

Název lesní cesty: LC U Velkoškolky (409261)				
Stančení:	prováděné práce:	výměra:	použitý materiál:	poznámka:
0,000 Z.Ú. křivovátko	Z.Ú.		bez úprav - součástí LC Na Hrázi	
0,015 KM - 0,100 KM	Terénní nerovnost	255M2 10M 85M2 255M2	Velké nerovnosti s kolejšími a výmoly s odsávkem v napojení na stávající penetraci. Nutno srazit - odtežit střed 1m2/m a v celém úseku o délce 85m a šířky 3m rozrýt stávající kryt komunikace a následně - doplnit ŠD frakce 0/63mm v průměrné šířce 150mm, zhutnění a následně zakalení posypem frakce 0/22mm v množství 30-35 kg/m2. Od km 0,090 - 0,100 v pravo vyčistit příkop v délce 10m o rozsahu 0,3m3/m.	Rozrýti: 85*3 = 255m2, příkop 10m, střed - 85m2, ŠD frakce 0/63mm + posyp - 255m2
0,105 KM - 0,236 KM	obnova odvodnění	65,5M2 131M 262M2	Čištění krajnice v pravo v množství tl. 0,1m v množství 0,5m2/m, čištění zemního příkopu v pravo v množství 0,3m3/m. Provedení výřezu v příkopu a krajnici v rozsahu 2m2/m.	Krajnice - 131*0,5m2 = 65,5m2, příkop - 131m, výřez 2*131 = 262m2.
0,233 KM	Díra - výmol	1M2	Rozrýt v celé šíři výmolu s následnou výplní ŠD frakce 0/32mm tl.0,15m a zakalení posypem frakce 0-22mm v množství 30-35kg/m2.	1*1 = 1m2
0,236 KM - 0,314 KM	kompletní úprava	312 M2	Rozrýt v celé šíři komunikace 4m a délce 78m s následným rozhrnutím ŠD frakce 0/63mm tl.0,15m a zakalení posypem frakce 0-22mm v množství 30-35kg/m2.	78*4 = 312m2
0,314 KM - 0,444 KM	Čištění odvodnění	130M2 130M 195M2	Čištění krajnice v pravo v množství tl. 0,1m v množství 1m2/m, čištění zemního příkopu v pravo v množství 0,3m3/m. Provedení výřezu v příkopu a krajnici v rozsahu 1,5m2/m.	Krajnice - 130*1 = 130m2, příkop - 130m, výřez - 130*1,5 = 195m2.
0,348 KM	Díra - výmol	1M2	Rozrýt v celé šíři výmolu s následnou výplní ŠD frakce 0/32mm tl.0,15m a zakalení posypem frakce 0-22mm v množství 30-35kg/m2.	1*1 = 1m2
0,378 KM	Díra - výmol	1M2	Rozrýt v celé šíři výmolu s následnou výplní ŠD frakce 0/32mm tl.0,15m a zakalení posypem frakce 0-22mm v množství 30-35kg/m2.	1*1 = 1m2
0,389 KM	Díra - výmol	2M2	Rozrýt v celé šíři výmolu s následnou výplní ŠD frakce 0/32mm tl.0,15m a zakalení posypem frakce 0-22mm v množství 30-35kg/m2.	1*2 = 2m2
0,416 KM	Díra - výmol	2M2	Rozrýt v celé šíři výmolu s následnou výplní ŠD frakce 0/32mm tl.0,15m a zakalení posypem frakce 0-22mm v množství 30-35kg/m2.	1*2 = 2m2
0,428 KM	Díra - výmol	2M2	Rozrýt v celé šíři výmolu s následnou výplní ŠD frakce 0/32mm tl.0,15m a zakalení posypem frakce 0-22mm v množství 30-35kg/m2.	1*2 = 2m2
0,432 KM - 0,441 KM	Díra a výmoly	27M2	Rozrýt v celé šíři komunikace 3m a délce 9m s následným rozhrnutím ŠD frakce 0/63mm tl.0,15m a zakalení posypem frakce 0-22mm v množství 30-35kg/m2.	9*3 = 27m2
0,460 KM - 0,602 KM	obnova odvodnění	142M2 284M	Čištění krajnice v pravo i v levo v množství tl. 0,1m v množství 0,5m2/m, čištění zemního příkopu v pravo v množství 0,3m3/m.	Krajnice - 142m2, příkop - 284m
0,469 KM	Díra - výmol	1,5M2	Rozrýt v celé šíři výmolu s následnou výplní ŠD frakce 0/32mm tl.0,15m a zakalení posypem frakce 0-22mm v množství 30-35kg/m2.	1*1,5 = 1,5m2
0,483 KM	Díra - výmol	3M2	Rozrýt v celé šíři výmolu s následnou výplní ŠD frakce 0/32mm tl.0,15m a zakalení posypem frakce 0-22mm v množství 30-35kg/m2.	2*1*1,5 = 3m2
0,495 KM	Díra - výmol	4M2	Rozrýt v celé šíři výmolu s následnou výplní ŠD frakce 0/32mm tl.0,15m a zakalení posypem frakce 0-22mm v množství 30-35kg/m2.	2*1*2 = 4m2
0,509 KM	Díra + kolej	5M2	Rozrýt v celé šíři výmolu s následnou výplní ŠD frakce 0/32mm tl.0,15m a zakalení posypem frakce 0-22mm v množství 30-35kg/m2.	2*3 = 5m2

0,526 KM	Díra - výmol	1M2	Rozrýt v celé šíři výmolu s následnou výplní ŠD frakce 0/32mm tl.0,15m a zakalení posypem frakce 0-22mm v množství 30-35Kg/m2.	1*1 = 1m2
0,567 KM	Díra - výmol	2M2	Rozrýt v celé šíři výmolu s následnou výplní ŠD frakce 0/32mm tl.0,15m a zakalení posypem frakce 0-22mm v množství 30-35Kg/m2.	1*2 = 2m2
0,597 KM - 0,602 KM	Kompletní úprava	15M2	Rozrýt v celé šíři komunikace 3m a délce 5m s následným rozhrnutím ŠD frakce 0/63mm tl.0,15m a zakalení posypem frakce 0-22mm v množství 30-35Kg/m2.	3*5 = 15m2
0,602 KM	Konec opravovaného úseku.			