

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

TÚ Kolín-Zálabí, P3576, km 299,224 - oprava přejezdu

Fakturované položky						Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky		jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	Kč
						jednot.	Kč			Kč
Materiál dodá TO										
1	M	5956140025	Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 91S/1 (UIC)		kus					
2	M	5958125000	Komplety s antikorozií úpravou Skl 14 (svěrka Skl14, vrtule R1, podložka Uls7)		kus					
3	M	5957110000	Kolejnice tv. 60 E2, třídy R260		m					
4	M	5957116080_R	Lepení izolovaný styk tv. UIC60 délky 5,50 m		kus					
Materiál dodá zhotovitel										
5	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI		t					
6	M	5963101050	Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo střední 1200 mm		kus					
7	M	5963101085	Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 1200 mm		kus					
8	M	5963101135	Přejezd celopryžový Strail pojistka proti posuvu		kus					
Práce										
9	K	5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek		m					
	VV		<i>kol. č. 112: 22,0 ks * 0,6 m</i>							
	VV		<i>kol. č. 114: 22,0 ks * 0,6 m</i>							
10	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65		kus					
	VV		<i>kol. č. 112: 4,0 ks (přejezd) + 2,0 ks (1x IS)</i>							
	VV		<i>kol. č. 114: 4,0 ks (přejezd) + 4,0 ks (2x IS)</i>							
11	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65		kus					
	VV		<i>stáv. kolejnice po cca 5,0 m</i>							
12	K	5906035120	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce betonové příčně vystrojené		kus					
	VV		<i>kol. č. 112:</i>							
	VV		<i>kol. č. 114:</i>							
13	K	5905050055	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové		km					
	VV		<i>kol. č. 112: 18 m</i>							
	VV		<i>kol. č. 114: 18 m</i>							
14	K	5907015006	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar UIC60, 60E2		m					
	VV		<i>kol. č. 112: 24,0 m * 2,0 ks</i>							
	VV		<i>kol. č. 114: 24,0 m * 2,0 ks</i>							
16	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji		m3					
	VV		<i>kol. č. 112:</i>							
	VV		<i>kol. č. 114:</i>							
19	K	5907010015	Výměna LISŮ tvar UIC60, 60E2		m					
	VV		<i>kol. č. 112: 1 ks</i>							
	VV		<i>kol. č. 114: 2 ks</i>							
20	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové		km					
	VV		<i>kol. č. 112: 50,0 m + 24,0 m + 50,0 m</i>							
	VV		<i>kol. č. 114: 50,0 m + 24,0 m + 50,0 m</i>							
21	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60		svar					
	VV		<i>kol. č. 112: 4,0 ks (přejezd) + 2,0 ks (1x IS)</i>							
	VV		<i>kol. č. 114: 4,0 ks (přejezd) + 4,0 ks (2x IS)</i>							
22	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60		svar					
	VV		<i>kol. č. 112:</i>							
	VV		<i>kol. č. 114:</i>							
23	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek		m					
	VV		<i>kol. č. 112:</i>							
	VV		<i>kol. č. 114:</i>							
24	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek		m					
	VV		<i>kol. č. 112:</i>							
	VV		<i>kol. č. 114:</i>							
25	K	5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek		m					
	VV		<i>kol. č. 112: 22,0 ks * 0,6 m</i>							
	VV		<i>kol. č. 114: 22,0 ks * 0,6 m</i>							
26	K	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km		t					
	VV		<i>z Libodřic do Kolína</i>							
	VV		<i>kamenivo fr. 32/63 B1</i>							
27	K	9901000600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 80 km		kus					
	VV		<i>z HK do Kolína</i>							
	VV		<i>spínací táhlo střední 1200 mm</i>							
	VV		<i>spínací táhlo 1200 mm</i>							
	VV		<i>pojistka proti posuvu</i>							
28	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km		kus					

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

TÚ Kolín-Zálabí, P3576, km 299,224 - oprava přejezdu

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč		Kč
	VV		<i>Liebherr</i>					
29	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus				
	VV		<i>ASP,SSP</i>					
			Vedlejší rozpočtové náklady					
30	K	VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%				
Celkem:								510 682,08

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha
ST Praha východ

Datum: 15.05.2023

Datum: 15.05.2023