


## Cenová kalkulace - drenáž, úprava soklu

MBQ s.r.o.  
Pobřežní 249/46  
186 00 Praha 8  
IČ: 24247677



Stavba :

Klášteř Nová Paka, Opolského 144, Nová Paka

Č.P.	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena za MJ	Cena celkem	Poznámka
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>					
	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>					
1	113105111	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho	m2	19,6	140	2 744	CS ÚRS 2023 01
2	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	7	1 510	10 570	CS ÚRS 2023 01
3	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	7	127	889	CS ÚRS 2023 01
4	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	14	117	1 638	CS ÚRS 2023 01
5	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7	328	2 296	CS ÚRS 2023 01
6	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	11,2	1 360	15 232	CS ÚRS 2023 01
7	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	7	352	2 464	CS ÚRS 2023 01
8	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	7	554	3 878	CS ÚRS 2023 01
9	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	14	725	10 150	CS ÚRS 2023 01
	<b>2</b>	<b>Zakládání</b>					
10	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	28	71	1 982	CS ÚRS 2023 01
11	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	15	23	342	CS ÚRS 2023 01
	<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>					
12	465921111	Oprava dlažeb z betonových desek do 90 kg na sucho s vyplněním spár do 20 m2 tl do 100 mm	m2	19,6	411	8 056	CS ÚRS 2023 01

Celkem bez DPH

60 241 Kč

Poznámky:

Zpracoval:

MBQ s.r.o. - technická příprava

04.04.2023