

„Praha - Vila Roza - Úprava prostor v přízemí 04-07 místnosti“ **Zadávací dokumentace**

příloha 1: Zadání prací:

Předmět zakázky:

- Demontáž a montáž nových povlakových podlahovin včetně přípravy podkladu odstraněním lepidla. Koberec zátěžový pro vysokou zátěž v odstínu černošedém. Barva bude odsouhlasena investorem po předložení vzorníku.
- Odstranění sokolíků kobercových k dalšímu použití. Montáž nových sokolíků včetně vložení pásku koberce.
- Instalace přechodových profilů hliníkových eloxovaných.
- Příprava ploch stěn pro opravu a malbu zakrytím a ochranou konstrukcí
- Odstranění tapet.
- Lokální oprava omítek sádrovou stěrkou příp. štukem.
- Dvojnásobné barvy bílé včetně přípravy podkladu.
- Oprava povrchové úpravy dveřních křidel včetně přípravy podkladu tmelením konkrétní
- Oprava dveřních křidel osazení kování dveře budou určeny při místním šetření
- Instalace horizontálních okenních žaluzií okna budou určena při místním šetření
- Instalace mléčné folie na sklo nadsvětlíku vchodu 0P06

Poznámky

Zadání je zpracováno v rozsahu a podrobnosti zadávací dokumentace v rozsahu omezeném technickou zprávou, popisem a výkazem. Součástí položek jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. Rozpočet je nutno ocenit tak, aby byla možná realizace kompletního díla "na klíč". To znamená, že veškeré položky patrně zejména z technické zprávy a na ni navazujících částí výkazů a výkresů je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč. materiálu, náradí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. Pokud nejsou uvedeny montážní práce samostatně, je montáž součástí jednotkových cen.

Finanční rezerva smí být čerpána pouze po konzultaci s investorem.

Veškeré navržené materiály jsou normou nejnižšího standardu použitelného materiálu.

Z průběhu výstavby bude pořízena fotodokumentace zachycující stav konstrukcí před a po zakrytí. Fotodokumentace je nedílnou součástí předání díla! Pokud bude tvořen změnový list stavby. Musejí být veškeré změny zachyceny fotodokumentací. Fotodokumentace bude předána investorovi na datovém nosiči.

K veškerým použitým materiálům bude dodán technický list a prohlášení o vlastnostech.