

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava BUS zálivu - Na špici směr Šternberk**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16. 4. 2023

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

IČ:

00299308

DIČ:

CZ00299308

Zhotovitel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

IČ:

25826603

DIČ:

CZ25826603

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vladimír Čech

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**596 192,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	596 192,80	21,00%	125 200,49
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**721 393,29**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava BUS zálivu - Na špici směr Šternberk**

Místo:

Datum: 16. 4. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Technické služby města Olomouce, a.s.

Zpracovatel: Vladimír Čech

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**596 192,80**

HSV - Práce a dodávky HSV

543 692,80

1 - Zemní práce

41 464,56

5 - Komunikace

314 345,10

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

107 880,93

99 - Přesun hmot

80 002,21

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

52 500,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

52 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Oprava BUS zálivu - Na špici směr Šternberk**

Místo:

Datum: 16. 4. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Technické služby města Olomouce, a.s.

Zpracovatel: Vladimír Čech

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**596 192,80**

D HSV Práce a dodávky HSV 543 692,80

D 1 Zemní práce 41 464,56

1	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	157,600	83,00	13 080,80
2	K	113107151	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	157,600	24,00	3 782,40
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	15,760	311,00	4 901,36
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	157,600	24,00	3 782,40
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	28,368	400,00	11 347,20
6	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	157,600	29,00	4 570,40

D 5 Komunikace 314 345,10

7	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm fr 0-32 mm	m2	157,600	155,00	24 428,00
8	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	31,520	3 740,00	117 884,80
9	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,483	53 700,00	25 937,10
10	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	157,600	67,00	10 559,20
11	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	157,600	590,00	92 984,00
12	K	636195212	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	157,600	270,00	42 552,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 107 880,93

13	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	56,000	145,00	8 120,00
14	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	157,600	185,00	29 156,00
15	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	112,500	75,00	8 437,50
16	K	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	11,250	83,70	941,63
17	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	157,600	33,00	5 200,80
18	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	112,500	161,00	18 112,50
19	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	112,500	130,00	14 625,00
20	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	6,750	3 450,00	23 287,50

D 99 Přesun hmot 80 002,21

21	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	64,158	191,00	12 254,18
22	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	64,158	56,00	3 592,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	64,158	450,00	28 871,10
24	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	898,212	15,00	13 473,18
25	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	150,420	145,00	21 810,90

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 52 500,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 52 500,00

26	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00
27	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000	4 500,00	4 500,00
28	K	034303000	Dopravní značení na staveništi + DIO	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00
29	K	039203000	Náhradní BUS zastávka zřízení a zrušení	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00