



Cenová nabídka LC MINI 350

CENOVÁ NABÍDKA č. 250423

Akce: ZŠ Žákovská – modernizace nákladního výtahu v ŠJ

VÝTAHY SILESIA s.r.o.
Mikolajice 71, 747 84
IČ: 278 11 123
DIČ: CZ27811123
XXXXX
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX

Cenová nabídka plošiny LC MINI 350, plně nahrazující stávající výtah, bez dopravy osob

Základní technické parametry plošiny:

- značení	LC MINI 350 /0,15 – 3/3
- typ	nákladní plošina / s možností dopravy osob /
- nosné prostředky	lano
- nosnost	350 kg
- dopravní rychlost	0,15 m/s
- strojovna	vedle šachty
- příkon	2,5 kW, jištění 16 A
- rozměry výtah. šachty	š.1500 mm, h. 900 mm
- prohlubeň	750 mm, aktuální rozměr
- horní rozměry	min. 3200 mm
- dopravní zdvih	6,9 m
- počet stanic /nástupišť	3/3

KABINA

- typ	kovová Classic neprůchozí
- povrchová úprava	Plalam / RAL /
- rozměr kabiny - rám	šířka 1000 mm, hloubka 820 mm, výška 2150 mm
- vybavení kabiny	madlo okopový plech stěn v provedení nerez tlačítka LC 541 výklopný panel, v provedení Plalam ovladač nouzové signalizace signalizace přetížení světelná clona nouzové osvětlení, hovor. obousměrné dorozumívací zařízení – napojeno místní tel. sítí
- podlaha kabiny	kovová, krytina, Altro Black
- osvětlení kabiny	podhled, LED osvětlení

KABINOVÉ DVEŘE - NE

- typ	fotozávora
- rozměr kabin. dveří	šířka 900 mm, výška 2000 mm

ŠACHETNÍ DVEŘE

- typ	ruční jednokřídle
- povrchová úprava	RAL 7032,
- rozměr	šířka 900 mm, výška 2000 mm
- požární odolnost	ne

ŘÍZENÍ VÝTAHU

- typ mikroprocesorové, tlačítkové s přídrží
- vnější řízení ovladače s potvrzením volby pro přivolání klece, klíčový přepínač provedení – přivolávače z nerez, displej ve všech stanicích.
- kabinové řízení provedení - ovladače z nerez lesk s potvrzením volby, klíčový přepínač jízdy, pro jízdu do stanic a displejem, Braillovo písmo
- vážení pro signalizaci přetížení v kleci

- Nouzový sjezd při výpadku energie - **Ano**

CENOVÝ ROZPOČET OBSAHUJE A PLNÍ PODMÍNKY ZADÁNÍ:

Projektová dokumentace technologické části
Dodávka nového technologie
Montáž
Demontáž
Zkoušky
Elektro práce, osvětlení šachty, zásuvka 230 V v šachtě
Likvidace obalů

CENA CELKEM BEZ DPH

550 000,- Kč

DPH bude účtována podle platných zákonů v době účtování.

CENOVÝ ROZPOČET NEOBSAHUJE:

- El. přívod pro výtah k hlavnímu vypínači
- Osvětlení nástupišť
- Výchozí revizní zpráva elektro k hlavnímu vypínači výtahu
- Hasící přístroj
- Obklady stěn kolem dveří

DODÁVKA

Doba montáže do 4 týdnů.
Předpokládaný termín montáže **do 24.8.2023.**

ROZPIS PRACÍ A DODÁVEK

1. Projektová dokumentace technologické části plošiny
2. Dodávka nové plošiny
3. Demontáž starého výtahu
4. Montáž nové plošiny
5. Doprava dodávky
6. Zkoušky včetně zkoušky TLO
7. Zednické práce, oprava podlahy po výměně dveří betonovým potěrem, oprava omítek, po usazení dveří, přelíčení opravených omítek
8. Elektro práce ve strojovně a šachtě
9. Výpomocné práce, likvidace odpadu

10. Uvedení plošiny do provozu
11. Zkoušky plošiny
12. Zpracování provozní dokumentace
13. Vykližení staveniště
14. Uvedení plošiny do provozu, předání dokumentace
15. Zaškolení obsluhy
16. Sepsání servisní smlouvy

SERVIS

Bude zajištěn firmou VÝTAHY SILESIA s.r.o.

V Mikolajicích 26.4.2023

.....
XXXXXXXX, v. r.

Jednatel společnosti
VÝTAHY SILESIA s.r.o.