



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES



Ministerstvo životního prostředí

Smlouva o dílo – Revitalizace lokality RAŠKOV – etapa I





SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen jako „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk
zastoupení: Mgr. Pavel Hubený
IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“ nebo „stavebník“)

a

Zhotovitel: **Bones, s.r.o.**
sídlo/bydliště : Radiová 1285/7, 102 00 Praha 10
zastoupený: Martinem Hofmanem, jednatelem
IČO: 27936333
DIČ: CZ27936333
Zápis v OR: u Městského soudu v Praze C 127723

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo



II. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem smlouvy (dále jen „dílo“) je realizace stavby: „Revitalizace lokality RAŠKOV – etapa I“ s cílem revitalizovat vodní režim a mokřadní biotopy, realizovaná v rámci projektu LIFE 17NAT/CZ/000452 „Life for MIREs“ (celým názvem Transboundary restoration of Mires for biodiversity and landscape hydrology in Sumava and Bavarian Forest“. Dílo je blíže specifikováno v příloze č. 1 - Nabídkový rozpočet a v příloze č. 3 – Projektová dokumentace.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede výše uvedené dílo a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. Kvalitativní podmínky

- 3.1 Požadovaná kvalita je vymezena obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami ČSN a přílohou č. 3 – Projektová dokumentace.

IV. Dodací podmínky

- 4.1 Záruční doba: **48 měsíců** na práce provedené zhotovitelem.
- 4.2 Záruční doba se vztahuje na všechny práce a dodávky, které prováděl zhotovitel a které jsou spojeny s realizací díla. Záruční doba začíná plynout dnem protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.3 Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací. Je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a případně dohodnout změnu lhůt provádění prací. Zhotovitel je povinen přistoupit na rozšíření díla o práce, které jsou nutné k dokončení a správné funkčnosti včetně užívání realizované stavby (např. požadavky kolaudačního řízení). Změny díla musí být v souladu s ustanovením § 222, z. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy.
- 4.4 Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hradí ji zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy.

V. Staveniště

- 5.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání staveniště. Termín předání staveniště se dohodne při podpisu smlouvy o dílo.
- 5.2 Vytýčení stavby, podzemních a nadzemních vedení a inženýrských sítí oprávněnou osobou zajistí zhotovitel.
- 5.3 Objednatel při předání staveniště přesně vymezí hranice staveniště.
- 5.4 Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a skládky materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na majetku objednatele. Do termínu ukončení stavby je povinen uvést prostor staveniště do původního nebo dohodnutého stavu.



- 5.5 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.
- 5.6 Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli případně třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu, nebo škodu odstranit na své náklady, a to v časovém rámci uzavřené smlouvy.
- 5.7 V případě havárií (např. úniku ropných látek nebo olejů) je zhotovitel povinen zasáhnout okamžitě po zjištění havarijního stavu a zjednat nápravu podle zpracovaného havarijního plánu nejpozději do 15 hodin od jejího vzniku.
- 5.8 Objednatel kontroluje provádění prací a svá stanoviska uvádí do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.
- 5.9 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- 5.10 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

VI. Stavební deník

- 6.1 Stavební deník vede zhotovitel ode dne předání staveniště. Do deníku zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zapisuje veškeré údaje o pracích, které provádí, o jejich průběhu. Zejména o časovém postupu prací a jejich jakosti.
- 6.2 Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím posledního objektu stavby a dnem odstranění poslední vady a provedení poslední vícepráce podle zápisu o předání a převzetí díla.
- 6.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba, nejpozději v následující den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou rozhodné pro plnění díla.
- 6.4 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
 - název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele,
 - název, sídlo, IČO, DIČ objednatele.
- 6.5 Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznamy ve smlouvě uvedené osoby jako odborný dohled objednatele (viz příloha č. 2 Kontaktní údaje), technický dozor stavebníka a příslušné orgány státní správy.
- 6.6 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem odborného dohledu objednatele, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.
- 6.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování změnových listů.



VII. Technický dozor stavebníka a odborný dohled

- 7.1 Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a odborný dohled (viz příloha č. 2 Kontaktní údaje) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 7.2 Osoba objednatelem pověřená výkonem technického dozoru nebo odborného dohledu je oprávněna seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, účastní se předání staveniště, odsouhlasuje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn vstupovat na staveniště, účastní se kontrolní činnosti organizované nadřízeným orgánem a odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané práce, účastní se kolaudace, kontroluje odstranění vad, kontroluje vyklizení staveniště.
- 7.3 Technický dozor nebo odborný dohled objednatele je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz k přerušení práce, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, hrozí-li nebezpečí způsobení škody.
- 7.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor nebo odborný dohled a činit neprodlená opatření k odstranění vytknutých závad.

VIII. Cenové podmínky

- 8.1 Cena za touto smlouvou sjednané kompletní dílo, definované v čl. II. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a činí:

Cena bez DPH:	751.601,18Kč
21% DPH	157.836,25Kč
Cena vč. 21% DPH	909.437,43Kč
Cena celkem:	909.437,43Kč

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro výkon veřejnoprávní činnosti, tudíž nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.

- 8.2 V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací díla. Cena za dílo může být překročena pouze v případě změny DPH.
- 8.3 Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu provádění a předání díla.



- 8.4 Dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření díla vyplývajících z podmínek při provádění díla a odborných znalostí zhotovitele nebo z vyskytnutých se nenadálých nutných úprav, které nelze předvídat, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, a předložit tento soupis objednateli. Veškeré výše uvedené změny budou řešeny formou dodatku k této smlouvě.
- 8.5 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla smluveného touto smlouvou v plné výši po celou dobu plnění.

IX. Čas plnění, lhůty

- 9.1 Zahájení prací: dle termínů určených projektovou dokumentací (nedílná součást smlouvy)
Dokončení prací: **31. 12. 2023**
- 9.2 Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení plnění Výzvou k zahájení plnění, kterou odešle zhotoviteli na kontaktní e-mail hofman@bonescb.cz. Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí tohoto e-mailu nejpozději do 3 pracovních dnů a nejpozději do 10 dnů zahájit realizaci předmětu této smlouvy. Zhotovitel před zahájením stavby zpracuje závazný harmonogram.
- 9.3 V případě, že zhotovitel bude muset přerušit provádění prací z titulu působení vyšší moci nebo nepříznivých klimatických podmínek (souvislá sněhová pokrývka, intenzivní déšť delší než 2 dny, přivalový déšť, povodňové průtoky v tocích, silný vítr v místech výskytu souší), bude řešen termín dokončení stavby dodatkem ke smlouvě, ve kterém bude na základě vzniklých skutečností upraven termín dokončení stavby. O těchto skutečnostech bude zhotovitel neprodleně informovat objednatele a provede záznam do stavebního deníku.
- 9.4 V případě, že dojde ke změně termínů zahájení a dokončení stavby z důvodů uvedených v bodě 9.3, není zhotovitel v prodlení se splněním závazku a nevztahují se na něj smluvní pokuty uvedené v bodě 14.1.
- 9.5 Dodržení doby plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel se splněním závazku v prodlení.
- 9.6 Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů o významných událostech vzniklých při realizaci díla, jako jsou vstupy na pozemky jiných vlastníků.

X. Financování

- 10.1 Podkladem pro placení je faktura - daňový doklad.
- 10.2 Veškeré provedené práce budou fakturovány k datu předání dokončené stavby nebo její části, a to podle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu, maximálně však jednou měsíčně. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a po odsouhlasení objednatelem vystaví daňový doklad – fakturu, jejíž součástí jsou soupisy provedených prací, bez nichž je faktura neplatná. Fakturované práce se



projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs

- musí příslušnou DPH. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem převzetí a předání díla nebo jeho dílčí části.
- 10.3** Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele nebo odchýlně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel dodatečně takové práce za nutné nebo žádoucí uzná. Pak se k soupisu prací přikládá i dodatečné oznámení objednatele.
- 10.4** Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a obsahem odpovídat požadavkům právní úpravy zejména pak zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonu o dani z přidané hodnoty a mít náležitosti obchodní listiny dle občanského zákoníku v platném znění. Nebude-li faktura splňovat tyto náležitosti, nebude odpovídat předmětu smlouvy, nebude-li doložena příslušnými doklady nebo bude-li jinak v nesouladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění či jinou opravu, aniž se tím dostane do prodlení s úhradou příslušné částky. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením doplněné nebo opravené faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele podle této smlouvy.
- 10.5** Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení na kontaktní adresu objednatele dle této smlouvy. Úhrada faktury bude provedena v české měně bezhotovostně z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Číslo tohoto bankovního účtu bude uvedeno rovněž na zhotovitelem vystavené faktuře. Lhůta splatnosti je dodržena, pokud v její poslední den byl podán příkaz k převodu příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.
- 10.6** Dodavatel je povinen při fakturaci uvést identifikaci projektu, v textu faktury bude uvedeno „**pro potřeby projektu LIFE 17NAT/CZ/000452 „Life for MIREs“**“ (celým názvem **Transboundary restoration of Mires for biodiversity and landscape hydrology in Sumava and Bavarian Forest**“.

XI. Odstoupení od smlouvy

- 11.1** Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 11.2** Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 11.3** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.
- 11.4** Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.



projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs

- 11.5.** Statné porušení smlouvy je důvodem k odstoupení od smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje nepředložení závazného harmonogramu, prodlení v dokončení díla, opakované vadné plnění díla, neodstranění havarijních stavů a způsobených škod nebo taková jakost dodávaných prací, která nezaručuje bezvadné užívání podle stanovených parametrů, anebo jestliže objednatel nesplní své finanční závazky a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 11.6** Dojde-li k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady, spojené s odstoupením od smlouvy, jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 11.7** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 14 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,
 - strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

XII. Předání a převzetí díla

- 12.1** Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli, včetně odstranění vad a nedodělků na základě předávacího protokolu o předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními stranami.
- 12.2** Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že dílo vykazuje vady, které brání řádnému a obvyklému užívání díla. Jestliže dílo vykazuje jiné vady, než se kterými počítá předchozí věta, budou zachyceny v předávacím protokolu s tím, že se zhotovitel zavazuje tyto odstranit na své náklady po podpisu tohoto protokolu v dohodnutém termínu.
- 12.3** Vlastnické právo k věcem zabudovaným do díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla. Odpovědnost za škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech, nebo celé stavbě, rizika a nebezpečí, nese zhotovitel do okamžiku protokolárního převzetí díla objednatel.
- 12.4** Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 14 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit řízení o předání a převzetí díla a řádně v něm pokračovat.
- 12.5** Pro účely zpracování analýzy ekonomického dopadu projektu na region má Zhotovitel povinnost poskytnout Objednateli základní ekonomické údaje, týkající se především zhotovení Díla. Jedná se zejména o údaje o nákladech na materiál či služby, pořizované v regionu, náklady na ubytování a stravování zaměstnanců (podílejících se na realizaci) a jejich počet, mzdové náklady v souvislosti s realizací, celkové roční náklady



zhotovitele atp.. Údaje budou ve výsledcích analýzy zpracovány anonymně za všechny dodavatele bez rozlišení původu.

XIII. Odpovědnost za vady díla

- 13.1 Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno:
- a) při předání
 - b) později v rámci reklamačního řízení během záruční doby.
- 13.2 Převzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné, bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu.
- 13.3 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.
- 13.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do 15-ti dnů po obdržení reklamaci písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 13.5 Termín odstranění reklamované vady se dohodne písemně, jinak je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 30 dnů po jejím uplatnění.
- 13.6 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.
- 13.7 V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat.

XIV. Smluvní pokuty

- 14.1 Za prodlení s dokončením díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 14.2 Za pozdě zaplacené faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úroky z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 14.3 Za včasné neodstranění havarijního stavu uhradí zhotovitel 1000Kč za každou hodinu prodlení.

XV. Protikorupční strategie

- 15.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:
- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo
 - b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 15.2 Zhotovitel nebyl v zadávacím řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem zájmů ve vztahu k zadavateli, ani k subjektům podílejícím se na přípravě zadávacího řízení;



- Zhotovitel nemá ani žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové, personální).
- 15.3 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

XVI. Závěrečná ustanovení

- 16.1 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 16.2 Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.
- 16.3 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinným subjektem, na jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
- 16.4 Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této smlouvy.
- 16.5 Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy. Projektová dokumentace stavby byla zhotoviteli poskytnuta elektronicky jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky na zhotovitele díla.
- 16.6 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.
- 16.7 Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž po dvou obdrží objednatel a po jednom zhotovitel. Každý stejnopis má platnost originálu.


Přílohy:

- 1. Cenová nabídka**
- 2. Kontaktní údaje**
- 3. Projektová dokumentace – elektronicky**



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA
projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs

Příloha 2 Kontaktní údaje



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4497/0061
Stavba: Revitalizace lokality Raškov I. etapa

KSO: CC-CZ:
Místo: Raškov Datum: 12. 12. 2022

Zadavatel: Národní park Šumava

Uchazeč: Bones, s.r.o. IČ: 27936333
DIČ: CZ27936333

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		751 601,18
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně
	21,00% 15,00%	751 601,18 0,00
Cena s DPH		Výše daně
		157 836,25 0,00
		909 437,43

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 4497/006I

Stavba: Revitalizace lokality Raškov I. etapa

Místo:	Raškov	Datum:	12. 12. 2022
Zadavatel:	Národní park Šumava	Projektant:	
Uchazeč:	Bones, s.r.o.	Zpracovatel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

01	Revitalizace lokality Raškov I.etapa			
02	VON			

751 601,18	909 437,43	
689 601,18	834 417,43	STA
62 000,00	75 020,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace lokality Raškov I. etapa
Objekt: 01 - Revitalizace lokality Raškov I.etapa

KSO:	CC-CZ:
Místo: Raškov	Datum: 12. 12. 2022
Zadavatel: Národní park Šumava	IČ:
	DIČ:
Uchazeč: Bones, s.r.o.	IČ: 27936333
Projektant:	DIČ: CZ27936333
Zpracovatel:	IČ:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	689 601,18	
DPH základní snížená	Základ daně 689 601,18 0,00	Výše daně 21,00% 15,00% 144 816,25 0,00
Cena s DPH	V CZK	834 417,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace lokality Raškov I. etapa

Objekt:

01 - Revitalizace lokality Raškov I.etapa

Místo:

Raškov

Zadavatel:

Národní park Šumava

Uchazeč:

Bonás, s.r.o.

Datum:

12. 12. 2022

Projektant:

využití původních

Zpracovatel:

rozvoj a výstavba

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

689 601,18

HSV - Práce a dodávky HSV

689 601,18

1 - Zemní práce

689 601,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace lokality Raškov I. etapa

Objekt:

01 - Revitalizace lokality Raškov I.etapa

Místo:

Raškov

Zadavatel:

Národní park Šumava

Uchazeč:

Bones, s.r.o.

Datum:

12. 12. 2022

Projektant:

Vodní inženýringový ústav

Zpracovatel:

rozvoj a výstavba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

689 601,18

689 601,18

D 1

Zemní práce

689 601,18

1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	125,000	18,30	2 287,50	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111251103

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad příslušným terénem.
3. Množství jednotlivě se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovinné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha slaveniště, počítá se pouze s plochou slaveniště.

PSC

VV

"Viz D.3.1."

VV

"lesní plochy"125

VV

"nelesní plochy"

VV

Součet

125,000

125,000

2	K	112101122	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	8,000	610,00	4 880,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112101122

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy slaveniště.
2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesulé zeminovýtratl a polomů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větvi oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
4. Průměr paletu se měří v místě lezu kmene na základě dvojho na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přilomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odsraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

PSC

VV

"Viz D.3.1."

VV

"lesní plochy"8

VV

"nelesní plochy"

VV

Součet

8,000

8,000

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K 112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	3,000	636,00	1 908,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC							
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112101102 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště. 2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesulé zeminývřratů a polomů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větvi oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojho na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem slávilčičho terénu. 5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.							
W		"Viz D.3.1."		3,000			
W		"lesní plochy"3					
W		"nelesní plochy"					
W		Součet		3,000			
4	K 112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	25,000	487,00	12 175,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC							
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112101101 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště. 2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesulé zeminývřratů a polomů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větvi oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojho na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem slávilčičho terénu. 5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.							
W		"Viz D.3.1."		25,000			
W		"lesní plochy"25					
W		"nelesní plochy"					
W		Součet		25,000			
5	K 112101121	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	265,000	487,00	129 055,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC							
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112101121 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště. 2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesulé zeminývřratů a polomů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větvi oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojho na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem slávilčičho terénu. 5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.							
W		"Viz D.3.1."		265,000			
W		"lesní plochy"265					
W		"nelesní plochy"					
W		Součet		265,000			
6	K 122151105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3	m3	384,000	127,80	49 075,20	CS ÚRS 2022 02
Online PSC							
W		"Viz D.3.1."					
W		"odkopávky souhrnné pro všechna opatření + odkopávky v zemniku"384					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103</i> "Viz D.3.1." "10% z celkového objemu bude přemístováno na vzdálenost větší než 50 m" 384*0,1 Součet:	m3	38,400 38,400 106,000	127,80	4 907,52	CS ÚRS 2022 02
8	K	R_LIFE_2.1	Dřevěná hrázka pro stabilizaci zásepů stávajícího koryta typu B <i>Poznámka k položce:</i> <i>Prkna omítnutá tl.20mm/půlkulatina</i> <i>Kulatina smrková, D do 200 mm</i> <i>Vruty 5x 70 mm</i> <i>Rozložitelná geotextilie</i> "Viz. D.3.1." "počet hrázek B zhotovených z prken a půlkulatin" 106 Součet:	ks	106,000 106,000	580,00	61 480,00	
9	M	M_R_LIFE_2.1	Řezivo pro dřevěnné desky přehrázek typu B. Řezivo jehličnaté boční omítnuté s 80-160mm tl 20mm dl 4-6m "Viz. D.3.1." "Plocha prken pro provedení přehrázek typu B*procento přehrázek z prken*počet vrstev prken*prořez"228*2*1,1 Součet:	m2	501,600 501,600	570,00	285 912,00	
10	K	171153101	Zemní hrázky přírodních a odpadních melioračních kanálů zhuňtované po vstřívách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171153101</i> "Viz. D.3.1." "budování zemního tělesa hrázky typu B" "Těsnící část hrázky"159 "Zásyp rýh pro dřevěnné konstrukce"68 Součet:	m3	227,000 159,000 68,000 227,000	278,00	63 106,00	CS ÚRS 2022 02
11	K	R_LIFE_3.1.1	Dřevěná hrázka pro stabilizaci zásepů stávajícího koryta typu C - přehrázka ze zarážených fošen. <i>Poznámka k položce:</i> "Viz. D.3.1." "počet hrázek C"6 Součet:	ks	6,000 6,000	580,00	3 480,00	
12	M	M_R_LIFE_3.1	Řezivo pro dřevěnné desky přehrázek typu C. Řezivo jehličnaté boční omítnuté s 50mm tl 20mm dl 4-6m "Viz. D.3.1." "Plocha prken pro přehrázky typu C*počet vrstev prken*prořez"6*1*1,1 Součet:	m2	6,600 6,600	570,00	3 762,00	
13	K	171153101	Zemní hrázky přírodních a odpadních melioračních kanálů zhuňtované po vstřívách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171153101</i> "Viz. D.3.1." "budování zemního tělesa hrázky typu C" "Těsnící část hrázky"0 "Zásyp rýh pro dřevěnné konstrukce"2 Součet:	m3	2,000 0,000 2,000 2,000	278,00	556,00	CS ÚRS 2022 02
14	K	R_LIFE_1.1	Dřevěná hrázka pro stabilizaci zásepů stávajícího koryta typu D Součet:	ks	6,000	580,00	3 480,00	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P		<i>Poznámka k položce:</i>					
		Kulatina smrková, D do 200 mm					
		Vruty 5 x 70 mm					
		Rozložitelná geotextilie					
		"Viz. D.1.3."					
W		"počet hrázek typu D"		6,000			
W		6		6,000			
W		Součet					
15	M	M_R_LIFE_1.1.					
		Řezivo pro dřevěnné desky přehrázek typu D. Řezivo jehličnaté kulatiny s 80-160mm tl 20mm dl 4-6m	m2	23,100	570,00	13 167,00	
W		"Viz. D.1.3."					
W		"Plocha prken pro provedení přehrázek typu D"počet vrstev prken a jedné přehrázce"prořez"21*1*1,1		23,100			
16	K	171153101					
		Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhuňtřované po vrstvách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4	m3	6,000	278,00	1 668,00	CS ÚRS 2C22 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171153101							
Online	PSC						
W		"Viz. D.3.1."					
W		"budování zemního tělesa hrázky typu D"		0,000			
W		"Těsnící část hrázky"0		6,000			
W		"Zásyp rýh pro dřevěnné konstrukce"6		6,000			
W		Součet					
17	K	R_LIFE_6.2					
		Dřevěná hrázka pro stabilizaci zásepů stávajícího koryta typu E	ks	9,000	580,00	5 220,00	
<i>Poznámka k položce:</i>							
Prkna omlitaná tl.20mm/půlkulatina							
Kulatina smrková, D do 200 mm							
Vruty 5 x 70 mm							
P							
W		"Viz. D.3.1."		9,000			
W		"počet hrázek E"		9,000			
W		9					
W		Součet					
18	M	M_R_LIFE_6.1.					
		Řezivo pro dřevěnné desky přehrázek typu E. Řezivo jehličnaté boční omlitané s 80-160mm tl 20mm dl 4-6m	m2	26,400	570,00	15 048,00	
W		"Viz. D.3.1."					
W		"Plocha prken pro provedení přehrázek typu E"počet vrstev prken"prořez"12*2*1,1		26,400			
19	K	171153101					
		Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhuňtřované po vrstvách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4	m3	4,000	428,00	1 712,00	CS ÚRS 2C22 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171153101							
Online	PSC						
W		"Viz. D.3.1."					
W		"objemy zásepů přehrázek E"		1,000			
W		"Objem redukovaného přísypu"1		3,000			
W		"Zásyp rýh pro dřevěnné konstrukce"3		4,000			
W		Součet					
20	K	174201101					
		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uložením výkopku ve vrstvách bez zhuňtření jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	145,000	98,30	14 253,50	CS ÚRS 2C22 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174201101							
Online	PSC						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásep rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zorněděliské. Zásep těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásep rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemísťování sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky 3. Objem zásepů je rozdílem objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásepů neodčítá. Pro stanovení objemu zásepů se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 4. Odhlížení zbylého výkopku po provedení zásepů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Místní přemísťování výkopku 5. Rozproštění zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásepů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny náklady se oceňují cenou 174t-1109 Příplatek za prohození sypaniny								
"Viz. D.1." "Vypití koryt a zásepů mimo budování přehrázek" "Celkový objem odkopávek - objemy pro budování přehrázek" 384-159-68-2-6-1-3 Součet								
					145,000			
					145,000			
					45,672	273,00	12 468,46	CS ÚRS 2022 02
21	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoli rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t				

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998312011

Poznámka k souboru cen:

- Ceny jsou určeny pro opevnění svahu nebo dna.
- Ceny neplatí pro břehové a ochranné porosty/tenlo přesun se oceňuje cenou 998 31-501 Břehové a ochranné porosty

PSC

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace lokality Raškov I. etapa
Objekt: 02 - VON
KSO: Ovesná
Místo: Národní park Šumava
Zadavatel: Uchazeč: Bones, s.r.o.
Národní park Šumava
Projekant: Zpracovatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Poznámka:

CC-CZ: 12. 12. 2022
Datum:
IČ: 27936333
DIČ: CZ27936333
IČ: 27936333
DIČ: CZ27936333
IČ: 27936333
DIČ: CZ27936333
IČ: 27936333
DIČ: CZ27936333

Cena bez DPH	62 000,00	
DPH základní	Základ daně	Výše daně
snížená	62 000,00	13 020,00
	0,00	0,00
Cena s DPH	V CZK	75 020,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:	Revitalizace lokality Raškov I. etapa		
Objekt:	02 - VON		
Místo:	Ovesná	Datum:	12. 12. 2022
Zadavatel:	Národní park Šumava	Projektant:	Vodní hospodářský úřad
Uchazeč:	Bones, s.r.o.	Zpracovatel:	rozvoj a výstavba
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady stavby celkem	62 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	32 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	32 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace lokality Raškov I. etapa

Objekt:

02 - VON

Místo:

Ovesná

Zadavatel:

Národní park Šumava

Uchazeč:

Bones, s.r.o.

Datum:

12. 12. 2022

Projektant:

Vodní inženýring

Zpracovatel:

rozvoj a výstavba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem								
1	K	R_020	Umístění dočasné cedule o stavbě dočasné akce	soub	1,000	500,00	500,00	
2	K	R_04	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií, apod.	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
	W		"Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií, čistění apod."		1,000			
	W		"Čištění vozidel apod."		1,000			
3	K	R_05	Vyřízení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyřízení správců sítí, která pozbudou platnost v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	W		"Vyřízení inženýrských sítí a zařízení"					
	W		"včetně zajištění případné aktualizace vyřízení správců sítí, která pozbudou platnost"					
	W		"v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí."		1,000			
4	K	R_12	Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
5	K	R_14	Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště		1,000	500,00	500,00	
	W		"Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě"					
	W		"u vstupu na staveniště"					
	W		""		1,000			
6	K	R_3424_VON1	Zhotovení a odstranění zpevnění dočasných přístupů a ploch zařízení staveniště a případných lokálních zpevnění	soub.	1,000	10 000,00	10 000,00	
	W		"Viz. D.1., D.2.1., D.2.4., D.2.7"					
	W		"vybudování a odstranění sjezdů do prostoru přejezdu"		1,000			
7	K	R_8_VRN	Zajištění čištění vozidel staveniště dopravy před vjezdem na veřejné komunikace, zajištění čištění (mytí) komunikace znečištěné staveništní dopravou.	soubor	1,000	500,00	500,00	
8	K	R_07.1	Aktualizace povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce.	soubor	1,000	500,00	500,00	
9	K	R_08.1	Aktualizace havarijního plánu, včetně potvrzení vodoprávního úřadem, popř. i správcem povodí.	soubor	1,000	500,00	500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	R_9_VRN	Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu.	soubr.	1,000	500,00	500,00	
		W	"Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu"					
		W	"Osazení měrné latě v blízkosti stavby"					
		W	"Vedení povodňové knihy"					
		W	"Pořízení a uchovávání sanačních látek"					
		W	1		1,000			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				32 000,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				32 000,00	
11	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	32 000,00	32 000,00	CS ÚRS 2022 02

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012303000

Online FSC