

DELTAxx s.r.o.

Báňská 1635

434 01 Most

IČO: 28738519

DIČ: CZ2873851

e-mail:

Ve smyslu rámcové dohody č. E635-S-4198/2022 u Vás objednááme opravu prasklin a děr na venkovní fasádě, její následné umytí a nový nátěr fasády na objektu Bílovec žst. – výpravní budova, (IC5000244508), dle nabídkového listu č. 062/2023.

Zakázka: **E216HKV01V4B**

Termín do: 30. 09. 2023

Dohodnutá cena:

Činnost: **V ŘEŽIMU OUA**

Příloha:

- Nabídkový list 062/2023
- Soupis prací 062/2023

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	062/2023		
Název majetku	BÍLOVEC - žst.-výpravní budova	Inventární číslo	IC5000244508
Zahájení prací	01.06.2023	Ukončení prací	30.09.2023

Popis prací

OPRAVA, UMYTÍ A NOVÝ NÁTĚR VENKOVNÍ FASÁDY

Objednáváme u Vás opravu děr a prasklin na venkovní fasádě. Dále její umytí a nový nátěr:

- 1) ODLEPENÝ FASÁDNÍ EPS - na dvou místech provést opravu odlepeného fasádního EPS a proztržené perlinky v podkladní vrstvě lepidla
- 2) DÍRY VE FASÁDĚ - na několika místech provést opravu děr ve fasádě s následným zatažením lepidla s perlínkou a fasádní barvou se stávající zrnitostí (zjistit dle vzorku) - viz. fotodokumentace
- 3) UMYTÍ FASÁDY - provést umytí fasády na celé budově - 715 m²
- 4) NÁTĚR FASÁDY - po umytí provést nátěr fasády na celé budově, bez zastřešeného průchodu mezi hlavním vchodem a nástupištěm (venkovní prostor před čekárnou). Barvu fasády namíchat dle stávající barvy (zjistit z odebraného vzorku stávající fasády) - 617 m²
- 5) DOKONČOVACÍ PRÁCE - úklid a navrácení celého prostoru do původního stavu
- 6) Zpracování nabídkového rozpočtu
- 7) Nutné přesné zaměření

Přílohy:

- 1) Fotodokumentace
- 2) Výkresy

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
Jednotlivé položky viz Nabídkový rozpočet, který je přílohou tohoto Nabídkového listu.						
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	Součet VRN					
	Hlavní stavební výroba					
	Součet HSV					
	Pomocná stavební výroba					
	Součet PSV					
	Hodinové zúčtovací sazby					
	Součet HZS					
	Mezisoučet					
	Přirážka/Sleva	0,83				

Cena za zakázku celkem

za zhotovitele vyhotovil

dne

22.05.2023

podpis

za objednatele převzal

dne

podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

E216HKV01V4B - OPRAVA, UMYTÍ A NOVÝ NÁTĚR VENKOVNÍ FASÁDY

KSO:

Místo: BÍLOVEC - žst.-výpravní budova

CC-CZ:

Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., SPS OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

DELTAXX s.r.o., Bářská 1635, 434 01 Most

IČ:

28738519

DIČ:

CZ28738519

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

DPl zákl. přenesená

sníž. přenesená

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

E216HKV01V4B - OPRAVA, UMYTÍ A NOVÝ NÁTĚR VENKOVNÍ FASÁDY

Místo:	BÍLOVEC - žst.-výpravní budova	Datum:	10. 5. 2023
Zadavatel:	Správa železnic, s.o., SPS OŘ Ostrava	Projektant:	
Zhotovitel:	DELTAXX s.r.o., Bářská 1635, 434 01 Most	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
998 - Přesun hmot
PSV - Práce a dodávky PSV
783 - Dokončovací práce - nátěry
HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

E216HKV01V4B - OPRAVA, UMYTÍ A NOVÝ NÁTĚR VENKOVNÍ FASÁDY

Místo: BÍLOVEC - žst.-výpravní budova
Zadavatel: Správa železnic, s.o., SPS OŘ Ostrava
Zhotovitel: DELTAXX s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most

Datum: 10. 5. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
1	K	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	27,750
PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622135011			
VV		(15*0,25)+(6*4)			27,750
VV		Součet			27,750
2	K	622215102	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl do 40 mm pl přes 0,1 do 0,25 m2	kus	15,000
PP		Oprava kontaktního zateplení z polystyrenových desek jednotlivých malých ploch tloušťky do 40 mm stěn, plochy jednotlivě přes 0,1 do 0,25 m2			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622215102			
VV		15			15,000
VV		Součet			15,000
3	K	622525102	Tenkovrstvá omítka malých ploch přes 0,1 do 0,25 m2 na stěnách	kus	15,000
PP		Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová stěn, plochy jednotlivě přes 0,1 do 0,25 m2			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622525102			
VV		15			15,000
VV		Součet			15,000
4	K	622525105	Tenkovrstvá omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	6,000
PP		Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová stěn, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4,0 m2			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622525105			
VV		6			6,000
VV		Součet			6,000
5	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	715,000
PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629995101			
VV		715			715,000
VV		Součet			715,000
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
6	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	715,000
PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111121			
VV		715			715,000
VV		Součet			715,000
7	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	21 450,000
PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně - 1121			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111221			
VV		715			715,000
VV		Součet			715,000
VV		715*30 'Přepočtené koeficientem množství			21 450,000
8	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	715,000
PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111821			
VV		715			715,000
VV		Součet			715,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	715,000		
	PP		Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511111				
	VV		715		715,000		
	VV		Součet		715,000		
10	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	21 450,000		
	PP		Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511211				
	VV		715		715,000		
	VV		Součet		715,000		
	VV		715*30 'Přepočtené koeficientem množství		21 450,000		
11	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	715,000		
	PP		Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511811				
	VV		715		715,000		
	VV		Součet		715,000		
12	K	944711114	Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	10,000		
	PP		Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944711114				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
13	K	944711214	Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za první a ZKD den použití	m	300,000		
	PP		Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1114				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944711214				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
	VV		10*30 'Přepočtené koeficientem množství		300,000		
14	K	944711814	Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	10,000		
	PP		Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944711814				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
15	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kúlen) při jakékoliv výšce podlaží	m2	193,500		
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) jakékoliv výšky podlaží				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901411				
	VV		129*1,5		193,500		
	VV		Součet		193,500		
D		998	Přesun hmot				
16	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	1,123		
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018002				
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		783	Dokončovací práce - nátěry				
17	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	193,500		
	PP		Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí podlah nebo vodorovných ploch položením fólie				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783000103				
	VV		129*1,5		193,500		
	VV		Součet		193,500		
18	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	203,175		
	PP		papír separační potažený PE fólií				
	VV		129*1,5		193,500		
	VV		Součet		193,500		
	VV		193,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		203,175		
19	K	783823155	Penetrační silikonový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m2	617,000		
	PP		Penetrační nátěr omítek hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břízolitových) silikonový				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783823155				
	VV		617		617,000		
	VV		Součet		617,000		
20	K	783827525	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2	617,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břizolitových) silikonový				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783827525				
	VV		617			617,000	
	VV		Součet			617,000	
21	K	783897615	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za za barevné provedení v odstínu sytém	m2	617,000		
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu sytém dvojnásobného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783897615				
	VV		617			617,000	
	VV		Součet			617,000	
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				
22	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	5,000		
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1292				
	VV		demontáž a zpětná montáž cedulí				
	VV		5			5,000	
	VV		Součet			5,000	
23	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	7,000		
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS4231				
	VV		zpracování nabídkového rozpočtu				
	VV		7			7,000	
	VV		Součet			7,000	
24	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	3,000		
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS4232				
	VV		prohlídka a zaměření				
	VV		3			3,000	
	VV		Součet			3,000	