

Číslo smlouvy objednatele: 2748/2021/2023/OI/6

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 2748/2021/OI/VZ**Smluvní strany****Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkem primátora
Mgr. Michalem Mariánkem, MBA

HSF System SK s.r.o.

se sídlem: Bytčianska 499/130, 010 03 Žilina SK
zastoupena Ing. Janem Hasíkem, jednatelem

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
pobočka Ostrava

Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 45412464

DIČ: SK2022973095

Peněžní ústav: Slovenská Sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu: 5112112392/0900

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném
u Okresního soudu v Žilině, oddíl s.r.o., vložka
52489/L

dále jen **objednatel**dále jen **zhotovitel****Obsah dodatku****čl.I.****Úvodní ujednání**

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě ke Smlouvě o dílo č. 2748/2021/OI/VZ která nabyla účinnosti dne 8.12. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.3.2022, dodatku č. 2 ze dne 13.5.2022, dodatku č. 3 ze dne 1.7.2022, dodatku č.4 ze dne 16.8.2022 a dodatku č.5 ze dne 22.12.2022 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „**Sportovní hala Ostrava - Třebovice**“, v k.ú. Třebovice ve Slezsku z důvodu víceprací a méněprací, které vznikly během realizace stavby, v rozsahu dle přílohy č.2–č.10 tohoto dodatku. Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 3, 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

čl.II.**Změny smlouvy**

1. Příloha č. 1 smlouvy – kalkulace nákladů, se nahrazuje novou přílohou č. 1 smlouvy, která je přílohou č.1 tohoto Dodatku č.6. Kdy tato příloha současně nahrazuje položkový rozpočet stavby, jež byl součástí nabídky zhotovitele k veřejné zakázce z níž byla uzavřena smlouva.

2. Čl. II. „Předmět smlouvy“ se doplňuje o nový odstavec 19, který zní:
- „19. V souladu s ustanovením odstavce 6., 7., 8., 9. tohoto článku zhotovitel provede vícepráce, neprovede méněpráce, které jsou uvedeny v evidenčních listech změny stavby č.11 – č.19, jež jsou přílohami č.15–č.23 smlouvy odsouhlasené zástupci autorského dozoru, technického dozoru a objednatele dle odstavce 10. tohoto článku.“
3. Za přílohu č.14 smlouvy se vkládají nové přílohy č.15 – č.23 – změnový list stavby č.11 – č.19, které jsou přílohami č.2 – č.10 tohoto dodatku.
4. V článku VI. Cena díla se text odstavce 1) nahrazuje textem:
- | | |
|--|-------------------------|
| „Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: | |
| Cena bez DPH | 81 387 614,72 Kč |
| DPH 21 % | 17 091 399,09 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 98 479 013,81 Kč |

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

5. V článku V. Termíny plnění se text odstavce 2. nahrazuje textem:
- Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 77 týdnů od protokolárního předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 3. čl. XIII. této smlouvy.

Čl.III.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 01520/RM2226/30 ze dne 23.05.2023.
2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 6 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 6 se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 dodatku – Kalkulace nákladů, příloha č. 1 smlouvy
- Příloha č. 2 dodatku – Změnový list stavby č. 11, příloha č. 15 smlouvy
- Příloha č. 3 dodatku – Změnový list stavby č. 12, příloha č. 16 smlouvy
- Příloha č. 4 dodatku – Změnový list stavby č. 13, příloha č. 17 smlouvy
- Příloha č. 5 dodatku – Změnový list stavby č. 14, příloha č. 18 smlouvy
- Příloha č. 6 dodatku – Změnový list stavby č. 15, příloha č. 19 smlouvy
- Příloha č. 7 dodatku – Změnový list stavby č. 16, příloha č. 20 smlouvy
- Příloha č. 8 dodatku – Změnový list stavby č. 17, příloha č. 21 smlouvy

Příloha č. 9 dodatku – Změnový list stavby č. 18, příloha č. 22 smlouvy
Příloha č. 10 dodatku – Změnový list stavby č. 19, příloha č. 23 smlouvy

Za objednatele

Za zhotovitele

Mgr. Michal Mariánek, MBA
náměstkyně primátora

Ing. Jan Hasík
jednatel společnosti



REKAPITULACE STAVBY		Příloha č.1 Dodatku, Příloha č.1 Smlouvy	
Kód:	PS-20004	CC-CZ:	
Stavba:	Sportovní hala Ostrava - Třebovice	Datum:	
KSO:		IC:	
Místo:		DIČ:	
Zadavatel:	SMO, Městský obvod Třebovice	IC:	
Uchazeč:	HSF System SK s.r.o.	DIČ:	45412454 SK2022973095
Projektant:	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Ostrava	IC:	
Zpracovatel:		DIČ:	
Poznámka:	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci "Cenová soustava" označeny popisem "CS ÚRS" a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dle možností k dispozici na www.cs-urs.cz , sekce Cenové a technické podmínky.		
Cena bez DPH		81 387 614,72	
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
nech	základní 21,00%	81 387 614,72	17 091 399,09
	snížená 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	98 479 013,81

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ				
Kód:	PS-20004	Datum:	10.05.2023	
Stavba:	Sportovní hala Ostrava - Třebovice	Projektant:	PROJEKTSTUDIO	
Místo:		Zpracovatel:		
Zadavatel:	SMO, Městský obvod Třebovice			
Uchazeč:	HSF System SK s.r.o.			
Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)	Typ
Náklady stavby celkem		81 387 614,72	98 479 013,81	
01	SO 01 - Sportovní hala	69 291 835,56	83 843 121,02	
1.1	Architektonicko stavební a konstrukční část	59 983 450,45	72 579 975,04	
1.4	Technika prostředí staveb	9 308 385,11	11 263 145,98	
02	SO 02 - Zpevněné plochy	2 333 043,57	2 822 982,72	
03	SO 03 - Sadové úpravy, VO a oplocení	2 138 250,67	2 587 283,31	
03.1	SO 03 - Sadové úpravy a VO	1 053 121,72	1 274 277,28	
03.2	SO 03 - Oplocení	1 085 128,95	1 313 006,03	
04	SO 04 Sklad	948 304,12	1 147 447,99	
05	IO 01 - Přeložka CETIN	0,00	0,00	
06	IO 02 - Úprava vodovodní přípojky SK Slávia	170 042,43	205 751,34	
07	IO 03 - Přeložka elektropřípojky SK Slávia	0,00	0,00	
08	IO 04 - Dešťová kanalizace	2 995 753,05	3 624 861,19	
09	IO 05 - Jednotná kanalizační přípojka	155 000,77	187 550,93	
10	IO 06 - Vodovodní přípojka	81 298,73	98 371,46	
11	IO 07 - Plynovodní přípojka	83 388,18	100 899,79	
12	IO 08 - Tlaková kanalizace	410 697,64	496 944,14	
VON	Vedlejší a ostatní náklady	2 780 000,00	3 363 800,00	
VON	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	2 780 000,00	3 363 800,00	



Příloha č. 2 Dodatku, Příloha č. 15 Smlouvy				
Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Sportovní hala Ostrava Třebovice		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 /	Číslo změny stavby: ZL11	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 01 - SO 01 - Sportovní hala				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 8.12.2021, č. smlouvy objednatele: 2748/2021/OI/VZ				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: HSF System SK s.r.o., se sídlem Bytčianska 499/130, 010 03 Žilina SK, IČO: 45412454				
Gen.projektant (autorský dohled): PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., se sídlem Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 277 87 443				
Technický dozor stavebníka (TDS): CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o., se sídlem 28.října 2092/216, 709 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 48392928				
Přílohy:		Počet paré: Příjemce :		
1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - položkový rozpočet		1 x Objednatel		
2) Rekapitulace rozpočtu		1 x TDS		
3) Krycí list rozpočtu		1 x Zhotovitel		
		1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny:				
<u>Popis:</u> Jedná se o opravu chybně uvedených výměr ploch a druhu materiálu maleb pohledových betonových tvárníc.				
<u>Odůvodnění změny:</u> Chybně uvedené výměry úprav povrchů v položkovém rozpočtu - neprovedení hydrofobizujícího transparentního nátěru pohledového betonu a provedení dvojnásobného nátěru barvou Hettline Eco. Úpravy povrchů jsou touto změnou upraveny tak, aby odpovídaly požadavkům na úpravy povrchů stěn dle DPS.				
Potřeba tohoto změnového listu vznikla v důsledku vady projektu, kdy vada projektu byla uplatněna vůči autorskému dozoru dne 27.02.2023.				
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV – prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
204 835,76	0,27%	322 024,37	0,42%	117 188,61
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů", ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:

Příloha č. 3 Dodatku, Příloha č. 16 Smlouvy				
Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Sportovní hala Ostrava Třebovice		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 /		Číslo změny stavby: ZL12
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 01 - SO 01 - Sportovní hala				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 8.12.2021 , č. smlouvy objednatele: 2748/2021/OI/VZ				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: HSF System SK s.r.o., se sídlem Bytčianska 499/130, 010 03 Žilina SK, IČO: 45412454				
Gen.projektant (autorský dohled): PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., se sídlem Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 277 87 443				
Technický dozor stavebníka (TDS): CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o., se sídlem 28.října 2092/216, 709 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 48392928				
Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - položkový rozpočet 2) Výpis žaluzií z PD 3) Rozklad původní položky 4) Vyjádření k odolnosti žaluzií 5) Rekapitulace rozpočtu 6) Krycí list rozpočtu		Počet paré: Příjemce: 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny:				
<u>Popis:</u> Doplnění chybějících řídicích jednotek pro venkovní žaluzie, motory žaluzií a související elektroinstalace.				
<u>Odůvodnění změny:</u> V projektu navržené 6m venkovní žaluzie nezohledňují použití za obvyklých povětrnostních podmínek. Takovéto žaluzie mají dle normy EN 13 659 třídu odolnosti proti větru 0 a po většinu času by byly zatažené ve schránce. Abychom docílili potřebné odolnosti žaluzií vůči větru je potřebné žaluzie rozdělit na 2 části, v 3m délkách. Při rozdělení na 2 části mají žaluzie odolnost i při prudkém větru, tj do 61 km/h, kdy vítr pohybuje celými stromy a chůze proti větru je obtížná. Celkem tímto rozdělením je potřeba navýšit 6 ks motorů na každou sestavu, tj. celkem 12ks motorů vč. souvisejících prací elektro. Dále ovládací prvky k žaluziím byly projektantem uvažovány pro každou sestavu 1ks, tj. v celkem v počtu 2ks. Ovládací jednotka může ovládat max. 4 sekce žaluzií. Celkem tedy pochybením položky v rozpočtu a nutností rozdělení 6m žaluzií na 2 části, je potřeba navýšit celkem 6 ks řídicích jednotek. Jedná se o vícepráce k položce č.391 sestavy žaluzií, v oddílu 767 Konstrukce zámečnické.				
Potřeba tohoto změnového listu vznikla v důsledku vady projektu, kdy vada projektu byla uplatněna vůči autorskému dozoru dne 27.02.2023.				
MÁ VLIV – prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	90 120,00	0,12%	90 120,00
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů", ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:

Příloha č.1 Položkový rozpočet

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Sportovní hala ostrava - Třebovice
 Objekt: 01 - SO 01 - Sportovní hala
 část:
 Objednatel: Statutární město Ostrava, prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
 Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.
 Datum: 18.01.2023

PC	Typ	Kód	Popis	SoD						Celkem [CZK]	Měně práce	SOURCÍ / Nestandard	Celková hodnota po změně
				MJ	Množství	Jedn.	Cena [CZK]	7	8				
Náklady soupisu celkem													
Nové položky													
1		01	Ridič jednotky žaluzí, pro motory žaluzí navíc opravy původního projektu: 3-3 1 řidič jednotka ovládač 4sácca žaluzí	Ks					0,00				
2		01	Motory žaluzí - pro žaluzie 5.3m 3-6	Ks					90 120,00				
3		02	Elektrické zapojení řidič jednotky žaluzí navíc opravy původního projektu: 3-3 1 řidič jednotka ovládač 4sácca žaluzí	Ks					6,000				
4		02	Elektrické zapojení motorů žaluzí 3-6	Ks					12,000				
										90 120,00	0,00		
										27 780,00	0,00		
										6,000			
										12,000			
										6,000			
										12,000			
										5 040,00			
										4 630,00			6 000
										4 450,00			12 000
										650,00			6 000
										420,00			12 000

CELKEM	90 120,00	0,00
---------------	------------------	-------------

Rekapitulace:

Vícepráce 90 120,00
 Méněpráce 0,00
 Celkem vícepráce - méněpráce 90 120,00
 DPH 21% 18 925,20
 Vícepráce - méněpráce vč. DPH 109 045,20



Příloha č. 4 Dodatku, Příloha č. 17 Smlouvy				
Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Sportovní hala Ostrava Třebovice		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01, SO 03 /		Číslo změny stavby: ZL13
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 01 - SO 01 - Sportovní hala, 03 - SO 03 - Sadové úpravy, VO a oplocení				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 8.12.2021, č. smlouvy objednatele: 2748/2021/OI/VZ				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: HSF System SK s.r.o., se sídlem Bytčianska 499/130, 010 03 Žilina SK, IČO: 45412454				
Gen.projektant (autorský dohled): PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., se sídlem Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 277 87 443				
Technický dozor stavebníka (TDS): CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o., se sídlem 28.října 2092/216, 709 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 48392928				
Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - položkový rozpočet 2) Výkres rozmístění hřišť - nové lajnování 3) Rekapitulace rozpočtu 4) Krycí list rozpočtu		Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: Popis: Použití mobilních badmintonových sloupků se závažím záměnou za badmintonové sloupky do pouzdra. Použití jiného typu ochranné sítě za fotbalovým hřištěm.				
Odůvodnění změny: - Mobilní badmintonové sloupky jsou z hlediska variability provozu vhodnější. - Záměna navržené ochranné sítě z poplastovaného pleťva za vhodnější variantu ochranné sítě z polypropylenu. Navržena z kvalitativně lepšího materiálu, který má delší odolnost proti nárazu míče a tudíž je jeho životnost vícenásobně vyšší. Tyto záměny jsou bez dopadu na cenu.				
MÁ VLIV – prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
30 031,56	0,04%	30 031,56	0,04%	0,00
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Sportovní hala ostrava - Třebovice
 Objekt: 01 - SO 01 - Sportovní hala
 Část: 1.1 - Architektonické stavební a konstrukční část
 Objednatel: Statutární město Ostrava, prokešova nám.8, 729 30 Ostrava
 Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.
 Datum: 14.02.2023

Př.	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Celkem [CZK]	VP		MP		Celkové množství po změně
								množství	cena	množství	cena	
Náklady soupisu celkem								18 298,68	30 031,56	30 031,56		
D			Práce a dodávky PSV									
D		9	Původní položky - záměna				1 930,68				13 663,56	
			Ostatní konstrukce a práce, bourání									
148		953943123	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde nevedených do betonu se zajištěním polohy k bestření či k výztuži před zabítonováním hmotnosti přes 5 do 15 kg/ks	ks	12,000	160,89	1 930,68				160,89	8
149		DOD-ZP	Zemní pouzdro sloupku na síř - dle požadavku viz celý popis	ks	12,000	3 255,00	39 060,00				3 255,00	8
27		I	Interiér				16 368,00				16 368,00	0
		I27	Badmintonové stoupky	ks	4,000	4 092,00	16 368,00				4 092,00	0
			Nové položky - záměna									
			Interiér				30 031,56				0,00	
27		I27.1	Badmintonové stoupky mobilní, závaží s pískem	ks	4,000	30 031,56 Kč	30 031,56 Kč				7 507,89	4

CELKEM	30 031,56	30 031,56
---------------	------------------	------------------



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Sportovní hala ostrava - Třebovice
 Objekt: 03 - 30 03 - Sedové úpravy, YO a oplocení
 Část: 03.2 - 30 03 - Oplocení
 Objednatel: Statutární město Ostrava, prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava
 Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.
 Datum: 14.02.2023

PC	Typ	Kód	Popis	SoD			VP			MP			
				M	K	L	množství	cena	množství	cena	množství	cena	
Náklady soupisu celkem				214 723,85			0,00			0,00			
Práce a dodávky HSV				214 723,85			0,00			0,00			
Převodní položky				214 723,85			0,00			0,00			
35	K	34801146	Svítlé a kompletní konstrukce				180,440	744,00				180,440	744,00
36	M	31327505	Montáž oplocení z pleťva srovnávacího s napínacími dráty do 6,0 m	m			198,484	105,09				198,484	105,09
37	M	15619100	pleťvo drátěné plastifikované se škrabčnými oky 502,7 mm v 1600mm	m			622,518	46,50				622,518	46,50
38	M	15619201	drát poplástovaný kruhový napínací 2,5x3,5mm	m			300,000	18,60				300,000	18,60
39	K	34801360	drát poplástovaný kruhový vázací 2,0mm	m			871,320	7,45				871,320	7,45
			Montáž oplocení z pleťva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu				330,090					330,090	
			110,073				541,320					541,320	
40	M	15619201	drát poplástovaný kruhový vázací 2,0mm	m			1 000,000	18,60				1 000,000	18,60
			45,11743				378,000					378,000	
			116,073115				622,000					622,000	
			45,11743115										
Nové položky				0,00			0,00			0,00			
35	K	34801146.1	Svítlé a kompletní konstrukce										
36	M	31327505.1	Montáž ochranné PP síťe 100x100 l1,3mm, do v.6,0m	m2			0,000	0,000				0,000	0,000
41	M	37363940	Dodávka chranné PP síťe 100x100 l1,3mm, 45,11m*6,0m, vč. obálki	m2			0,000	0,000				0,000	0,000
			Přicviky síťe k celkovým sloupům	m2			0,000	0,000				0,000	0,000

CELKEM	0,00	0,00	0,00
---------------	-------------	-------------	-------------

Rekapitulace:

- Vícepráce 0,00
- Méněpráce 0,00
- Celkem vícepráce - méněpráce 0,00
- DPH 21% 0,00
- Vícepráce - méněpráce,vč. DPH 0,00



Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Sportovní hala Ostrava Třebovice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 01 - SO 01 - Sportovní hala		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 /	Číslo změny stavby: ZL14	
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 8.12.2021, č. smlouvy objednatele: 2748/2021/OI/VZ Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: HSF System SK s.r.o., se sídlem Bytčianska 499/130, 010 03 Žilina SK, IČO: 45412454				
Gen.projektant (autorský dohled): PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., se sídlem Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 277 87 443 Technický dozor stavebníka (TDS): CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o., se sídlem 28.října 2092/216, 709 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 48392928				
Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - položkový rozpočet 2) Výkres rozmístění hřišť - nové lajnování 3) Rekapitulace rozpočtu 4) Krycí list rozpočtu		Počet paré:	Příjemce :	
		1 x	Objednatel	
		1 x	TDS	
		1 x	Zhotovitel	
		1 x	Projektant (autorský dozor)	
Popis a zdůvodnění změny: <u>Popis:</u> Úprava lajnování hřišť pro volejbal ze dvou na tři včetně doplnění pouzder na sloupky. <u>Odůvodnění změny:</u> Úprava lajnování - doplnění o jedno volejbalové hřiště z původních dvou na tři, změna v rozmístění volejbalových hřišť a změna umístění hřišť na badminton. Doplnění pouzder pro volejbalové sloupky. Touto změnou, která nemá vliv na cenu, se zlepší využití prostoru haly.				
) MÁ VLIV – prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
			12.4.23	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
			12.4.23	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
			12.4.23	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
			12.4.2023	
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Sportovní hala ostrava - Třebovice
 Objekt: 01 - SO 01 - Sportovní hala
 Část: 1.1 - Architektonicko stavební a konstrukční část
 Objednatel: Statutární město Ostrava, prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
 Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.
 Datum: 14.02.2023

PC	Typ	Kód	Popis	SoD			VP		MP		Celková množství po změně
				MU	Množství	Jedna [CZK]	Celkem [CZK]	Výpřísada množství	cená	Měně práce množství	
Náklady soupisu celkem							83 700,00	0,00	0,00		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				83 700,00	0,00	0,00		1000
439	D	776	Podlahy povlakové				83 700,00	0,00	0,00		83,70
		776-SPL	M+D Lajrování dla stínuh sportů	m	1 000,000	83,70					
			Nové položky - navíc								
			Interiér								
26	I	126.1	Dodávka a osazení zemních pouzder pro profesionální sloupky na volejbal (d=83mm, hliník DVV I)	ks			2,000	0,00	0,00		2
100	01	01	Vyvrátání a vyměnění otvorů pro pouzdra v ZB podlahové desce - pro 3x volejbalová hřiště	ks			6,000	0,00	0,00		6
101	01	01	Ruční víčko základu pro zabetonování zemního pouzdra	ks			6,000	0,00	0,00		6
102	01	01	Zpětné zabetonování a zapravení již provedených otvorů na pouzdra	ks			8,000	0,00	0,00		8

CELKEM	0,00	0,00
---------------	-------------	-------------

Rekapitulace:

Vícepráce
 Méněpráce
 Celkem vícepráce - méněpráce
 DPH 21%
 Vícepráce - méněpráce vč. DPH



0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

Příloha č. 6 Dodatku, Příloha č. 19 Smlouvy				
Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Sportovní hala Ostrava Třebovice		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: IO 04 /	Číslo změny stavby: ZL15	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 1 - IO 04 - Dešťová kanalizace				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 8.12.2021, č. smlouvy objednatele: 2748/2021/OI/VZ				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: HSF System SK s.r.o., se sídlem Bytčianska 499/130, 010 03 Žilina SK, IČO: 45412454				
Gen.projektant (autorský dohled): PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., se sídlem Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 277 87 443				
Technický dozor stavebníka (TDS): CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o., se sídlem 28.října 2092/216, 709 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 48392928				
Přílohy:		Počet paré: Příjemce :		
1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - položkový rozpočet		1 x Objednatel		
2) Geodetické zaměření dešťové kanalizace		1 x TDS		
3) Výřez z katastrální situace - původní/nový stav		1 x Zhotovitel		
4) Fotodokumentace - nalezené stávajícího ocelového potrubí		1 x Projektant (autorský dozor)		
5) Rekapitulace rozpočtu				
6) Krycí list rozpočtu				
Popis a zdůvodnění změny:				
<u>Popis:</u> Posun odlučovač lehkých kapalin (OLK) z důvodu nalezení stávajícího nefunkčního ocelového potrubí. Úprava položkového rozpočtu dešťové kanalizace dle geodetického zaměření a rozměrů použitých OLK.				
<u>Odůvodnění změny:</u> Z důvodu nalezení stávajícího nefunkčního ocelového potrubí, je nutné OLK posunout a provést na jiném místě než byl původně navržen v projektové dokumentaci. Tímto dochází ke změnám délek kanalizačního potrubí dešťové kanalizace a všech souvisejících zemních prací. Použité OLK odpovídají všem parametrům uváděným v projektové dokumentaci, liší se pouze rozměrem výrobu. Tato skutečnost vyvolává potřebu správného řízení změny stavby před dokončením (pro IO 04 Dešťová kanalizace). Z uvedených důvodů je nutné posunout termín dokončení a předání díla zhotovitelem o 5 týdnů.				
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o 5 týdnů / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	58 087,24	0,08%	58 087,24
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Savba: **Sportovní hala Ostrava - Třebovice**
 Objekt: **1 - IO 04 - Dešťová kanalizace**
 Část:

Objednatel: **Statutární město Ostrava, prokešovo nám. 6, 729 30 Ostrava**
 Zhotovitel: **HSF System SK s.r.o.**
 Datum: **14.02.2023**

Př.	Typ	Kód	SoD	Popis	Mj	Množství	Jedn. [CZK]	Celkem [CZK]	VP		MP		Celkové množství po změně
									množství	cena	množství	cena	
Náklady soupisu celkem													
D	1			Zemní práce			1 269 476,13	1 169 205,34	58 087,24	0,00			
	K	13125106		Hroubení nezapečených jam a zářezů strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m ³	m ³	1 207,900	112,53	135 924,99	61,852	6 960,21		0,00	1 269,752
				Dle PD: 1 207,8 m ³		1 207,800							
				OLK.1 - nový výkop pro OLK (pokrovní mrazivě)									
				(3,54+2*0,81*(2,04+2*0,81)*3,0587*0,5		28,607							
				((3,54+2*0,8+2*1m30*3,0587*(2,04+2*0,8+2*1m30*3,0587))-		33,245							
				(3,54+2*0,81*(2,04+2*0,81))*3,0587*0,5									
	K	16255108		Vodotěrné přemístění výkopů nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez nabízení výkopu, avšak se složením bez rozdílu z horní třídě těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m ³	1 540,010	111,60	171 865,12	61,852	6 902,68			1 601,862
				Dle PD: 1 540,01 m ³		1 540,010							
				OLK.1 - nový výkop pro OLK (pokrovní mrazivě)									
				(3,54+2*0,81*(2,04+2*0,81)*3,0587*0,5		28,607							
				((3,54+2*0,8+2*1m30*3,0587*(2,04+2*0,8+2*1m30*3,0587))-		33,245							
				(3,54+2*0,81*(2,04+2*0,81))*3,0587*0,5									
	K	16715111		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopu nebo sypání strojní nakládači, množství přes 100 m ³ , z horní třídě těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	1 540,010	42,32	65 165,52	61,852	2 617,27			1 601,862
				Dle PD: 1 540,01 m ³		1 540,010							
				OLK.1.1 - nový výkop pro OLK (pokrovní mrazivě)									
				(3,54+2*0,81*(2,04+2*0,81)*3,0587*0,5		28,607							
				((3,54+2*0,8+2*1m30*3,0587*(2,04+2*0,8+2*1m30*3,0587))-		33,245							
				(3,54+2*0,81*(2,04+2*0,81))*3,0587*0,5									
	K	17415101		Zlasy sypáním z jakékoliv horniny strojně s uložním výkopem ve vztahu se zhutněním jam, laticí, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m ³	996,720	123,66	123 264,30	47,195	5 837,35			1 043,915
				Dle PD: 996,72 m ³		996,720							
				OLK.1.1 - umístění dle PD - sypání zasypaných materiálů z důvodu natěžení									
				OLK.1.1.1 - (pokrovní mrazivě)									
				64,39*0,5		47,195							
				64,39*0,5									
	M	58333930		Montáž a demontáž hrubé železa 16/32		1	337,59	672 965,41	94,390	31 865,12			2 087,830
				Dle PD: 1 995,440		1	1 995,440						
				OLK.1.1 dle PD - sypání zasypaných materiálů (pokrovní mrazivě)									
				94,39*2*0,5		94,39							
D	4			Vodotěrné konstrukce									
	K	45157311		Lože pod potrubí, stopy a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrku tloušťkou do 63 mm	m ³	46 680	995,10	46 451,27	1,36	1 351,78		0,00	48,038
				Přičítáno: IO 04-101-TZ, IO 04-102,103,104,105,106,107,108,109 potrubí									



Příloha č. 7 Dodatku, Příloha č. 20 Smlouvy				
Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Sportovní hala Ostrava Třebovice		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 /		Číslo změny stavby: ZL16
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 01 - SO 01 - Sportovní hala				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 8.12.2021, č. smlouvy objednatele: 2748/2021/OI/VZ				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: HSF System SK s.r.o., se sídlem Bytčianska 499/130, 010 03 Žilina SK, IČO: 45412454				
Gen.projektant (autorský dohled): PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., se sídlem Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 277 87 443				
Technický dozor stavebníka (TDS): CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o., se sídlem 28.října 2092/216, 709 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 48392928				
Přílohy:		Počet paré: Příjemce :		
1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - položkový rozpočet		1 x Objednatel		
2) Rekapitulace rozpočtu		1 x TDS		
3) Krycí list rozpočtu		1 x Zhotovitel		
		1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny:				
<u>Popis:</u> Doplnění chybějících položek, které chyběly v položkovém rozpočtu - nivelace schodiště a vyrovnávky pod obklady.				
<u>Odůvodnění změny:</u> Pro pokládku podlahové krytiny z pryže na monolitickém schodišti je potřeba, aby povrchy odpovídali všem náležitostem dle ČSN EN 13670, ČSN 73 3451 a ČSN 74 4505. Vzhledem k toleranci pro rovinatost monolitického schodiště je nivelace schodišťových stupňů nutná k provedení finální podlahové krytiny. Podkladová vrstva pod obkladovými prvky musí být co nejkompaktnější (tzn. pokud možno bez prázdných míst). Pod keramický obklad je nutno provést stěrku se zapravením prohlubní a spár zdíva.				
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	92 955,01	0,12%	92 955,01
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
			5.4.23	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
			5.4.23	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
			5.4.23	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
			04.2023	
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů", ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Sportovní hala Ostrava - Třebovice
 Objekt: 01 - SO 01 - Sportovní hala
 Část: 1.1. - Architektonické stavební a konstrukční řešení
 Objednatel: Statutární město Ostrava, prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava
 Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.
 Datum: 07.03.2023

PC	Typ	Kód	SoD	SoD			VP			MP			Celkové množství po změně
				Popis	4	5	6	7	8	9	10	11	
Náklady soupisu celkem													
D	776		Práce a dodávky PSV										
			Podlahy povlakové										
			Nivelace schodiště										
1	01		Uprava hran schodiště pro aplikaci samonivelující stěrky - boční stupnic, podstupnic a dalších souplů		m				36,730				36,730
			27*0,3			8,1							
			28*0,16			4,48							
			21*1,15			24,15							
2	776141224		Příprava podkladu vyrovnání samonivelující stěrkou schodišť min.povnosí 35MPa II. přes 8 do 10 mm 2*10*1,15*0,3+1,2*2,4		m2	9,78			9,032,03				9,780
3	775143112		Tmelení schodišťových podstupnic skládaných podlah stěrkou II. přes 3 do 5 mm 2*1,15*0,157		m2	3,79			2,185,12				3,792
4	611131125		Penetrační disperzní nátěr vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený ručně 9,78+3,79		m2	13,57			1,174,89				13,570
D	781		Dokončovací práce - obklady										
			Vyrovnávky pod obklady										
5	781151031		Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou II do 3 mm "vl. D.1-1-102+103+popis TZ "plísnave" 27,079+7,105		m2				284,184				284,184
6	612131121		Penetrační nátěr disperzní vnitřních stěn nanášený ručně vz.pod 6		m2				18,194,82				18,194,82
CELKEM									92 955,01				0,00

Rekapitulace: **Vícepráce**
Méněpráce



92.955,01
19.520,55
112.475,56

Celkem vícepráce - méněpráce
DPH 21%
Vícepráce - méněpráce vč. DPH

Příloha č. 8 Dodatku, Příloha č. 21 Smlouvy				
Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Sportovní hala Ostrava Třebovice		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 /	Číslo změny stavby: ZL17	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 01 - SO 01 - Sportovní hala, 3_SO 01 - Zdravotní instalace / D.1.4.2 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 8.12.2021, č. smlouvy objednatele: 2748/2021/OI/VZ				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: HSF System SK s.r.o., se sídlem Bytčianska 499/130, 010 03 Žilina SK, IČO: 45412454				
Gen.projektant (autorský dohled): PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., se sídlem Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 277 87 443				
Technický dozor stavebníka (TDS): CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o., se sídlem 28.října 2092/216, 709 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 48392928				
Přílohy:		Počet paré: Příjemce :		
1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - položkový rozpočet		1 x Objednatel		
2) Výkres kanalizační šachty		1 x TDS		
3) Schéma UT		1 x Zhotovitel		
4) Výkres - detektor plynu v kotelně		1 x Projektant (autorský dozor)		
5) Rekapitulace rozpočtu				
6) Krycí list rozpočtu				
Popis a zdůvodnění změny:				
<u>Popis:</u> Doplnění chybějících položek v položkovém rozpočtu a projektové dokumentaci.				
<u>Odůvodnění změny:</u> Doplnění chybějících položek v položkovém rozpočtu (nástavec pro střešní vtok, moduly pro závěsné záchody, teleskopického adaptéru v projektu ZTI, termostatický ventil směšovač, třícestný ventil, redukční ventil, vodoměr, detektor plynu).				
x MÁ VLIV – prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	199 588,68	0,26%	199 588,68
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
			3.5.23	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
			3.5.23	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
			3.5.23	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
			8.5.2021	
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Sevba: Sportovní hala ostrava - Třebovice
 Objekt: 01 - SO 01 - Sportovní hala_3_SO 01 - Zdravotní instalace / D.1.4.2 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVĚB
 Část:
 Objednatel: Statutární město Ostrava, prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava
 Zhotovitel: HSP Systém SK s.r.o.
 Datum: 07.03.2023

Př. Typ	Kód	SoD	VP							MP		Celková množství po změně								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11						
Náklady soupisu celkem			0,00	0,00	199 588,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
55	721233112.1	Zdravotnická - vnitřní kanalizace ostatní	0,00	0,00	37 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Nástavec pro střešní vtok - TWIN 300 FPO/PO Bauder Thermoplan šedá	11		11 000												CS Vlastní	3 445,50	11 000	
1	GBT.111364005	Zdravotnická - zařízení předměly			117 731,54														11 000	
		Montážni prvky Gebert Duotix UP200 pro závěsné WC, 112 cm, se splicovacími nástavci pod omítku			92 165,48														8 378,68	11 000
2	02	Montážni prvky modulu pro bazénové WC Sanella Flizo se speci. Antivandál. klyem, s odděleným splachováním, SLP21			1 000														17 420,45	1 000
3	GBT.111815001	Souprava pro ukování do stěny Gebert Duotix pro jednotlivou montáž (2ks)			11 000														583,65	11 000
4	04	Souprava pro ukování do stěny Sanella Flizo pro jednotlivou montáž (2ks)			1 000														1 725,50	11 000
1	894812352.WVN	Zdravotnická - Inubní vedení ostatní			3 855,51														3 855,51	1 000
		Revizní a čistící šachta TEGRA z PP DN 600 - teleskopický adaptér			3 855,51														3 855,51	1 000
84	04	Termoisolované směšovací ventily			18 768,53														4 922,40	3 000
		Ventil směšovací ESBE závlavý lamostat, VTA 552 20-43s.C Kva 3.2 G 1", DN 20mm, Kva 3.2m3			14 767,20														4 922,40	3 000
95	05	Montáž směšovacích ventilů			3 000														477,20	3 000
96	06	Topnášné šroubení přímé 3/4"			1 431,60														148,46	9 000
97	07	PPR přechod korový závít vnější 25x3/4"			1 336,14														81,51	9 000
		PPR přechod korový závít vnější 25x3/4"			733,59														81,51	9 000
1	01	UT - třicestínové ventily			18 032,60														5 742,50	1 000
2	02	Třicestý ventil VRG130 ESBE DN32			5 742,50														7 640,00	1 000
3	03	Redukční ventil MALGORANI DN32			1 000														4 650,10	1 000
		Vodeměr GMB-PP, 3/4"			1 000														4 650,10	1 000
8	08	SK - Strukturovaná kabeláž			3 800,00														3 800,00	1 000
		Únik plynu - kotlina			3 800,00														3 800,00	1 000
		D+M Detektor plynu SD-ECG-98SN EVERDAY			1 000														3 800,00	1 000
CELKEM			199 588,68											0,00						



199 588,68
0,00
199 588,68
41 913,62
241 502,30

Rekapitulace:
Vícepráce
Méněpráce
Celkem vícepráce - méněpráce
DPH 21%
Vícepráce - méněpráce vč. DPH

Příloha č. 9 Dodatku, Příloha č. 22 Smlouvy				
Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Sportovní hala Ostrava Třebovice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 01 - SO 01 - Sportovní hala		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 01 /		Číslo změny stavby: ZL18
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 8.12.2021, č. smlouvy objednatele: 2748/2021/OI/VZ Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: HSF System SK s.r.o., se sídlem Bytčianska 499/130, 010 03 Žilina SK, IČO: 45412454				
Gen.projektant (autorský dohled): PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., se sídlem Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 277 87 443 Technický dozor stavebníka (TDS): CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o., se sídlem 28.října 2092/216, 709 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 48392928				
Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - položkový rozpočet 2) Rekapitulace rozpočtu 3) Krycí list rozpočtu		Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: Popis: Ocenění chybějící dodávky sportovního vybavení v položkovém rozpočtu - florbalové mantinely Odůvodnění změny: Sportovní hala je určena k hraní florbalu. V položkovém rozpočtu chybí dodávka florbalových mantinelů.				
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	125 500,00	0,16%	125 500,00
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
			26.4.23	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
			26.4.2023	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
			26.4.23	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
			26.4.2023	
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů", ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Sportovní hala Ostrava - Třebovice
 Objekt: 01 - SO 01 - Sportovní hala
 Část: 1.1 - Sarchitektonické stavební a konstrukční část
 Objednatel: Statutární město Ostrava, prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava
 Zhotovitel: HSF System SK s.r.o.
 Datum: 08.03.2023

PC	Typ	Kód	Popis	SoD			VP		MP		Celkové množství po změně
				AU	Množství	Jedna [CZK]	Celkem [CZK]	Vícepráce	Méněpráce	SOURS/Nezávad	
1			Práce a dodávky PSV								
	I	01	Intenzivní								
			Floračné manévry 40x20m, IFF, bílé, vč. 2ks přepravních vozíků								
40				kpl.							
Náklady soupisu celkem							0,00	125 500,00	0,00		
							0,00	125 500,00	0,00		
							0,00	125 500,00	0,00		1 000
CELKEM								125 500,00	0,00		1 000
								125 500,00	0,00		1 000

Rekapitulace:

Vícepráce 125 500,00
 Méněpráce 0,00
 Celkem vícepráce - méněpráce 125 500,00
 DPH 21% 26 355,00
 Vícepráce - méněpráce vč. DPH 151 855,00



Příloha č. 10 Dodatku, Příloha č. 23 Smlouvy				
Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Sportovní hala Ostrava Třebovice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 01 - SO 01 - Sportovní hala		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 /	Číslo změny stavby: ZL19	
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 8.12.2021, č. smlouvy objednatele: 2748/2021/OI/IVZ Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: HSF System SK s.r.o., se sídlem Bytčianska 499/130, 010 03 Žilina SK, IČO: 45412454				
Gen.projektant (autorský dohled): PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., se sídlem Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 277 87 443 Technický dozor stavebníka (TDS): CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o., se sídlem 28.října 2092/216, 709 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 48392928				
Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - položkový rozpočet 2) Fotodokumentace 3) Původní x navrhované řešení 4) Rekapitulace rozpočtu 5) Krycí list rozpočtu 6) Požadavky vyhl. č. 268/2009 Sb., ČSN 73 0872		Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: Popis: Úprava odstupové vzdálenosti vyústění nasávacího potrubí VZT na střeše v blízkosti odtahu spalin od kotle. Odůvodnění změny: Blízkost potrubí odtahu spalin na střeše od plynového kotle s nasávacím potrubím od VZT jednotky pro zázemí budovy a nutnost úpravy jejich vyústění.				
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	13 275,97	0,02%	13 275,97
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Sportovní hala Ostrava - Třebovice
 Objekt: 01 - SO 01 - Sportovní hala
 Část: D.1.4.3 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVĚB - VZDUCHOTECHNIKA A CHLazení
 Objednatel: Statutární město Ostrava, prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava
 Zhotovitel: HSP System SK s.r.o.
 Datum: 05.04.2023

Kód	Typ	Název položky	Popis	SoD		VP		MP		Celkové množství po změně
				ks	kg	množství	celná	množství	celná	
Náklady soupisu celkem										
PSV				Práce a dodávky PSV		0,00		0,00		
3	2.3	VZT	Nasávací tvarovka, Alp. 710x710mm, se šilem	ks	1	13 275,97				
11	03		Doprava - 3,6% z dodávky zařízení	kp	1	1 392,00	1,000			2,000
12	04		Přesun hmot	kp	1	69 800,00	0,005			1,005
13	05		Demontáž nasávací tvarovky, rozřazení stávajícího potrubí pro napojení nových dílů, úprava rovného potrubí na míru dle úpravené PD	kp	1	500,00	0,077			1,077
14	06		Leštění a jehlová technika	kp	1	2 560,20	1,000			1,000
						2 250,00	0,150			1,150
32	01		Rovně potrubí a tvarovky, čtyřhranného průřezu z předizolovaného panelu. Nezávěse na velikosti průřezu exteriéru panel 30 mm šířky, 80x200 mikronů s hliníkovým povrchem - hladký/vzorkovaný. Husta izolace pěny 49kg/m³, tepelná vodivost λ=0,019 W/mK, třída vzduchotěsnosti „C“. Dodány s doplňky, sestaveny na komplet. Statistický tlak systému 400 Pa. Kód panelu C30XKL200/4X. POZOR!!! Spojování potrubí pomocí akrylého spojovacího profilu. Spoje - příruby je nutno v exteriéru přelepit alubutylevou páskou. Do obvodu 4500 mm, 50% tvarovek	m2	90	1 351,00	4,000	5 404,00		1 351,00
39	02		Montážní, spojovací a korvídi materiál	kg	250	134,00	6,000	804,00		134,00
CELKEM						13 275,97		13 275,97		0,00

Rekapitulace:

Vícepráce 13 275,97
 Méněpráce 0,00
 Celkem vícepráce - méněpráce 13 275,97
 DPH 21% 2 787,95
 Vícepráce - méněpráce vč. DPH 16 063,92

