

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
Zařízení č. 26 - Chodba 1NP - úprava vzt							
26.42	Vířivý anemostat přívodní - velikost 600 čtvercový demontáž, uskladnění, opětovná montáž	ks	6	101,00	315,00	606,00	1 890,00
26.46	Vířivý anemostat odvodní - velikost 600 čtvercový demontáž, uskladnění, opětovná montáž	ks	3	101,00	315,00	303,00	945,00
26.51	Ohebná hadice s tepelnou a hlukovou izolací D 254 demontáž stávající hadice	bm	16		72,00	0,00	1 152,00
26.52	Ohebná hadice s tepelnou a hlukovou izolací D 254 Hygienické provedení (TERMOFLEX 254 Hygienic) dodávka nové hadice, montáž	bm	16	366,00	87,00	5 856,00	1 392,00
26.75	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech demontáže nové potrubí - dodávka + montáž	m ²	40		158,00	0,00	6 320,00
	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech rovné díly	m ²	15	402,00	116,00	6 030,00	1 740,00
	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech tvarové díly	m ²	25	582,00	168,00	14 550,00	4 200,00
26.85	Izolace tepelné a hlukové s Al folií demontáže	m ²	40		158,00	0,00	6 320,00
	Nová izolace - dodávka+montáž						
	Izolace tepelné a hlukové s Al folií tl. 40 mm - zapravení por montáží nástavců	m ²	40	311,00	75,00	12 440,00	3 000,00
26.90	Montážní, spojovací a těsnící materiál Materiál na podpěry a zavětrování	sada	1	397,00	95,00	397,00	95,00
Celkem:						40 182,00	27 054,00

Zařízení č. 26 - Chodba 2NP - úprava vzt

26.21	Regulační klapka ruční kruhová s aretací D 200 mm	ks	8	643,00	154,00	5 144,00	1 232,00
26.22	Regulační klapka ruční kruhová s aretací D 250 mm	ks	13	683,00	163,00	8 879,00	2 119,00
26.41	Vířivý anemostat přívodní - velikost 600 čtvercový 18 lamel, vodorovné připojení s regulační klapkou (VVM 600 C//P/18/R TPM 001/96)	ks	8	2 095,00	503,00	16 760,00	4 024,00
26.42	Vířivý anemostat přívodní - velikost 600 čtvercový 24 lamel, vodorovné připojení s regulační klapkou (VVM 600 C//P/24/R TPM 001/96)	ks	11	2 843,00	681,00	31 273,00	7 491,00
26.46	Vířivý anemostat odvodní - velikost 600 čtvercový 24 lamel, vodorovné připojení s regulační klapkou (VVM 600 C//O/24/R TPM 001/96)	ks	2	2 802,00	672,00	5 604,00	1 344,00
	demontáže stávajících elementů uskladnění, opětovná montáž	ks	12	101,00	315,00	1 212,00	3 780,00
26.51	Ohebná hadice s tepelnou a hlukovou izolací D 203 Hygienické provedení (TERMOFLEX 203 Hygienic)	bm	25	282,00	68,00	7 050,00	1 700,00
26.52	Ohebná hadice s tepelnou a hlukovou izolací D 254 Hygienické provedení (TERMOFLEX 254 Hygienic)	bm	30	366,00	87,00	10 980,00	2 610,00

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
26.71	Nástavec kruhový na potrubí pro OH 200 - zhotovení otvoru, osazení na potrubí	ks	8	164,00	39,00	1 312,00	312,00
26.72	Nástavec kruhový na potrubí pro OH 250 - zhotovení otvoru, osazení na potrubí	ks	13	188,00	45,00	2 444,00	585,00
26.75	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech demontáže	m ²	55		158,00	0,00	8 690,00
	nové potrubí - dodávka + montáž						
	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech rovné díly	m ²	20	402,00	97,00	8 040,00	1 940,00
	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech tvarové díly	m ²	35	582,00	139,00	20 370,00	4 865,00
26.85	Izolace tepelné a hlukové s Al folií demontáže	m ²	55		158,00	0,00	8 690,00
	Nová izolace - dodávka+montáž						
	Izolace tepelné a hlukové s Al folií tl. 40 mm - zapravení por montáží nástavců	m ²	55	311,00	75,00	17 105,00	4 125,00
26.90	Montážní, spojovací a těsnící materiál Materiál na podpěry a zavětrování	sada	1	1 362,00	327,00	1 362,00	327,00
DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍCH DISTRIBUČNÍCH ELEMENTŮ							
	demontáže přívodních štěrbin	ks	44		110,00	0,00	4 840,00
	demontáže výustek čtyřhranných	ks	7		110,00	0,00	770,00
	demontáž ohebných hadic	ks	44		49,00	0,00	2 156,00
	demontáž potrubí	m2	55		158,00	0,00	8 690,00
	demontáže izolací	m2	55		158,00	0,00	8 690,00
	Sanace azbestového materiálu pro izolace stoupačky Pracovní měření respiračních vláken dle zákona 258/2001 Sb. - pracovní měření	ks	1	5 820,00		5 820,00	0,00
	Prostředky ochrany	kpl	2	4 200,00		8 400,00	0,00
	Technické zajištění						
	Vybudování a provoz kontrolního pásma	kpl	2	6 000,00	1 438,00	12 000,00	2 876,00
	Bourání konstrukcí						
	Demontáž AZC materiálu, bourání, balení, nakládka vyčištění prostoru, enkapsulace	kg	110	154,00	37,00	16 940,00	4 070,00
Celkem:						180 695,00	85 926,00

Zařízení č. 26 - Chodba 3NP - úprava vzt

26.21	Regulační klapka ruční kruhová s aretací D 200 mm	ks	5	643,00	154,00	3 215,00	770,00
26.22	Regulační klapka ruční kruhová s aretací D 250 mm	ks	13	683,00	163,00	8 879,00	2 119,00
26.41	Vířivý anemostat přívodní - velikost 600 čtvercový 18 lamel, vodorovné připojení s regulační klapkou (VVM 600 C/V/P/18/R TPM 001/96)	ks	5	2 095,00	503,00	10 475,00	2 515,00
26.42	Vířivý anemostat přívodní - velikost 600 čtvercový 24 lamel, vodorovné připojení s regulační klapkou (VVM 600 C/V/P/24/R TPM 001/96)	ks	11	2 843,00	681,00	31 273,00	7 491,00
26.46	Vířivý anemostat odvodní - velikost 600 čtvercový 24 lamel, vodorovné připojení s regulační klapkou (VVM 600 C/V/O/24/R TPM 001/96)	ks	6	2 802,00	672,00	16 812,00	4 032,00
	demontáže stávajících elementů uskladnění, opětovná montáž	ks	16	101,00	315,00	1 616,00	5 040,00

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
26.51	Ohebná hadice s tepelnou a hlukovou izolací D 203 Hygienické provedení (TERMOFLEX 203 Hygienic)	bm	25	282,00	68,00	7 050,00	1 700,00
26.52	Ohebná hadice s tepelnou a hlukovou izolací D 254 Hygienické provedení (TERMOFLEX 254 Hygienic)	bm	40	366,00	87,00	14 640,00	3 480,00
26.71	Nástavec kruhový na potrubí pro OH 200 - zhotovení otvoru, osazení na potrubí	ks	5	164,00	39,00	820,00	195,00
26.72	Nástavec kruhový na potrubí pro OH 250 - zhotovení otvoru, osazení na potrubí	ks	17	188,00	45,00	3 196,00	765,00
26.75	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech demontáže	m ²	55		158,00	0,00	8 690,00
	nové potrubí - dodávka + montáž						
	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech rovné díly	m ²	20	402,00	116,00	8 040,00	2 320,00
	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech tvarové díly	m ²	35	582,00	168,00	20 370,00	5 880,00
26.85	Izolace tepelné a hlukové s Al folií demontáže	m ²	55		158,00	0,00	8 690,00
	Nová izolace - dodávka+montáž						
	Izolace tepelné a hlukové s Al folií tl. 40 mm - zapravení por montáži nástavců	m ²	55	311,00	75,00	17 105,00	4 125,00
26.90	Montážní, spojovací a těsnící materiál Materiál na podpěry a zavětrování	sada	1	1 435,00	344,00	1 435,00	344,00
DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍCH DISTRIBUČNÍCH ELEMENTŮ							
	demontáže přívodních štěrbin	ks	34		110,00	0,00	3 740,00
	demontáže výustek čtyřhranných	ks	7		110,00	0,00	770,00
	demontáž ohebných hadic	ks	44		49,00	0,00	2 156,00
	demontáž potrubí	m ²	55		158,00	0,00	8 690,00
	zaslepení potrubí	ks	22	328,00	78,00	7 216,00	1 716,00
	demontáže izolací	m ²	55		158,00	0,00	8 690,00
	Sanace azbestového materiálu pro izolace stoupačky Pracovní měření respiračních vláken dle zákona 258/2001 Sb. - pracovní měření	ks	1	5 820,00		5 820,00	0,00
	Prostředky ochrany	kpl	1	4 200,00		4 200,00	0,00
	Technické zajištění Vybudování a provoz kontrolního pásma	kpl	1	6 000,00	1 438,00	6 000,00	1 438,00
	Bourání konstrukcí Demontáž AZC materiálu, bourání, balení, nakládka vyčištění prostoru, enkapsulace	kg	95	154,00	37,00	14 630,00	3 515,00
Celkem:						182 792,00	88 871,00

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
------------	-------	----------------	-------	-------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Zařízení č. 26 - Chodba 1NP - úprava vzt						40 182,00	27 054,00
Zařízení č. 26 - Chodba 2NP - úprava vzt						180 695,00	85 926,00
Zařízení č. 26 - Chodba 3NP - úprava vzt						182 792,00	88 871,00

MEZISOUČET

403 669	201 851
----------------	----------------

Náklady na dopravu	3,60%					14 532	
--------------------	-------	--	--	--	--	--------	--

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY						418 201 Kč	201 851 Kč
------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------

Zařízení staveniště	3,00%						18 166
Komplexní vyzkoušení	hod	0,0		350			0
Zaregulování zařízení	hod	20,0		350			7 000
Revize protipožárních klappek	ks	0		750			0
Předvedení funkčnosti	hod	2,0		350			700

DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY							25 866 Kč
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

MEZISOUČET						418 201 Kč	227 717 Kč
-------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------

C E L K E M						645 918 Kč	
--------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--