

# SMLOUVA O DÍLO

## č. objednatele 03004219423

## č. zhotovitele 17/23/S

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

### Článek I - SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel: Město Třebíč**

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 95/ZM/2022 ze dne 20.10.2022

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: KB a. s., pobočka Třebíč

Číslo účtu: 329711/0100

Telefon: 568 896 100

(dále jen „objednatel“, anebo též „zadavatel“)

**Zhotovitel: SOBOS CZ spol. s r. o.**

Se sídlem: Na Klinkách 414, 674 01 Třebíč

Zastoupen: Vítězslavem Sochořem, jednatelem

Miroslavem Sochořem, jednatelem

IČ: 27725928

DIČ: CZ27725928

Bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu: ██████████

Telefon: ██████████

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54869

(dále jen „zhotovitel“)

Osoby pověřené objednatelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně převzetí stavby: Mgr. Pavel Kraus, vedoucí odboru správy majetku a investic města, tel.: 568 896 140, ██████████

- jednáním v technických záležitostech:

Lenka Eliášová, úsek investic, tel. 568 896 129, ██████████

Osoby pověřené zhotovitelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: Vítězslav Sochor, ██████████

- jednáním o technických záležitostech: Radim Sochor, ██████████

Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů (poddodavatelů) a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla:

Hlavní stavbyvedoucí: Vítězslav Sochor, ██████████

Stavbyvedoucí: Ing. Milan Beneš, ██████████

Radim Sochor, ██████████

Zástupce objednatele pověřený řešením všech problémů souvisejících s realizací díla: Lenka Eliášová, tel. 568 896 129, [REDACTED]

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických.

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze učinit pouze dodatkem k této smlouvě.

## **Článek II – ÚČEL SMLOUVY, PŘEDMĚT DÍLA**

II.1 Smlouva se uzavírá za tímto účelem:

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy, v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokladech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla tak, jak je stanoven ve všech relevantních dokladech tak, aby bylo dílo způsobilé k užívání.

Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví objednatele) zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku IV. této smlouvy.

Předmětem díla je zhotovení stavby pro objednatele (do jeho vlastnictví):

### **„Revitalizace ulice Dvorského, Třebíč“**

kdy dílo je složeno z těchto stavebních objektů:

SO-99 Ostatní a vedlejší náklady

SO-99 99.1 Ostatní a vedlejší náklady

SO 01 Komunikace, chodníky a zpevněné plochy, mobiliář, sadové úpravy

SO 01.1 Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

SO 01.2 Sadové úpravy

SO 04 Veřejné osvětlení

SO 04 04.1 Veřejné osvětlení

SO 05 Přeložka STL plynovodu

SO 05.1 Přeložka STL plynovodu

SO 05.2 Přeložky STL přípojek

a to v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby „Revitalizace ul. Dvorského, Třebíč“ zpracované firmou AQUA PROCON s. r. o., Palackého třída 768/12, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 46964371, zakázkové číslo 1585021-18 (dále jen „projektová dokumentace“).

Objednatel do 7 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předá zhotoviteli projektovou dokumentaci v 2 paré v listinné podobě a 1 x v elektronické podobě ve formátu pdf nebo dwg na CD. Zhotovitel je povinen tuto projektovou dokumentaci na výzvu objednatele ihned převzít, a to v sídle objednatele.

Předmětem zakázky je realizace výše uvedeného předmětu díla při respektování obecných podmínek daných technickými normami, prováděcími předpisy, stavebními povoleními k realizaci stavby a tohoto smluvního vztahu.

Do předmětu díla patří m. j. následující práce a činnosti:

- zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
- pasportizace stavebně technického a statického stavu sousedních objektů před zahájením stavebních prací a po dokončení stavebních prací (fotodokumentace všech fasád, fotodokumentace všech existujících poruch a trhlin s vyznačením šířky trhlin, popis objektu, popis nosných konstrukcí a vodorovného ztužení objektu). Zpracovanou pasportizaci předá zhotovitel objednateli před zahájením bouracích a výkopových prací. Pasportizaci po dokončení stavebních prací předá zhotovitel objednateli při předání stavby. Pasportizace musí být náležitě zpracována a časově definována, po dokončení stavebních prací musí pasportizace obsahovat

- souhlas vlastníků s převzetím konečného stavu,
- zajištění staveništního osvětlení v nočních hodinách po celou dobu stavby, kdy nebude v provozu stávající či nové VO,
  - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
  - zajištění koordinace svozu komunálního odpadu s firmou zajišťující svoz komunálního odpadu (ve smyslu umožnění umístění velkoobjemových kontejnerů na komunální odpad na okraji staveniště a umožnění jejich pravidelného vyvážení svozovou firmou),
  - zajištění zimní údržby v prostoru staveniště v průběhu zimního období ve smyslu zajištění schůdnosti a sjízdnosti komunikací, chodníků, vstupů a vjezdů vlastníkům/obyvatelům přilehlých nemovitostí k jejich domům včetně zajištění odpovídajících bezpečnostních opatření,
  - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
  - ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
  - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
  - zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
  - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
  - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
  - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
  - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
  - náklady za odběr vody, el. energie atd.,
  - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění,
  - náklady na odborné posouzení výluhu ukládaného materiálu na jakoukoliv skládku akreditovanou laboratoří,
  - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
  - v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,
  - zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
  - zabezpečení koordinace činnosti s ostatními investory na stavbě,
  - zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
  - průběžná fotodokumentace všech stavebních objektů,
  - případné dopracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro provedení díla,
  - účast zhotovitele při kolaudačním jednání,
  - geodetické zaměření dokončeného díla a inženýrských sítí (v počtu vyhotovení dle článku X. této smlouvy), za dodržení podmínek obecně závazné vyhlášky města Třebíče č. 2/2016, o vedení technické mapy města, včetně dodání akceptačního protokolu vydaného výkonným správcem digitální technické mapy města dle této vyhlášky,
  - doklady týkající se SO 05 Přeložka STL plynovodu dle článku IX, odst. IX.25 této smlouvy).

**Součástí realizace předmětu díla je dokumentace skutečného provedení, která bude předána objednateli v počtu vyhotovení dle článku X. této smlouvy.**

Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje zhotovitel jako součást dodávky stavby.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

- II.2 Předmět díla je blíže specifikován rozpočty, které tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo, jako její příloha č. 1.
- II.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou Dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
- II.4 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých) a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla.
- II.5 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit. Při zadání těchto dodávek a prací bude postupováno v souladu s aktuální účinnou právní úpravou.
- II.6 Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
- Zhotovitel v souladu s § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá provést pod svým osobním vedením.
- II.7 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy jako by je provedl sám osobně (§ 1935 občanského zákoníku). Smluvní vztah zhotovitele s poddodavatelem (subdodavatelem) musí být v souladu s touto smlouvou.

**Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla.** Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví (například ve smlouvě mezi zhotovitelem a poddodavatelem nelze sjednat, že poddodavatel je vlastníkem poskytnutého plnění až do dne, kdy mu toto jeho plnění bude zapláceno ze strany zhotovitele).

Objednatel má právo výše uvedené skutečnosti kdykoli zkontrolovat a Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele ihned předložit ke kontrole smlouvy se všemi poddodavateli, **jinak**

### **podstatným způsobem poruší tuto smlouvu.**

Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, **jinak Zhotovitel podstatným způsobem poruší smlouvu.** Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

Objednatel si v zadávací dokumentaci vyhradil, **že realizace zemních prací** bude provedena přímo zhotovitelem bez využití poddodavatelů.

**Pro případ porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele ujednané v tomto odstavci II.7 je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.**

- II.8 Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny oproti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
- II.9 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení za dodržení režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zadání této veřejné zakázky „Revitalizace ulice Dvorského, Třebíč“, kterou objednatel vybral jako nejvýhodnější nabídku. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle smlouvy provést v souladu se smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem smlouvy v čase a kvalitě dle smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré plnění zhotovitele a status zhotovitele je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou zhotovitel podal na tuto veřejnou zakázku.

### **Článek III – ČAS PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ**

III.1 Zhotovitel **zahájí dílo:** **19.06.2023**

III.2 **Provedení díla do:** **30.09.2024**

III.3 **Zahájením díla** se rozumí zahájení stavebních prací na realizaci díla na převzatém staveništi.

**Provedením díla** se pro potřeby této smlouvy rozumí úplné dokončení (§ 2605 občanského zákoníku) a předání stavby (všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení stavby, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby), předání dokumentace skutečného provedení a další dokumentace, která se předává spolu s dílem dle čl. X. odst. X.2. této smlouvy, a jejich převzetí objednatelem.

III.4 Termín provedení díla dle odst. III. 2 této smlouvy lze v průběhu realizace stavby prodloužit na základě dohody obou smluvních stran, pouze pokud nastane okolnost, kterou žádná ze smluvních nemůže ovlivnit (např. archeologický průzkum apod.) a v důsledku níž nebudou moci stavební práce na díle probíhat, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Každá změna termínu dokončení stavby ujednaného v této smlouvě musí být provedena formou písemného dodatku k této smlouvě.

III.5 Obě strany se dohodly, že případné práce provedené nad rámec projektové dokumentace, jejichž finanční objem nepřekročí 15 % ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín provedení a dílo bude provedeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany předem písemně

dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak.

III.6 Místem plnění je Třebíč, ul. Dvorského, blíže viz projektová dokumentace.

## **Článek IV - CENA ZA DÍLO**

IV.1 Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná bez DPH:

**Cena bez DPH: 10.900.000,00 Kč**

Slovy (cena bez DPH): desetmilionůdevětsettisíc korun českých

IV.2 Podkladem pro sestavení ceny jsou položkové rozpočty. Položkové rozpočty jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné do 31.12.2024. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání díla.

IV.3 Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné pro provedení předmětu díla definovaného v čl. II, odst. II. 1 této smlouvy a pro splnění této smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních a kurzových) během provádění díla, včetně zejména nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz a likvidaci odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzávěrky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, ochrany souvisejících objektů, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na dopracování realizační projektové dokumentace, geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení, náklady na autorská práva, náklady na účast Zhotovitele na kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných kolaudačních závad a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby.

IV.4 Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) pouze za následujících podmínek:

- v případě vyloučení prací objednatelem z předmětu plnění,
- v případě okolností popsanych v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění.

IV.5 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s touto smlouvou musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla a objednatel má právo odmítnout jejich úhradu. Zadání veškerých změn bude řešeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

IV.6 Veškeré vícepráce budou pak oceněny následovně:

- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (rozpočty s jednotkovými cenami jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1),
- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, použije zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací vlastní kalkulované, max. ceny dle Sborníků cen stavebních prací, vydaného firmou RTS Brno a. s., v c. ú. RTS – dle aktuální cenové hladiny v době změny,
- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bude stanovena základní cena víceprací.

V případě záměny položek, kdy nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný

druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací nových položek musí být stejná nebo nižší, přičemž kvalitativně musí být tyto položky stejné nebo vyšší. O každé jednotlivé záměně vyhotoví zhotovitel přehled s uvedením původních a nových položek a podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a srovnatelnosti jejich kvality. Pro případ záměny položek platí odst. IV.5 obdobně.

IV.7 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a na základě dodatku k této smlouvě, a to před provedením příslušných prací.

## **Článek V - FAKTURACE**

V.1 **Veškeré řádně provedené práce budou měsíčně fakturovány. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce** poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží objednateli a technickému dozoru určenému objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce **zjišťovací protokol**. Po odsouhlasení objednatelem a technickým dozorem (objednatel a technický dozor se vyjádří do pěti dnů po předání protokolu) vystaví zhotovitel **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol**. Bez tohoto zjišťovacího protokolu je faktura neplatná. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce.

**Zhotovitel je povinen na fakturách uvádět údaje o zápisu v obchodním rejstříku či v jiném veřejném rejstříku dle § 435 občanského zákoníku.**

Předmět této smlouvy je nebo může být využíván k ekonomické činnosti a na předmět smlouvy bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle §92a zákona o DPH.

Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen „daňový doklad“). Na daňovém dokladu uvede mimo jiné cenu bez DPH a sdělení „Daň odvede zákazník“.

Zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě prodlení zhotovitele s doručením daňového dokladu objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli úrok z prodlení a případně penále vzniklé z důvodu prodlení objednatele s odvodem DPH zapříčiněného prodlením zhotovitele s doručením daňového dokladu objednateli. Finanční částku rovnající se úroku z prodlení a případnému penále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na základě vystavené faktury se splatností 14 dní ode dne jejího vystavení.

V.2 Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného soupisu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše **90 %** sjednané ceny díla. Zbývající část, tj. **10 %** ze sjednané ceny (tzv. pozastávka), uhradí objednatel zhotoviteli **po předání a převzetí díla a po odstranění veškerých vad** zjištěných při přijímacím, případně kolaudačním řízení.

V.3 Konečná (poslední) faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:

- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH,
- částku zbývající k úhradě bez DPH,
- sdělení „Daň odvede zákazník“.

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná.

V.4 Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktur je 30 dnů ode dne vystavení faktury, pokud není pro konkrétní případ v této smlouvě uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli do 3 pracovních dnů od jejího vystavení, a pokud bude faktura objednateli doručena později, prodlužuje se o toto prodlení lhůta její splatnosti.

V.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude

faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

- V.6 Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně za uplynulý kalendářní měsíc a faktura bude obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce. V případě víceprací lze předložit zvlášť samostatnou fakturu.
- V.7 Smluvní strany se výslovně dohodly, že peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- V.8 Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo vrátit ji zhotoviteli k opravě s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli.
- V.9 Pokud v průběhu plnění díla dle této smlouvy objednatel získá na dílo nebo kteroukoli jeho část dotaci, bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Předmětem dodatku bude úprava konkrétních povinností zhotovitele ve vztahu k poskytovateli dotace.

## **Článek VI – DALŠÍ MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY**

- VI.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení **se zahájením díla** dle článku III., odst. III. 1 této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000,00 Kč** za každý i započatý den prodlení. Pokud zhotovitel ve stanoveném termínu **nepřevezme staveniště**, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000,00 Kč** za každý i započatý den prodlení.
- VI.2 Pokud dojde ze strany zhotovitele **k prodlení s plněním v termínu pro provedení díla** dle článku III., odst. III.2, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000,00 Kč** za každý i započatý den prodlení.
- VI.3 Dojde-li ze strany objednatele k **prodlení při úhradě faktury**, je zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
- VI.4 Pokud zhotovitel bude **v prodlení se zahájením odstraňování vad, se kterými bylo dílo objednatelem převzato**, v termínu stanoveném objednatelem v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu **1.000,00 Kč** za každou vadu a každý započatý den prodlení. **Toto ujednání platí rovněž pro odstraňování vad v rámci záruky.**
- VI.5 Pokud zhotovitel **bude v prodlení s odstraněním vady se kterou bylo dílo převzato**, je objednatel zhotoviteli oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **1.000,00 Kč** za každou vadu a každý započatý den prodlení. Toto ujednání platí rovněž **pro odstraňování vad v rámci záruky.**
- VI.6 Pokud zhotovitel **bude v prodlení s vyklizením staveniště** ve lhůtě stanovené v článku VIII, odst. VIII.7, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **10.000,00 Kč** za každý započatý den prodlení.
- VI.7. Pokud zhotovitel uzavře na provedení díla (části díla) dle této smlouvy **smlouvu s poddodavatelem** v rozporu s ujednáním v této smlouvě o dílo nebo na základě požadavku objednatele **dle čl. II. odst. II.7** této smlouvy ve stanoveném termínu nepředloží požadované smlouvy s poddodavatelem objednateli ke kontrole, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši **50.000,00 Kč**.
- VI.8 Pro případ, že zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **5.000,00 Kč** za každý jednotlivý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou je přitom chápán rozpor s materiálem uvedeným v 1 položce položkového rozpočtu).
- VI.9 Pro případ, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **2.000,00 Kč** za každý jednotlivý případ porušení.
- VI.10 Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP



je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **2.000,00 Kč** za každý i započatý den prodlení, za každý případ zvlášť.

VI.11. V případě, že nastanou důvody definované v této smlouvě (zejména v čl. XII. Smlouvy) jako podstatné porušení smlouvy, je objednavatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli pokutu ve výši **1.000.000,00 Kč**, kterou je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

VI.12 V případě, že Zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem podle článku IX smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,00 Kč** za každý zjištěný případ porušení a za každý započatý den prodlení.

VI.13 V případě nepřítomnosti hlavního stavbyvedoucího či stavbyvedoucího na stavbě delší tří pracovních dnů či v případě jeho nepřítomnosti na kontrolním dnu, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,00 Kč** za každý zjištěný případ.

VI.14 Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy bylo povinné straně doručeno písemné vyúčtování pokuty a výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

VI.15 Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Je-li ujednána v textu této smlouvy pro konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že věřitel má rovněž právo na náhradu škody vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Na základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit náhradu škody bez jakéhokoli omezení.

## **Článek VII - STAVEBNÍ DENÍK**

VII.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je zejména povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

VII.2 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele,
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele,
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD,
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) poddodavatelů,
- otisk razítka autorizované osoby - stavbyvedoucího vč. podpisu,
- přehled všech provedených zkoušek jakosti,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby.

VII.3 Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

VII.4 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce (např. technický dozor investora, koordinátor BOZP), zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

VII.5 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.

VII.6 Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem,

nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

VII.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

VII.8 Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence knihu dodatků a změn - pomocný stavební deník víceprací a změn díla. Do této knihy dodatků a změn se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.

Zhotovitel je povinen vypracovat knihu dodatků a změn uvést do ní stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a bude-li to možné, tak i návrh na zvýšení a snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na písemné vyzvání zhotovitele doručené na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

VII.9 Stavební deník musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám. Stavební deník obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa. Zhotovitel je povinen na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat zástupci objednatele nebo technickému dozoru investora úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. Originál stavebního deníku a knihy dodatků a změn je zhotovitel povinen předat objednateli jako součást plnění díla.

## **Článek VIII – STAVENIŠTĚ**

VIII.1 **Stavenišťem** se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení díla dle článku III, odst. III.1 této smlouvy. Objednatel písemně (e-mailem, datovou schránkou, případně v listinné formě poštou) sdělí Zhotoviteli termín předání staveniště alespoň 3 pracovní dny předem a v tomto termínu je Zhotovitel povinen staveniště převzít. O předání staveniště bude proveden samostatný zápis podepsaný oprávněnými osobami zhotovitele i objednatele. Pokud bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, poruší podstatným způsobem tuto smlouvu.

**Předáním staveniště** se rozumí oboustranný podpis zápisu o předání a převzetí staveniště oprávněnými osobami obou smluvních stran.

VIII.2 Zhotovitel je povinen vlastním nákladem řádné vytýčení staveniště nebo alespoň potvrdit výkres se zákresem staveniště. Výkres poté potvrdí objednatel nebo jeho zástupce a bude přílohou stavebního deníku.

VIII.3 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny.

VIII.4 Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.

VIII.5 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

VIII.6 Zhotovitel zajistí v případě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VIII.7 Nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště, staveniště vyklidit a upravit je tak, jak určuje projektová dokumentace.

VIII.8 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště včetně spotřeby vody a el. energie jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá zhotovitel.

- VIII.9 Zhotovitel je povinen zajistit provoz na staveništi tak, aby nedocházelo ke znečištění přilehlých komunikací
- VIII.10 Zhotovitel je povinen zajistit zástupcům objednatele, technickému dozoru investora, autorskému dozoru projektanta, koordinátorovi BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na staveništi, samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. pracovní místo, připojení pro PC, přístup na WC, prostory pro konání kontrolních dní stavby atd.).

## **Článek IX – PROVÁDĚNÍ DÍLA**

- IX. 1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

Zhotovitel se zavazuje dílo provádět v souladu s vydaným stavebním nebo jiným povolením stavby, projektovou dokumentací a rozpočtem v tomto neměnném pořadí.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla vykazujícího vady bránící užívání. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu.

- IX.2 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen o této skutečnosti objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedenou v této smlouvě a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří písemně na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyrozumění. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2595 občanského zákoníku.

**V případě, že na staveništi vznikne nutnost provést archeologický průzkum, zavazuje se zhotovitel tento průzkum na staveništi umožnit a poskytnout případnou součinnost.**

**Souběžně s realizací předmětu díla bude probíhat rekonstrukce či přeložky inženýrských sítí EG.D, a. s. (rekonstrukce vedení NN). Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí a zavazuje se při realizaci předmětu díla koordinovat práce s dodavatelem inženýrské sítě, vpustit jej do prostoru staveniště a umožnit mu výstavbu.**

**Zhotovitel se zavazuje na veřejně přístupném místě v bezprostřední blízkosti staveniště instalovat informační tabuli, kde budou uvedeny kontaktní údaje odpovědných osob zhotovitele, harmonogram prací, údaje o přerušení příjezdu/přístupu k nemovitostem a o přerušení dodávek energií apod.**

**Zhotovitel se zavazuje nejpozději týden před zahájením díla dle článku III, odst. III.1 této smlouvy svolat informační schůzku s dotčenými vlastníky nemovitostí za účelem informování vlastníků o budoucím průběhu prací. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy seznam vlastníků dotčených nemovitostí. Informační schůzka proběhne v prostorách objednatele.**

**Zhotovitel je povinen trvale zajistit bezpečný přístup do nemovitostí dotčených stavbou. Zhotovitel se zavazuje umožnit příjezd záchranných složek.**

**Zhotovitel se zavazuje zajistit koordinaci svozu komunálního odpadu s firmou zajišťující svoz komunálního odpadu (ve smyslu umožnění umístění velkoobjemových kontejnerů na komunální odpad na okraji staveniště a umožnění jejich pravidelného vyvážení svozovou firmou).**

IX.3 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

IX.4 **Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla.** Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Objednatel je oprávněn:

- sám nebo prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla, všichni účastníci smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy, na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

IX.5 Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 48 hodin předem. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu stanoveném objednatelem. Platí v pracovní dny. Kontrola ve dnech pracovního volna musí být oznámena min. 72 hodin předem a dohodnuta oběma stranami.

IX.6 Pro případ, že se objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu stanoveném zhotovitelem zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávněn po uplynutí 48 hodin od stanoveného termínu předmětné práce zakrýt.

IX.7 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

IX.8 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

IX.9 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, dotační podmínky, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo proti krádeži.

IX.10 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen kdykoli ihned doložit na vyžádání objednatele

(např. zápisem ve stavebním deníku) doklad o kvalifikaci pracovníků, v případě nedoložení požadovaných dokladů je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,00 Kč** za každý i započatý den prodlení. Nedoložení požadovaných dokladů či prodlení s jejich doložením bude považováno za podstatné porušení této smlouvy.

- IX.11 Zhotovitel předloží objednateli na vyzvání objednatele, nejpozději však dva dny před předáním díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
- IX.12 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- IX.13 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech.
- Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se nejméně jednou za 14 kal. dnů pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS, objednatele a zástupce zhotovitele v odbornosti požadované v článku IX, odst. IX.21 smlouvy. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dnů před kontrolním dnem nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
- IX.14 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, vydávaných RTS BRNO, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny, základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.
- IX.15 Práce, které se případně vyskytnou nad rámec zadání budou sjednány za podmínek shodných se soutěžními a v plném rozsahu se rovněž na ně vztahují ustanovení této smlouvy, pokud se smluvní strany pro konkrétní práce výslovně nedohodnou jinak dodatkem k této smlouvě.
- IX.16 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se souvisejícími předpisy.
- IX.17 Zhotovitel je povinen při provádění díla spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce určeným objednatel a v souladu se zpracovaným plánem BOZP. Určit koordinátora BOZP je povinen objednatel.
- IX.18 **Zhotovitel se zavazuje provádět hlučné práce pouze v následujícím časovém rozmezí: po – so, 07:00 – 20:00.**
- IX.19 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se dále zavazuje ke spolupůsobení při kontrole jiných kontrolních orgánů. Stejně tak je zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejích příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby).
- IX.20 Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace stavby, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci týkající se díla, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě.
- IX.21 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude po dobu záruční lhůty dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, příslušným stavebním povolením nebo jiným rozhodnutím či opatřením stavebních úřadů, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat

pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své poddodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku.

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VIII. smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
- bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru „Dopravní stavby“ a „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli na žádost objednatele kdykoli a ihned.

Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla objednatel, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla.

IX.22 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit následující:

- Neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
- Provádět důkladnou kontrolu čistoty vozidel a stavebních strojů před výjezdem ze staveniště a v případě jejich znečištění zajistit jejich očistu.
- Při řezání stavebních materiálů využívat řezačky s vodní clonou, případně řezané materiály důkladně smáčet.

- Dodržovat zákaz spalování odpadních materiálů v místě stavby.
- Vhodnými technickými opatřeními řešit omezení větrné eroze deponie zemin (např. překrytí plachtami, kropení, v případě dlouhodobé deponie osetí apod.).
- Skladovat sypké materiály na vyhrazených místech tak, aby nedocházelo k jejich roznosu do okolního prostředí vlivem větru (např. překrytí plachtami, kropení apod.).
- Při přepravě sypkých materiálů zabraňovat jejich rozsypávání za jízdy (např. užitím uzavíratelných kontejnerů, zakrýváním apod.).
- Omezit pojezd stavebních strojů po nebezpečných prašných plochách.
- Omezit chod stavebních strojů naprázdno.
- Snížit nejvyšší povolenou rychlost v místě stavby a na staveništních komunikacích, aby nedocházelo k víření a vzhledu prachových částic.

V případě porušení povinností uvedených výše v tomto odstavci, pokud nebude sjednána náprava ani do 24 hodin po písemném upozornění objednatele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,00 Kč** za každý den prodlení a za každé porušení zvlášť. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoli škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.

IX.23 Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla, resp. jeho části, neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, která objednateli v důsledku porušení této povinnosti vzniknou.

Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části poddodavatele, je povinen zabezpečit splnění závazku neporušit práva třetích osob, plynoucích z duševního vlastnictví, poddodavatelem ve svých poddodavatelských smlouvách, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky. Za činnost svých poddodavatelů však zhotovitel odpovídá objednateli, jakoby dílo prováděl sám, tzn. včetně povinnosti nahradit objednateli veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, která objednateli v důsledku porušení této povinnosti, byť způsobené poddodavatelem, vzniknou.

IX.24 Zhotovitel se zavazuje konzultovat s objednatelem (ve smyslu odborných pracovníků MěÚ Třebíč, odboru správy majetku a investic města, odboru dopravy a komunálních služeb, odboru životního prostředí,) konkrétní typ výrobků či materiálů (např. svítidla a stožáry veřejného osvětlení, prvky mobiliáře, veškeré další výrobky, stromy a keře atd.). Zhotovitel je oprávněn zahájit instalaci uvedených výrobků a materiálů až po jejich písemném odsouhlasení objednatelem (postačí zápisem ve stavebním deníku). Objednatel je oprávněn požadovat předložení vzorků.

IX.25 **SO 05 Přeložka STL plynovodu (dále také jen „plynárenské zařízení“, případně „PZ“)**

Zhotovitel se zavazuje:

- provést SO 05 Přeložka STL plynovodu buď vlastními silami, nebo zadat realizaci stavby přeložky PZ poddodavateli, který je pro činnosti na plynárenských zařízeních certifikován v souladu s TPG 923 01 – v úrovni certifikace odpovídající rozsahu prací prováděných v rámci SO 05 – tj. minimálně v rozsahu S1 a P3.
- prokazatelně se seznámit s PD pro realizaci přeložky PZ a podmínkami stanovenými vlastníkem PZ pro provedení přeložky.
- nahlásit nejpozději 5 dnů před zahájením stavby přeložky PZ termín zahájení prostřednictvím webového rozhraní vlastníka PZ, na adrese: <https://www.gasnet.cz/cs/pristup-dodavatele/> z důvodu ustanovení zaměstnance vlastníka PZ, který bude provádět kontroly přeložky PZ.
- oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem vlastníkovi PZ zahájení předepsaných zkoušek v souladu se stanoviskem vlastníka PZ k PD.
- provádět všechny činnosti související s realizací přeložky PZ s odbornou péčí.

- respektovat připomínky a pokyny vlastníka PZ vznesené při kontrolní činnosti, které v termínu realizace přeložky vyplynou ze změn právních předpisů, technických norem, technických pravidel nebo rozhodnutí příslušného orgánu.
- provést odpoje a propoje podle technologického postupu, který zhotovitel přeložky PZ předloží vlastníku PZ k odsouhlasení nejpozději 12 pracovních dnů před zahájením propojovacích prací. Má-li dojít k omezení nebo přerušení distribuce plynu zákazníkům (dále jen „odstávka“), zavazuje se stavebník zajistit u zhotovitele přeložky PZ zpracování předběžného pracovního postupu a předložit jej ve vlastním zájmu k odsouhlasení vlastníkovi PZ nejpozději 30 kalendářních dnů před zahájením propojovacích prací, aby vlastník PZ mohl zabezpečit splnění své povinnosti podle § 59 odst. 5 energetického zákona a oznámit včas dotčeným účastníkům trhu s plynem přerušeni nebo omezení distribuce plynu.
- že předběžný pracovní postup bude obsahovat název akce, přesnou specifikaci rozsahu odstávky (možno i vyznačit v situaci z projektu), předpokládanou dobu trvání odstávky a předpokládaný termín zahájení a ukončení odstávky, který musí splňovat následující podmínky:
  - u plánovaných jednodenních odstávek lze předpokládaný termín zahájení a ukončení odstávky uvést tak, aby mezi zahájením a ukončením odstávky nebyla doba delší než 7 kalendářních dnů;
  - u plánovaných vícedenních odstávek lze předpokládaný termín zahájení a ukončení odstávky uvést tak, aby mezi zahájením a ukončením odstávky nebyla doba delší než předpokládaná doba odstávky navýšená maximálně o 7 kalendářních dnů.
- dodržet oznámený termín provádění propojovacích prací, případně zavázat poddodavatele, který je zhotovitelem přeložky PZ k dodržení oznámeného termínu provádění propojovacích prací.
- provést propojení přeložky PZ s distribuční soustavou nejdříve po protokolárním předání a převzetí přeložky PZ a podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí přeložky PZ ke vpuštění plynu mezi objednatelem, zhotovitelem přeložky PZ a vlastníkem PZ, ke které je povinen vyzvat vlastníka PZ objednatel nebo jím pověřená osoba.
- provést protokolární předání a převzetí přeložky PZ nejpozději do 30 kalendářních dnů od provedení propojení přípojky.
- předat při protokolárním předání a převzetí přeložky PZ listiny a doklady v originálním vyhotovení stanovené TPG 905 01 a doklady požadované vlastníkem PZ v jeho stanovisku k PD přeložky PZ, zejména doklady opravňující k realizaci a dokládající stav předávané přeložky PZ dle stavebního zákona.
- dodržovat příslušné obecně závazné předpisy, technické normy a technická pravidla (např. EN ČSN, ČSN, TPG), pokyny vlastníka, zápisy a dohody smluvních stran a podmínky a vyjádření veřejnoprávních orgánů.
- dodržovat i vnitřní dokumenty vlastníka PZ, které se vztahují k výstavbě PZ a které jsou zveřejněny na jeho internetových stránkách <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>.
- nahradit škody vzniklé při přípravě či realizaci přeložky PZ, např. škody na nemovitostech a jejich příslušenství, škody na polních plodinách a porostech, na movitých věcech a na ostatním majetku, na zdraví a na životě; nahradit pokuty a další sankční platby stanovené příslušnými orgány za porušení příslušných právních předpisů souvisejících se zřizováním a zprovozněním přeložky PZ.

Za řádně dokončenou přeložku PZ se považuje její provedení bez jakýchkoliv vad a nedodělků a její protokolární předání vlastníkovi PZ.

Vlastníkem PZ se rozumí v případě SO 05.1 Přeložka STL plynovodu GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567. Vlastníkem PZ se rozumí v případě SO 05.2 Přeložky STL přípojek vlastníci domů ul. Dvorského 702/29 a ul. Dvorského 386/11, 674 01 Třebíč.



## **Článek X – ZPŮSOB PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

X.1 Smluvní strany se dohodly, že proběhne přejímací řízení, které je zhotovitel povinen svolat nejpozději na den, kdy má zhotovené dílo dle smlouvy dokončit a předat (čl. III, odst. III.2). Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k předání nejpozději 7 dnů předem. Objednatel má povinnost převzít řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem provedení díla dle této smlouvy.

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že dílo je provedeno, je-li dokončeno, předáno a to včetně veškeré požadované dokumentace a převzato objednatelem.

X.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit objednateli **nejpozději 7 dnů před zahájením přejímacího** řízení kompletní předávací dokumentaci v 1 tištěném paré. Po odsouhlasení předávací dokumentace objednatelem budou předána zbývající 4 tištěná paré. Všechny doklady budou tedy objednateli předány **v 5 vyhotoveních**, pokud není uvedeno v konkrétním případě jinak.

- seznam veškerých předávaných dokladů s očíslovanými přílohami,
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- zápisy o vyzkoušení předávaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy,
- provozní řády, návody k použití a údržbě apod.,
- pasportizace sousedních objektů před zahájením realizace díla a po dokončení realizace díla včetně souhlasného vyjádření vlastníků těchto objektů s konečným stavem,
- dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu projektu pro provedení stavby (v listinné i elektronické podobě),
- geodetické zaměření provedeného díla a inženýrských sítí v systému MICROSTATION (v listinné i elektronické podobě),
- akceptační protokol vydaný výkonným správcem digitální technické mapy města dle obecně závazné vyhlášky města Třebíče č. 2/2016, o vedení technické mapy města,
- stavební deník (případně deníky) a knihu dodatků a změn,
- souhlasy správců sítí s kolaudací stavby,
- fotodokumentaci všech stavebních objektů (v elektronické podobě),
- certifikáty jakosti, zkušební protokoly a protokoly o shodě prokazující kvalitu použitých a zabudovaných materiálů a prvků do stavby,
- dokumenty týkající se SO 05 Přeložka STL plynovodu dle článku IX. odst. IX.25 této smlouvy,
- veškeré další doklady nezbytné pro kolaudační řízení požadované správním orgánem v rámci tohoto řízení.

Doklady, které jsou vyžadovány k předání i v elektronické podobě (dokumentace skutečného provedení, fotodokumentace stavby, geodetické zaměření), budou předány na CD nebo na jiném datovém nosiči (v 5 vyhotoveních).

**Pokud zhotovitel tyto doklady objednateli nepředloží, nebude přejímací řízení zahájeno,** neboť plnění zhotovitele dle této smlouvy není kompletní. Tyto doklady zhotovitel předá objednateli i v případě, že konkrétní část díla nepodléhá kolaudačnímu řízení.

Převzetí všech dokladů uvedených v tomto odstavci X.2 od zhotovitele potvrdí objednatel v samostatném protokole předloženém objednateli zhotovitelem.

V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen dodat v přiměřeném termínu (vzhledem k okolnostem) stanoveném objednatelem rovněž další doklady, jejichž potřeba vyvstane až při kolaudačním řízení.

X.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel **zápis**, který bude podepsán oprávněnými osobami obou smluvních stran, a ve kterém musí zaznít prohlášení objednatele, zda dílo přebírá

či nepřebírá a z jakých důvodů.

Dle § 2628 občanského zákoníku nemá objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě převzetí díla s výhradami se provede v zápisu z přejímacího řízení soupis vad s termínem pro jejich odstranění. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v termínu v tomto zápisu uvedeném.

V případě, že zhotovitel drobné vady, se kterými bylo dílo převzato, neodstraní ve stanoveném termínu, bude postupováno způsobem dle článku XI. odst. XI.7 a XI.8 této smlouvy. **V případě, že dílo bude vykazovat vady nad rámec výše uvedených drobných vad (§ 2628 občanského zákoníku), není objednatel povinen předávané dílo převzít.**

Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do zápisu. Pokud tyto důvody zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese zhotovitel. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele.

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že další zjevné vady díla, které nebyly uplatněny při převzetí díla a nejsou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla, lze uplatnit u zhotovitele ještě ve lhůtě 20 dnů od převzetí díla a takto uplatněné vady bude zhotovitel povinen odstranit v termínu do 15 dnů ode dne jejich oznámení objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany z technických, technologických, klimatických či jiných důvodů nedohodnou jinak.

- X.4 Dílo je považováno za provedené po dokončení všech prací uvedených v článku II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli dílo a doklady uvedené v čl. X., odst. X.2 této smlouvy. Pokud je v této smlouvě použit pojem den předání, rozumí se tím oboustranný podpis předávacího protokolu, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přijímá.
- X.5 Vadou se pro účely této smlouvy především rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, nebo také nedokončená práce oproti předmětu díla dle článku II. této smlouvy.
- X.6 Zhotovitel je povinen v objednatel stanovené lhůtě odstranit vady i když tvrdí, že za uvedené vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu nebo jiného vyřešení věci zhotovitel.
- X.7 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednatelem povinen tyto věci, podklady a či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy.

## **Článek XI – ZÁRUKA ZA JAKOST**

- XI.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

- XI.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

- XI.3 Zhotovitel poskytuje na **celé dílo s výjimkou SO-01.2 Sadové úpravy záruku v délce 60 měsíců, pro SO-01.2 Sadové úpravy záruku v délce 36 měsíců**, a to ode dne předání a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které reklamoval (uplatnil).
- XI.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele na adrese jeho sídla, uvedeného v této smlouvě, ve znění jejích případných dodatků). V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- Objednatel je oprávněn požadovat především:
- odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem), kterou objednatel určí,
  - odstranění vady opravou v přiměřené lhůtě (kterou objednatel určí vzhledem k okolnostem), je-li vada opravitelná (současně i stanoví termín zahájení prací),
  - přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
  - odstoupení od smlouvy.
- Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje, a to i s ohledem na charakter vady a tomu odpovídající ustanovení občanského zákoníku.
- Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
- XI.5 Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen **zahájit odstraňování vady nejpozději do 5 dnů** po obdržení uplatnění vady s tím, **že vada musí být zhotovitelem odstraněna do 15 dnů po zahájení jejího odstraňování**.
- V případě havarijní vady (tj. vady bránící řádnému užívání díla) zahájí zhotovitel práce na odstranění vady **nejpozději do 48 hod.** po obdržení uplatnění vady s tím, že vada musí být zhotovitelem odstraněna ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran.
- Výše uvedené lhůty platí, pokud se smluvní strany z technických, technologických, klimatických či jiných důvodů nedohodnou jinak.
- XI.6 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- XI.7 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po stanoveném, případně dohodnutém, nástupním termínu, nebo jestliže zhotovitel sice nastoupí k odstraňování vady, ale bude v prodlení s jejím odstraněním více jak **10 dnů**, je objednatel oprávněn (zmocnění pro objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu a to bez předchozího upozornění zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na základě faktury vystavené objednatelem. Nedílnou součástí faktury bude specifikace prokazatelně vynaložených nákladů na odstranění vady. Za provedené práce i v tomto případě odpovídá zhotovitel, jako by je provedl sám. Záruka zhotovitele za dílo tímto není dotčena. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky objednatele vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.
- XI.8 Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno dle článku X. této smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.
- XI.9 Oznámi-li zhotovitel, že vady díla neuznává, je objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude objednatel povinen tyto vynaložené náklady zhotoviteli uhradit a zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.
- XI.10 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

#### **XI.11 Reklamacce SO 05 Přeložka STL Plynovodu**

Délka záruky pro SO 05 Přeložka STL Plynovodu je stanovena v odst. XI.3 tohoto článku. Právo uplatnit nároky plynoucí z odpovědnosti ze záruky za jakost přeložky PZ přechází dnem protokolárního předání a převzetí přeložky PZ z objednatele na vlastníka PZ.

Případné vady přeložky PZ je vlastník PZ povinen písemně oznámit zhotoviteli. Oznámení o vadě zašle vlastník PZ na adresu zhotovitele uvedenou v článku I této smlouvy. Zhotovitel odstraní vadu do **72 hodin** od doručení oznámení o vadě, pokud se v daném případě písemně nedohodne s vlastníkem PZ jinak. Zhotovitel se zavazuje písemně předat opravenou část přeložky vlastníkovi PZ.

### **Článek XII - ZMĚNA A PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY**

XII.1 **Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě** (ujednání smluvních stran, které je označeno jako dodatek smlouvy, musí být na jedné listině) a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiný způsob změny této smlouvy se nepřipouští. Jiné zápisy, protokoly, apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda smluvních stran o celém jeho obsahu.

XII.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

XII.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně na její adresu uvedenou v této smlouvě. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesný odkaz na bod smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění zhotovitele. Tuto skutečnost objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu.

**Odstoupení od smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.**

XII.4 Od smlouvy lze odstoupit, ujedná-li si to smluvní strany, nebo stanoví-li tak zákon. Smluvní strany ujednaly, že tento smluvní vztah lze předčasně ukončit **písemným odstoupením** z důvodu porušení smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která smlouvu takto porušila a dále z důvodu uvedených v dalších ustanoveních této smlouvy (např. v článku XIII. odst. XIII.3) nebo z důvodu vstupu zhotovitele do likvidace.

Za podstatné porušení smlouvy (nebo porušení smlouvy podstatným způsobem – pro potřebu této smlouvy má shodný význam) bude považováno především:

- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací o více jak 10 kalendářních dnů,
- přerušení práce na provedení díla delší než 7 kalendářních dní, za toto přerušení se nepovažují technologické pauzy uvedené ve stavebním deníku,
- jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIV, odst. XIV. 3 smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIV smlouvy,
- uzavření smlouvy o prodeji či nájmu podniku či jeho části zhotovitelem, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle smlouvy na třetí osobu, nebo pokud zhotovitel jinak převedl práva z této smlouvy na jinou osobu,
- přenesení nebo převedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu

a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení. V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku.

V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele a zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných v čl. IV. této smlouvy. Zhotovitel je povinen **předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná** k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy (především dle čl. XII, odst. XII.5), a to vše pod sankcí smluvní pokuty sjednané vůči zhotoviteli (pro případ prodlení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výši **20.000,00 Kč** za každý den prodlení.

**Odstoupením od této smlouvy nezaniká právo objednatele vyúčtovat zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané v této smlouvě.**

- XII.5 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou m. j. následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
  - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu",
  - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště,
  - zhotovitel ihned vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

Strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

### **Článek XIII – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ, ÚČINNOST**

- XIII.1 Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem. Pokud by zhotovitel jakkoli porušil toto ustanovení, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny díla.
- XIII.2 Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatele o těchto skutečnostech:
- vstup zhotovitele do likvidace,
  - vstup zhotovitele do insolvenčního nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku,
  - zánik zhotovitele bez likvidace,
  - o omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem smlouvy,
  - o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního závazku,

a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci.

Poruší-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se všemi důsledky. Za toto podstatné porušení smlouvy je rovněž objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **50.000,00 Kč**.

- XIII.3 Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči objednateli z tohoto smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této smlouvy zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za porušení závazku zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **50.000,00 Kč**. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

## **Článek XIV – VLASTNICTVÍ DÍLA A POJIŠTĚNÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE**

XIV.1 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla.

XIV.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby (díla) až do jejího předání a převzetí, a to i v případě, že by ke škodě došlo i jinak (např. živelná událost), a z toho důvodu je povinen sjednat odpovídající pojištění (dále odst. XIV.3. tohoto článku).

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a jeho převzetí objednatelem a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech,
- plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod stavenišťem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním smlouvy.

XIV.3 Zhotovitel je povinen:

- být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a trvání záruky na díle pojištěn ve výši minimálně **10.000.000,00 Kč** zejména proti škodám způsobeným jeho činností a vadami díla, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, případně pracovníky jeho poddodavatelů,
- zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky,
- při vzniku pojistné události zabezpečit veškeré úkony vůči pojistiteli,
- nést náklady na pojištění díla a zahrnout je do sjednané ceny díla.

Ověřená kopie pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) byla zhotovitelem objednateli poskytnuta před podpisem této smlouvy. **Poskytnutí ověřené kopie pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) zhotovitelem objednateli je podmínkou, která musí být splněna, aby bylo možno tuto smlouvu uzavřít.**

Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit objednateli. Pokud zhotovitel jakkoli poruší svoji povinnost uvedenou v tomto odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,00 Kč** za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

## **Článek XV - VYŠŠÍ MOC**

XV.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XV.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke smlouvě ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (dle čl. XII). Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

## **Článek XVI. – BANKOVNÍ ZÁRUKA**

XVI.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla z hlediska kvality a termínů, a to za těchto podmínek:

- neodvolatelná záruka ve výši **300.000,00 Kč**,
- banka se zaváže vyplatit objednateli bez námitek a bezodkladně jakoukoli částku až do celkové výše bankou zaručené částky po obdržení první písemné výzvy objednatele, která bude mj. obsahovat prohlášení, že zhotovitel nesplnil své závazky v souladu s podmínkami smlouvy o dílo,
- bankovní záruka bude platná do 20. dne ode dne předání díla objednateli a jeho převzetí objednatelem dle smlouvy o dílo, které bude oboustranně potvrzeno v předávacím protokolu.

Tato bankovní záruka bude zhotovitelem objednateli poskytnuta (originál listiny) před podpisem smlouvy o dílo. Poskytnutí této bankovní záruky zhotovitelem objednateli je podmínkou, která musí být splněna, aby bylo možno smlouvu o dílo uzavřít.

Zhotovitel se zavazuje udržovat bankovní záruku platnou v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo (tj. platnou do 20. dne ode dne předání díla objednateli a jeho převzetí objednatelem, které bude potvrzeno oběma smluvními stranami v předávacím protokolu). V případě prodloužení termínu provedení díla oproti termínu uvedenému ve smlouvě o dílo se zhotovitel zavazuje zajistit nepřetržitou platnost bankovní záruky za řádné provedení díla z hlediska kvality a termínů i po dobu prodloužení realizace díla + 20 dnů. V takovém případě je zhotovitel povinen včas (tj. tak, aby nebyla platnost bankovní záruky přerušena) poskytnout objednateli (v originále listiny), a to buď dodatek k již vydané bankovní záruce (prodlužující platnost bankovní záruky původní), nebo bankovní záruku novou.

Za porušení této výše uvedené povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **150.000,00 Kč**. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. **Porušení této povinnosti zhotovitelem je považováno za porušení smlouvy o dílo podstatným způsobem.**

XVI.2 Zhotovitel je povinen k zajištění svých závazků vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost poskytnout objednateli bankovní záruku za odstranění vad díla, které případně vzniknou v záruční době, a to za těchto podmínek:

- neodvolatelná záruka ve výši **300.000,00 Kč**,
- banka se rovněž zaváže vyplatit objednateli bez námitek a bezodkladně jakoukoli částku až do celkové výše jí zaručené částky po obdržení první písemné výzvy objednatele, že zhotovitel nesplnil své závazky v souladu s podmínkami smlouvy o dílo,
- bankovní záruka bude platná od 20. dne od předání díla objednateli a jeho převzetí objednatelem do konce záruční lhůty na díle dle smlouvy o dílo.

Bankovní záruka za odstranění vad díla musí být zhotovitelem objednateli řádně předána v originále listiny nejpozději 20. den ode dne předání a převzetí díla. Předáním a převzetím se rozumí den podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

V případě, že dílo bude předáno a převzato v jiném než v této smlouvě uvedeném termínu, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bankovní záruku za odstranění vad díla platnou od 20. dne od předání díla objednateli a jeho převzetí objednatelem do konce záruční lhůty na dílo dle smlouvy o dílo, kdy platnost této bankovní záruky počíná od 20. dne ode dne skutečného předání a převzetí díla.

Pokud zhotovitel bankovní záruku za odstranění vad díla ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě objednateli nepředloží, má objednatel právo na vyúčtování smluvní pokuty za nesplnění této povinnosti ve výši **150.000,00 Kč**. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. Porušení této povinnosti zhotovitelem je považováno za porušení smlouvy o dílo podstatným způsobem.

Lhůty uvedené v tomto článku jsou počítány v kalendářních dnech.

## **Článek XVII. – OBCHODNÍ PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ODPOVĚDNÉMU ZADÁVÁNÍ**

- XVII.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavatelem. V případě, že Objednatel zjistí jakékoli porušení legálního zaměstnávání či nedodržení pracovně právních předpisů a odpovídajících podmínek práce včetně bezpečnosti práce, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **10.000,00 Kč** za každý zjištěný případ.
- XVII.2 Zhotovitel je povinen, v případě, že k plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, dodržovat podmínky stanovené v čl. II odst. II.7 této smlouvy. Pokud Zhotovitel zmíněné podmínky poruší, bude mu vyúčtována smluvní pokuta dle čl. VI odst. VI.7.
- XVII.3 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. V případě, že Zhotovitel nezajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům ve smyslu tohoto článku smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,00 Kč** za každou opožděnou platbu těmto poddodavatelům.

## **Článek XVIII. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- XVIII.1 Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- XVIII.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění (případně ve znění prepisů jej nahrazujících) a na straně objednatele jsou oprávněni se se smluvním vztahem seznámit zastupitelé města.
- XVIII.3 Veškeré dohody smluvních stran učiněné před uzavřením této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem uzavření této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předjednání učinily.
- XVIII.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu a na náhradu škody).
- XVIII.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu plně porozuměly (rozuměly i všem ve smlouvě použitým pojmům a nemají pochybnosti o jejich významu), s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.



- XVIII.6 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- XVIII.7 Tato smlouva byla uzavřena elektronicky (opatřena elektronickými podpisy oprávněných osob obou smluvních stran). Současně je vyhotovena ve třech listinných stejnopisech (s 25 stranami textu a přílohou č. 1), z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.
- XVIII.8 Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha: č. 1 – položkové rozpočty
- XVIII.9 Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním (dle zákona o zadávání veřejných zakázek) této veřejné zakázky objednatelem a související zadávací dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi, platnými v českém právním řádu. Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva - pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich vzájemné vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem této smlouvy a tímto smluvním vztahem, se v plném rozsahu, pouze, výlučně a bez jakýchkoli výhrad, výjimek nebo omezení řídí českým právním řádem (rozhodným, zvoleným právem, je české právo) a všechny případné spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy a dalšími českými kompetentními orgány (smluvní strany se dohodly, že nepůjde-li příslušnost českého soudu nebo jiného kompetentního orgánu určit jinak, bude se řídit dle sídla objednatele – sjednání místní příslušnosti ve smyslu § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů) dle českého práva, a to v českém jazyce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami, související s tímto smluvním vztahem, musí probíhat v českém jazyce.

**Jakýkoli spor plynoucí z této smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.**

- XVIII.10 Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu ustanovení původního.
- XVIII.11 Písemnosti související s tímto smluvním vztahem budou smluvním stranám doručovány na adresu jejich sídla, uvedenou v této smlouvě. Pokud by došlo ke změně této adresy, jsou smluvní strany povinny si tuto skutečnost ihned písemně sdělit a zapracovat ji do této smlouvy dodatkem k této smlouvě. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) zhotoviteli nebo v případě, že zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, bude za den doručení písemnosti zhotoviteli považován den, kdy se písemnost dostane do sféry vlivu zhotovitele (např. odesláním do jeho datové schránky, má-li ji zřízenou).
- XVIII.12 Osoba(y) podepisující tuto smlouvu za zhotovitele prohlašuje(i), že je(jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy.
- XVIII.13 Pro případ, že Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
- XVIII.14 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními smlouvy a všechna tato ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením smlouvy využil možnosti dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany objednatele. Zhotovitel neshledal, že by některé ustanovení smlouvy bylo pro zhotovitele zvláště nevýhodné, hrubě odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásadám poctivého obchodního styku.
- XVIII.15 Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy,

číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

XVIII.16 Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

XVIII.17 O uzavření této smlouvy rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 20/11/RM/2023 ze dne 10.05.2023.

Objednatel:

**Město Třebíč**

Zhotovitel:

**SOBOS CZ spol. s r. o.**

---

Miloš Hrůza  
místostarosta

---

Vítězslav Sochor  
jednatel

---

Miroslav Sochor  
jednatel

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	5850-18_Město	REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TŘEBÍČ : Město Třebíč
---------	---------------	---

Zadavatel	Město Třebíč Karlovo nám. 104/55 67401 Třebíč-Vnitřní Město	IČO: 00290629 DIČ: CZ00290629
-----------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	SOBOS CZ spol. s r.o. Na Klinkách 414 674 01 Třebíč	IČO: 27725928 DIČ: CZ27725928
-------------	---	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	7 744 586,60
PSV	39 072,00
MON	2 801 341,40
Vedlejší náklady	315 000,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>10 900 000,00</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 900 000,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>10 900 000,00 CZK</b>
----------------------------	--------------------------

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>315 000,00</b>		<b>315 000,00</b>	<b>3</b>
99.1	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	315 000,00		315 000,00	3
	<b>Inženýrský objekt</b>					
<b>SO-01</b>	<b>Komunikace, chodníky a zpevněné plochy, mobiliář,</b>	<b>0,00</b>	<b>6 691 109,67</b>		<b>6 691 109,67</b>	<b>61</b>
01.1	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy	0,00	6 516 132,57		6 516 132,57	60
01.2	Sadové úpravy	0,00	174 977,10		174 977,10	2
<b>SO-04</b>	<b>Veřejné osvětlení : Město Třebíč</b>	<b>0,00</b>	<b>946 104,50</b>		<b>946 104,50</b>	<b>9</b>
SO-04.1	Veřejné osvětlení	0,00	946 104,50		946 104,50	9
<b>SO-05</b>	<b>Přeložka STL plynovodu : Město Třebíč</b>	<b>0,00</b>	<b>2 947 785,83</b>		<b>2 947 785,83</b>	<b>27</b>
5.1	Přeložka STL plynovodu	0,00	2 100 549,34		2 100 549,34	19
5.2	Přeložky STL přípojek	0,00	847 236,49		847 236,49	8
Celkem za stavbu					10 900 000,00	100

Popis stavby: 5850-18\_Město - REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TŘEBÍČ : Město Třebíč

Popis objektu: SO-01 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy, mobiliář, sadové úpravy : Město Třebíč

Popis rozpočtu: 01.1 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

Popis rozpočtu: 01.2 - Sadové úpravy

Popis objektu: SO-04 - Veřejné osvětlení : Město Třebíč

Popis rozpočtu: SO-04.1 - Veřejné osvětlení

Popis objektu: SO-05 - Přeložka STL plynovodu : Město Třebíč

Popis rozpočtu: 5.1 - Přeložka STL plynovodu

Popis rozpočtu: 5.2 - Přeložky STL přípojek

Popis objektu: SO-99 - Ostatní a vedlejší náklady : Město Třebíč

Popis rozpočtu: 99.1 - Ostatní a vedlejší náklady

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			3 110 893,09	28,5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			25 227,65	0,2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			145 762,74	1,3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			19 847,39	0,2
5	Komunikace	HSV			2 851 210,03	26,2
8	Trubní vedení	HSV			299 833,14	2,8
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			497 012,10	4,6
92	Doplňující práce železniční	HSV			4 692,00	0,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 244,00	0,0
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			548 837,04	5,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			190 369,23	1,7
723	Vnitřní plynovod	PSV			39 072,00	0,4
M02	Montážní materiál	MON			536 107,00	4,9
M16	Demontáže	MON			19 271,00	0,2
M21	Elektromontáže	MON			7 874,00	0,1
M23	Montáže potrubí	MON			1 827 009,50	16,8
M30	Přidružené práce	MON			43 375,00	0,4
M46	Zemní práce při montážích	MON			367 704,90	3,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			48 658,19	0,4

OVN	Ostatní a vedlejší náklady	VN			315 000,00	2,9
Cena celkem					10 900 000,00	100,0

**Soupis vedlejších a ostatních nákladů**

S:	5850-18_Město REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TŘEBÍČ : Město Třebíč	
O:	SO-99	Ostatní a vedlejší náklady : Město Třebíč
R:	99.1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: OVN</b>		<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>				<b>315 000,00</b>		
1	2.01	Zařízení staveniště, vybudování, provoz, odstranění příloha B.2	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
2	2.02	Bezpečnostní, hygienická a ekologická opatření na staveništi příloha B.2	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
3	2.03	Ujřesněná dokumentace pro provedení stavby příloha B.2	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
4	2.04	Vytýčení stavby příloha B.2	soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní
5	2.05	Pasportizace objektů a statické zajištění příloha B.2	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
6	2.06	Dočasná dopravní opatření příloha B.2	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
7	2.07	Zajištění kontrol, zkoušek a revizí příloha B.2	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
8	2.08	Zajištění koordináční činnosti příloha B.2	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
9	2.09	Pojištění zhotovitele a pojištění díla příloha B.2	soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní
10	2.10	Bankovní záruky příloha B.2	soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00		Vlastní
11	2.13	Geodetické zaměření skutečného provedení příloha B.2	soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní
12	2.14	Dokumentace skutečného provedení příloha B.2	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
13	2.15	Předání díla objednateli příloha B.2	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní

**Soupis vedlejších a ostatních nákladů**

S:	5850-18_Město REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TŘEBÍČ : Město Třebíč	
O:	SO-99	Ostatní a vedlejší náklady : Město Třebíč
R:	99.1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
14	2.16	Provizorní veřejné osvětlení příloha B.2	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
15	2.17	Předčasné užívání příloha B.2	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
<b>Celkem</b>						<b>315 000,00</b>		



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	5850-18_Město REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TŘEBÍČ : Město Třebíč	
O:	SO-01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy, mobiliář, sadové úpravy : Město Třebíč
R:	01.1	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>1 973 069,03</b>		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek B12 : 873,73	m2	873,73000	100,00	87 373,00	822-1	RTS 23/ I
2	113106221R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těžného, škváry nebo strusky s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek B10 : 168	m2	168,00000	100,00	16 800,00	822-1	RTS 23/ I
3	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm B16 : 911,13	m2	911,13000	76,00	69 245,88	822-1	RTS 23/ I
4	113107622R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 220 mm B20 : 1044,12	m2	1 044,12000	90,00	93 970,80	822-1	RTS 23/ I
5	113107625R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm B22 : 1455,09	m2	1 455,09000	95,00	138 233,55	822-1	RTS 23/ I
6	113107630R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm B18 : 467,66	m2	467,66000	110,00	51 442,60	822-1	RTS 23/ I
7	113108405R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm B8 : 322,06	m2	322,06000	150,00	48 309,00	822-1	RTS 23/ I
8	113109310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm B14 : 15	m2	15,00000	150,00	2 250,00	822-1	RTS 23/ I
9	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	230,00000	100,00	23 000,00	822-1	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	5850-18_Město REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TŘEBÍČ : Město Třebíč	
O:	SO-01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy, mobiliář, sadové úpravy : Město Třebíč
R:	01.1	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek betonových B26 : 230 230,00000						
10	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	360,00000	100,00	36 000,00	822-1	RTS 23/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek kamenných B24 : 360 360,00000						
11	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	20,00000	65,00	1 300,00	822-1	RTS 23/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek B28 : 20 20,00000						
12	120901121R00	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m3	4,00000	3 900,00	15 600,00	800-1	RTS 23/ I
		korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, bourání uličních vpustí B31 : 4 4,00000						
13	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	422,49000	220,00	92 947,80	800-1	RTS 23/ I
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. N1a : 422,49 422,49000						
14	122401102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 5 přes 100 do 1 000 m3	m3	422,49000	290,00	122 522,10	800-1	RTS 23/ I
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, N1b : 422,49 422,49000						
15	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	16,92000	275,00	4 653,00	800-1	RTS 23/ I
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. N4 : 16,92 16,92000						
16	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	36,00000	275,00	9 900,00	800-1	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	5850-18_Městc REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TŘEBÍČ : Město Třebíč	
O:	SO-01 Komunikace, chodníky a zpevněné plochy, mobiliář, sadové úpravy : Město Třebíč	
R:	01.1 Komunikace, chodníky a zpevněné plochy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		N5a : 36			36,00000			
17	132401211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně	m3	36,00000	1 045,00	37 620,00	800-1	RTS 23/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		N5b : 36			36,00000			
18	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	12,60000	800,00	10 080,00	800-1	RTS 23/ I
		zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		N6a : 12,6			12,60000			
19	133401101R00	Hloubení šachet v hornině 5 pro jakýkoliv objem výkopu	m3	12,60000	1 500,00	18 900,00	800-1	RTS 23/ I
		zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		N6b : 12,6			12,60000			
20	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	52,78000	750,00	39 585,00	800-1	RTS 23/ I
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		N7a : 52,78			52,78000			
21	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	52,78000	950,00	50 141,00	800-1	RTS 23/ I
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		N7b : 52,78			52,78000			
22	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	531,84000	40,00	21 273,60	800-1	RTS 23/ I
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
		N16 : 531,84			531,84000			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	5850-18_Město REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TŘEBÍČ : Město Třebíč	
O:	SO-01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy, mobiliář, sadové úpravy : Město Třebíč
R:	01.1	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
23	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, N16 : 531,84	m2	531,84000	20,00	10 636,80	800-1	RTS 23/ I
24	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, N8 : 123,55	m3	123,55000	80,00	9 884,00	800-1	RTS 23/ I
25	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, N9 : 18	m3	18,00000	80,00	1 440,00	800-1	RTS 23/ I
26	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. N10 : 593,56	m3	593,56000	120,00	71 227,20	800-1	RTS 23/ I
27	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. N11 : 11871,2	m3	11 871,20000	10,00	118 712,00	800-1	RTS 23/ I
28	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. N13 : 471,09	m3	471,09000	150,00	70 663,50	800-1	RTS 23/ I
29	162701159R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 5 až 7 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. N14 : 9421,8	m3	9 421,80000	10,00	94 218,00	800-1	RTS 23/ I
30	171101141R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení při průměrném množství násypu do 0,75 m3/m silnice nebo železnice s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, N2 : 755,05	m3	755,05000	100,00	75 505,00	800-1	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	5850-18_Město REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TŘEBÍČ : Město Třebíč	
O:	SO-01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy, mobiliář, sadové úpravy : Město Třebíč
R:	01.1	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
31	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, N20 : 81,11	m3	81,11000	80,00	6 488,80	800-1	RTS 23/ I
32	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, N19 : 112,39	m3	112,39000	110,00	12 362,90	800-1	RTS 23/ I
33	180401211R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, L1 : 310	m2	310,00000	11,00	3 410,00	823-1	RTS 23/ I
34	180401213R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, na svahu přes 1:2 do 1:1 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, L2 : 50	m2	50,00000	30,00	1 500,00	823-1	RTS 23/ I
35	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. L6 : 310	m2	310,00000	6,00	1 860,00	800-1	RTS 23/ I
36	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. A29 : 2904,05	m2	2 904,05000	15,00	43 560,75	800-1	RTS 23/ I
37	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m., v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, L1 : 310	m2	310,00000	35,00	10 850,00	800-1	RTS 23/ I
38	182101101R00	Svahování v zářezech v hornině 1 až 4 trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech, L7 : 25	m2	25,00000	60,00	1 500,00	800-1	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	5850-18_Město REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TŘEBÍČ : Město Třebíč	
O:	SO-01 Komunikace, chodníky a zpevněné plochy, mobiliář, sadové úpravy : Město Třebíč	
R:	01.1 Komunikace, chodníky a zpevněné plochy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
39	182201101R00	Svahování násypů bez rozlišení horniny trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypcích, L8 : 25	m2	25,00000	60,00	1 500,00	800-1	RTS 23/ I
40	182301121R00	Rozprostření a urovňování ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, L2 : 50	m2	50,00000	45,00	2 250,00	800-1	RTS 23/ I
41	182313101R00	Vyplnění otvorů v tvárnících ornici nebo panelech ornici, pro jakýkoliv tvar a velikost otvorů tvárníc, drtí G11 : 51,65	m2	51,65000	55,00	2 840,75	800-1	RTS 23/ I
42	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů N12 : 593,56	m3	593,56000	160,00	94 969,60	800-1	RTS 23/ I
43	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů N15 : 471,09	m3	471,09000	160,00	75 374,40	800-1	RTS 23/ I
44	00572460R	směs travní technická L4 : 18,54	kg	18,54000	130,00	2 410,20	SPCM	RTS 23/ I
45	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy L5 : 43,2	m3	43,20000	464,00	20 044,80	SPCM	RTS 22/ II
46	58337345R	šterkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C N21 : 442,46	t	442,46000	310,00	137 162,60	SPCM	RTS 22/ I
47	58337213R	šterkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída MN nákup násypového materiálu N3 : 359,84	m3	359,84000	310,00	111 550,40	SPCM	RTS 22/ I
<b>Díl: 2</b>	<b>Základy a zvláštní zakládání</b>					<b>25 227,65</b>		
48	211571111R00	Výplň odvodňovacích žebér šterkopískem tříděným do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene K4 : 14,1	m3	14,10000	450,00	6 345,00	800-2	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	5850-18_Město REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TŘEBÍČ : Město Třebíč	
O:	SO-01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy, mobiliář, sadové úpravy : Město Třebíč
R:	01.1	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
49	212572111R00	Lože pro travivody ze šterkopísku tříděného	m3	2,12000	550,00	1 166,00	800-2	RTS 23/ I
		K3 : 2,12		2,12000				
50	212755114R00	Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 10 cm	m	141,00000	60,00	8 460,00	800-2	RTS 23/ I
		K1 : 141		141,00000				
51	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj; západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m	m	142,41000	65,00	9 256,65	SPCM	RTS 23/ I
		K5 : 142,41		142,41000				
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>145 762,74</b>		
52	388996141R00	Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z HDPE, DN do 110 mm, v otevřeném výkopu	m	249,20000	90,00	22 428,00	828-1	RTS 23/ I
		N35 : 249,2		249,20000				
53	460510311R00	Chránička kabelová dělená, DN 110 mm	m	256,68000	480,50	123 334,74		RTS 23/ I
		N36 : 256,68		256,68000				
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>19 847,39</b>		
54	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a šterkopísku do 65 mm v otevřeném výkopu,	m3	9,81000	550,00	5 395,50	827-1	RTS 23/ I
		N17 : 9,81		9,81000				
55	452111111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí pražců v otevřeném výkopu průřezové plochy do 25 000 mm2	kus	60,00000	53,00	3 180,00	827-1	RTS 23/ I
		N22 : 60		60,00000				
56	452112121R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklopy a mříže výšky přes 100 do 200 mm	kus	7,00000	628,00	4 396,00	827-1	RTS 23/ I
		D9 : 7		7,00000				
57	59218562R	krajník silniční; betonový; l = 500 mm; š = 250,0 mm; h = 80,0 mm; přírodní	kus	30,31000	82,00	2 485,42	SPCM	RTS 23/ I
		N23 : 30,31		30,31000				
58	59223821R	prstavec betonový; DN = 660,0 mm; h = 180,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45	kus	7,07000	621,00	4 390,47	SPCM	RTS 23/ I
		D10 : 7,07		7,07000				
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>2 846 620,03</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	5850-18_Město REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TŘEBÍČ : Město Třebíč	
O:	SO-01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy, mobiliář, sadové úpravy : Město Třebíč
R:	01.1	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
59	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm A31 : 2431,15 2 431,15000	m2	2 431,15000	170,00	413 295,50	822-1	RTS 23/ I
60	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm A30 : 1838 1 838,00000	m2	1 838,00000	190,00	349 220,00	822-1	RTS 23/ I
61	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm A32 : 237,9 237,90000	m2	237,90000	230,00	54 717,00	822-1	RTS 23/ I
62	565161211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 80 mm s rozprostřením a zhutněním A33 : 1042,05 1 042,05000	m2	1 042,05000	544,00	566 875,20	822-1	RTS 23/ I
63	569903311R00	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním H10 : 39,38 39,38000	m3	39,38000	450,00	17 721,00	822-1	RTS 23/ I
64	573111112R00	Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2 PI-E 0,6-1,3 kg/m2 A36 : 1042,05 1 042,05000	m2	1 042,05000	40,00	41 682,00	822-1	RTS 22/ I
65	573211111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 bez posypu kamenivem PS-E 0,15-0,25 kg/m2 A35 : 1042,05 1 042,05000	m2	1 042,05000	16,00	16 672,80	822-1	RTS 22/ I
66	577132111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 A34 : 1042,05 1 042,05000	m2	1 042,05000	270,00	281 353,50	822-1	RTS 23/ I
67	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	842,15000	290,00	244 223,50	822-1	RTS 23/ I



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	5850-18_Město REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TŘEBÍČ : Město Třebíč
O:	SO-01 Komunikace, chodníky a zpevněné plochy, mobiliář, sadové úpravy : Město Třebíč
R:	01.1 Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		G1 : 842,15		842,15000				
68	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	733,20000	300,00	219 960,00	822-1	RTS 23/ I
		G5 : 733,2		733,20000				
69	596921114R00	Kladení vegetačních tvárnic betonových, plocha přes 500 m2 zřízení podkladního lože, položení tvárnic.	m2	51,65000	270,00	13 945,50	822-1	RTS 23/ I
		G9 : 51,65		51,65000				
70	597092243R00	Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světlá šířka 150 mm krycí rošt mřížkový pozink. ocel, délky 1000 mm, -, zatížení C 250, -	kus	10,00000	2 355,00	23 550,00	822-1	RTS 23/ I
		F5 : 10		10,00000				
71	597101113R00	Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně beton. lože C 20/25, zatížení C 250, D 400 kN	m	10,00000	625,00	6 250,00	822-1	RTS 23/ I
		F1 : 10		10,00000				
72	597101113R00	Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně beton. lože C 20/25, zatížení C 250, D 400 kN	m	6,00000	625,00	3 750,00	822-1	RTS 23/ I
		E1 : 6		6,00000				
73	R	Oprava styčné spáry asfaltové	m	35,70000	90,00	3 213,00		Vlastní
		B30 : 35,7		35,70000				
74	592272230000R	Žlábek odvodňovací bez krytu; zatížení: E 600; materiál: polymerbeton; L = 1 000 mm; b = 185 mm; h = 210 mm; hrana z litiny	kus	10,00000	3 485,00	34 850,00	SPCM	RTS 23/ I
		F2 : 10		10,00000				
75	5922722680R	Žlábek odvodňovací s krytem; zatížení: F 900; materiál: polymerbeton; mříž: polymerbeton; oka 42 x 68 a 42 x 78 mm; L = 1 000 mm; b = 260 mm; h = 330 mm; bez ochranné hrany; barva: přírodní	kus	5,00000	5 770,00	28 850,00	SPCM	RTS 23/ I
		Monoblock PD						
		E1 : 5		5,00000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	5850-18_Město REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TŘEBÍČ : Město Třebíč	
O:	SO-01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy, mobiliář, sadové úpravy : Město Třebíč
R:	01.1	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
76	5922722681R	Zlábek odvodňovací s krytem; zatížení: F 900; materiál: polymerbeton; mříž: polymerbeton; oka 42 x 68 a 42 x 78 mm; L = 1 000 mm; b = 260 mm; h = 530 mm; bez ochranné hrany; barva: přírodní Monoblock PD - vpust' F3 : 1	kus	1,00000	7 000,00	7 000,00	SPCM	RTS 23/ I
77	5922722690R	Zlábek odvodňovací s krytem; s revizním otvorem, s odtokem ve dně; DN = 150; zatížení: F 900; materiál: polymerbeton; mříž: litina; příčná štěrbinata 18 mm; L = 660 mm; b = 260 mm; h = 330 mm; hrana z litiny; barva: přírodní Monoblock PD - revizní díl E4 : 1	kus	1,00000	8 910,00	8 910,00	SPCM	RTS 23/ I
78	59227243301R	stěna čelní pro začátek a konec žlabu; polymerický beton; hrana pozink; š. žlabu 15,0 cm; stavební výška 21,0 až 32,0 cm F3 : 2	kus	2,00000	482,00	964,00	SPCM	RTS 23/ I
79	59227243311R	stěna čelní pro začátek a konec žlabu; polymerický beton; hrana pozink; š. žlabu 15,0 cm; stavební výška 12,0 cm F4 : 2	kus	2,00000	441,00	882,00	SPCM	RTS 23/ I
80	59227243544R	stěna čelní na začátek žlabu; polymerický beton; š. žlabu 20,0 cm; stavební výška 33,0 cm E5 : 2	kus	2,00000	2 175,00	4 350,00	SPCM	RTS 23/ I
81	592451150R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm červená G4 : 13,19	m2	13,19000	643,00	8 481,17	SPCM	RTS 23/ I
82	592451158R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm G8 : 22,14	m2	22,14000	825,00	18 265,50	SPCM	RTS 23/ I
83	5924511908R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm G3 : 837,38	m2	837,38000	272,00	227 767,36	SPCM	RTS 23/ I
84	5924511910R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm	m2	718,39000	310,00	222 700,90	SPCM	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	5850-18_Město REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TŘEBÍČ : Město Třebíč	
O:	SO-01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy, mobiliář, sadové úpravy : Město Třebíč
R:	01.1	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		G7 : 718,39				718,39000		
85	59248130R	Dlažba betonová typ: vegetační, s fazetou; tl. = 80,00 mm; délka = 240,0 mm; šířka = 240,0 mm; povrch: hladký; zátěž: pojízdné do 3,5 t	kus	905,67000	30,00	27 170,10	SPCM	RTS 23/ I
		G10 : 905,67				905,67000		
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>296 284,14</b>		
86	831312121R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 150 mm pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, N25 : 35	m	35,00000	193,00	6 755,00	827-1	RTS 23/ I
						35,00000		
87	831352121R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 200 mm pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, F22 : 11	m	11,00000	232,00	2 552,00	827-1	RTS 23/ I
						11,00000		
88	837312221R00	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých DN 150 mm na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu, N27 : 30	kus	30,00000	125,00	3 750,00	827-1	RTS 23/ I
						30,00000		
89	837314111R00	Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 150 mm na potrubí betonovém a železobetonovém, odsekání kameninové trouby na útes, vysekání otvorů v betonových nebo železobetonových troubách a obetonování potrubí v místě osazení útesu, N24 : 8	kus	8,00000	2 055,00	16 440,00	827-1	RTS 23/ I
						8,00000		
90	837352221R00	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých DN 200 mm na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu, F24 : 2	kus	2,00000	190,18	380,36	827-1	RTS 23/ I
						2,00000		
91	837354111R00	Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 200 mm na potrubí betonovém a železobetonovém, odsekání kameninové trouby na útes, vysekání otvorů v betonových nebo železobetonových troubách a obetonování potrubí v místě osazení útesu, F21 : 1	kus	1,00000	2 190,00	2 190,00	827-1	RTS 23/ I
						1,00000		
92	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, N25 : 35	m	17,00000	34,80	591,60	827-1	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	5850-18_Město REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TŘEBÍČ : Město Třebíč	
O:	SO-01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy, mobiliář, sadové úpravy : Město Třebíč
R:	01.1	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		N29 : 17				17,00000		
93	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu,	kus	15,00000	93,00	1 395,00	827-1	RTS 23/ I
		N31 : 15				15,00000		
94	895941311R00	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB - 50 včetně zřízení lože ze štěrkopísku,	kus	7,00000	2 520,00	17 640,00	827-1	RTS 23/ I
		D18 : 7				7,00000		
95	899211113R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	7,00000	500,00	3 500,00		RTS 23/ I
		D23 : 7				7,00000		
96	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	50,00000	1 200,00	60 000,00	822-1	RTS 23/ I
		D29 : 50				50,00000		
97	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým třídy C 12/15 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,	m3	18,00000	3 265,00	58 770,00	827-1	RTS 23/ I
		N18 : 18				18,00000		
98	28611263.AR	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 200; de = 200,0 mm; s = 5,9 mm; SN 8	kus	17,26000	665,00	11 477,90	SPCM	RTS 23/ I
		SN 12						
		N30 : 17,26				17,26000		
99	28650661R	koleno PVC-U; 45,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem	kus	2,03000	93,00	188,79	SPCM	RTS 20/ II
		SN 12						
		F17 : 2,03				2,03000		
100	28651662.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 45,0 °; DN = 150; SDR 41,0; SN 8	kus	2,03000	175,50	356,27	SPCM	RTS 23/ I
		F17 : 2,03				2,03000		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	5850-18_Městc REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TŘEBÍČ : Město Třebíč	
O:	SO-01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy, mobiliář, sadové úpravy : Město Třebíč
R:	01.1	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
101	28651664.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 87,5 °; DN = 150; SDR 41,0; SN 8	kus	6,09000	240,50	1 464,65	SPCM	RTS 23/ I
		N33 : 6,09		6,09000				
102	28651693.AR	Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: redukovaná excentrická; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN = 200; DN2 = 150; SDR 41,0; SN 8	kus	1,02000	257,00	262,14	SPCM	RTS 23/ I
		F18 : 1,02		1,02000				
103	28656130R	Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: přechodová; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD2 = 160; SN 16	kus	2,04000	264,00	538,56	SPCM	RTS 23/ I
		N34 : 2,04		2,04000				
104	28656130R	Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: přechodová; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD2 = 160; SN 16	kus	1,02000	264,00	269,28	SPCM	RTS 23/ I
		DN 200						
		F20 : 1,02		1,02000				
105	28698093R	nátrubek - příslušenství žlabu DN 150	kus	3,05000	227,00	692,35	SPCM	RTS 23/ I
		N32 : 3,05		3,05000				
106	55243096R	mříž vtoková; litina; rozměr 500x500 mm; únosnost D 400 kN	kus	7,00000	4 165,00	29 155,00	SPCM	RTS 23/ I
		D24 : 7		7,00000				
107	59223823R	dno uliční vpustí beton; TBV; Di = 495,0 mm; h = 626 mm; t = 50 mm; beton C 35/45; Pu 30 kN/m	kus	7,07000	958,00	6 773,06	SPCM	RTS 23/ I
		D21 : 7,07		7,07000				
108	59223824R	skruž železobetonová s výtokem; TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus	7,07000	935,00	6 610,45	SPCM	RTS 23/ I
		D22 : 7,07		7,07000				
109	59223825R	skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 290,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus	7,07000	449,50	3 177,97	SPCM	RTS 23/ I
		D19 : 7,07		7,07000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	5850-18_Město REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TŘEBÍČ : Město Třebíč	
O:	SO-01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy, mobiliář, sadové úpravy : Město Třebíč
R:	01.1	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	
110	59223826R	skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus	7,07000	710,00	5 019,70	SPCM	RTS 23/ I	
		D20 : 7,07		7,07000					
111	59710632R	trouba kameninová DN 150,0 mm; l = 1000,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m	m	43,66000	804,00	35 102,64	SPCM	RTS 23/ I	
		N26 : 43,66		43,66000					
112	59710633R	trouba kameninová DN 200,0 mm; l = 1000,0 mm; třída 160; spoj F; FN 32 kN/m	m	12,19000	1 206,00	14 701,14	SPCM	RTS 23/ I	
		F23 : 12,19		12,19000					
113	597109451R	oblouk kameninový 45,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m	kus	9,14000	555,00	5 072,70	SPCM	RTS 23/ I	
		N28 : 9,14		9,14000					
114	59711543R	odbočka kameninová hrdlová šikmá; 45,0 °; DN 200,0 mm; DN2 150 mm; spoj F/F; třída 160; FN 32 kN/m; FN2 34 kN/m	kus	1,02000	1 429,00	1 457,58	SPCM	RTS 23/ I	
		F25 : 1,02		1,02000					
<b>Díl: 91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>						<b>497 012,10</b>		
115	914001111R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu,	kus	6,00000	784,00	4 704,00	822-1	RTS 23/ I	
		M3 : 6		6,00000					
116	915721111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	10,00000	499,50	4 995,00	822-1	RTS 23/ I	
		M1 : 10		10,00000					
117	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	10,00000	60,00	600,00	822-1	RTS 23/ I	
		M2 : 10		10,00000					
118	916231111R00	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15	m	12,00000	250,00	3 000,00	822-1	RTS 23/ I	
		v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou							
		E6 : 12		12,00000					
119	917862111R00	Osazení silničního nebo chodnikového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	1 036,00000	290,00	300 440,00	822-1	RTS 23/ I	
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.							
		H4 : 1036		1 036,00000					

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	5850-18_Město REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TŘEBÍČ : Město Třebíč	
O:	SO-01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy, mobiliář, sadové úpravy : Město Třebíč
R:	01.1	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
120	919731122R00	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy B30 : 35,7	m	35,70000	58,40	2 084,88	822-1	RTS 23/ I
121	40445020.AR1	značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 500 mm; štít z pozink.plechu, s dvoj.ohybem, retroref.folie I.tř. M4 : 3	kus	3,00000	850,00	2 550,00		Vlastní
122	40445045.AR1	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP4-IP7,IP10; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie II.tř. M5 : 3 M6 : 1	kus	3,00000	1 320,00	3 960,00		Vlastní
124	404459503R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3000 mm M7 : 6	kus	6,00000	552,00	3 312,00	SPCM	RTS 23/ I
125	404459516R	příslušenství k dopr.značení kotevní patka pr.60 kompletní, čtyřkotevní včetně šroubů a krytek M7 : 6	kus	6,00000	480,50	2 883,00	SPCM	RTS 23/ I
126	404459540R	příslušenství k dopr.značení plastové víčko na sloupek pr. 60 mm M7 : 6	kus	6,00000	14,40	86,40	SPCM	RTS 23/ I
127	58380120R	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm E7 : 0,29	t	0,29000	3 180,00	922,20	SPCM	RTS 23/ I
128	59217410R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá H9 : 250,99	kus	250,99000	154,00	38 652,46	SPCM	RTS 23/ I
129	59217450R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá H5 : 651,96	kus	651,96000	140,00	91 274,40	SPCM	RTS 23/ I
130	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá H6 : 98,98	kus	98,98000	158,00	15 638,84	SPCM	RTS 23/ I
131	59217450C	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá, LV	kus	22,22000	493,00	10 954,46		Vlastní

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	5850-18_Město REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TŘEBÍČ : Město Třebíč	
O:	SO-01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy, mobiliář, sadové úpravy : Město Třebíč
R:	01.1	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		H7 : 22,22		22,22000				
132	59217450D	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá, PV	kus	22,22000	493,00	10 954,46		Vlastní
		H8 : 22,22		22,22000				
<b>Díl: 92</b>		<b>Doplňující práce železniční</b>				<b>4 692,00</b>		
133	928621012R00	Zálivka asfaltová podél kolejnic 4 x 8 cm	m	24,00000	195,50	4 692,00		RTS 23/ I
		asfaltová zálivka podél žlabu						
		F8 : 24		24,00000				
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>2 244,00</b>		
134	966005111R00	Rozebrání a odstranění zábradlí a ocelových svodidel silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	8,80000	255,00	2 244,00	822-1	RTS 23/ I
		s jednou pásnicí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a jeho zhutněním						
		B39 : 8,8		8,80000				
<b>Díl: 97</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>548 837,04</b>		
135	976085211R00	Vybourání madel, objímek, rámu, mříží apod. kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,3 m2	kus	10,00000	70,60	706,00	801-3	RTS 23/ I
		B35 : 10		10,00000				
136	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár	m	360,00000	50,00	18 000,00	822-1	RTS 23/ I
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m						
		B38 : 360		360,00000				
137	979071121R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těžkým	m2	168,00000	50,00	8 400,00	822-1	RTS 23/ I
		od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m						
		B37 : 168		168,00000				



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	5850-18_Město REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TŘEBÍČ : Město Třebíč	
O:	SO-01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy, mobiliář, sadové úpravy : Město Třebíč
R:	01.1	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
138	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km N38 : 2602,96 N40 : 458,6	t	3 061,56000	35,00	107 154,60	822-1	RTS 23/ I
				2 602,96000				
				458,60000				
139	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km N39 : 5205,92 N41 : 4127,4	t	9 333,32000	7,00	65 333,24	822-1	RTS 23/ I
				5 205,92000				
				4 127,40000				
140	979084215R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 3 km na meziskládku N42 : 134,8	t	134,80000	250,00	33 700,00	822-1	RTS 23/ I
				134,80000				
141	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km na skládku N43 : 196,62	t	196,62000	500,00	98 310,00	822-1	RTS 23/ I
				196,62000				
142	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km na skládku N44 : 196,62	t	196,62000	25,00	4 915,50	822-1	RTS 23/ I
				196,62000				
143	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu C6 : 1301,48	t	1 301,48000	90,00	117 133,20	822-1	RTS 23/ I
				1 301,48000				
144	979081R01	Odvoz a likvidace suti z asfaltových směsí , s možností recyklace v režii zhotovitele podle jeho možností a zvyklostí, odvoz včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, včetně případného poplatku za skládku nebo recyklace N45 : 35,73	t	35,73000	550,00	19 651,50		Vlastní
				35,73000				
145	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů N46 : 199,42	t	199,42000	150,00	29 913,00	801-3	RTS 23/ I
				199,42000				

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	5850-18_Město REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TŘEBÍČ : Město Třebíč	
O:	SO-01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy, mobiliář, sadové úpravy : Město Třebíč
R:	01.1	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
146	97999973R1	Poplatek za uložení, zemina a kamení, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů N47 : 455	t	455,00000	100,00	45 500,00		Vlastní
147	979990108R00	Poplatek za skládku za uložení, železobeton, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů N48 : 0,8	t	0,80000	150,00	120,00	801-3	RTS 23/ I
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>154 169,05</b>		
148	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 14,19,22,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72, 73,74, : 75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104, 105,106, : 107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,118,119,121,122,123,127,128,129,130,131,132,133, : Součet : 3854,22614	t	3 854,22614	40,00	154 169,05	822-1	RTS 23/ I
<b>Díl: M46 Zemní práce při montážích</b>						<b>2 367,40</b>		
149	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm N37 : 124,6	m	124,60000	19,00	2 367,40		RTS 23/ I
<b>Celkem</b>						<b>6 516 132,57</b>		

JKSO:

822.25 komunikace místní I. třídy  
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva prolévaného živici

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	5850-18_Město REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TŘEBÍČ : Město Třebíč
O:	SO-01 Komunikace, chodníky a zpevněné plochy, mobiliář, sadové úpravy : Město Třebíč
R:	01.2 Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>165 451,50</b>		
1	180-000R1	Vytýčení výsadeb keřů před jejich založením	m2	225,00000	21,00	4 725,00		Vlastní
2	184802111R01	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	225,00000	5,00	1 125,00		Vlastní
Včetně dovozu vody do 10 km a včetně dodávky postřiku								
3	183101113R00	Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem přes 0,02 do 0,05 m3	kus	450,00000	37,00	16 650,00	823-1	RTS 23/ I
pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,								
4	183205112R00	Založení záhonu v rovině nebo na svahu 1:5, hornina třídy 3,	m2	225,00000	53,00	11 925,00	823-1	RTS 23/ I
pro vysazování rostlin s urovnáním a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,								
Včetně jednoho obdělání půdy nakopáním, frézováním nebo rytím.								
5	184102110R00	Výsadba dřevin s balem průměr do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,	kus	450,00000	47,00	21 150,00	823-1	RTS 23/ I
do předem vyhloubené jamky se zalitím,								
6	184-800R1	Ošetření keřů při výsadbě	kus	450,00000	21,00	9 450,00		Vlastní
7	184808314R00	Hnojení rychlerost.dřevin stroj.hnoj. 0,25 kg/1saz	kus	450,00000	5,00	2 250,00		RTS 23/ I
8	184921093R00	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	225,00000	63,00	14 175,00	823-1	RTS 23/ I
vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozením do 20 km a se složením,								
9	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	4,50000	399,00	1 795,50	823-1	RTS 23/ I
10	026-560R1	Brslen Fortuneův - Euonymus fortunei Sunspot v. 20-30 cm, kontejner 1,5 l	kus	225,00000	103,00	23 175,00		Vlastní
11	026-560R2	Brslen fortuneův - Euonymus fortunei Emerald Gaiety v. 20-30 cm, kontejner 1,5 l	kus	225,00000	103,00	23 175,00		Vlastní
12	082-113R1	Voda na závlivku	m3	4,50000	68,00	306,00		Vlastní
13	10391100R	kúra mulčovací; balení volně loženo	m3	18,00000	1 575,00	28 350,00	SPCM	RTS 23/ I
14	251-911R1	Tabletové hnojivo	kg	450,00000	16,00	7 200,00		Vlastní
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>9 525,60</b>		
15	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svíslého přesunu	t	15,12000	630,00	9 525,60	823-1	RTS 23/ I
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,10,11,13,14, :								

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	5850-18_Město REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TŘEBÍČ : Město Třebíč	
O:	SO-01	Komunikace, chodníky a zpevněné plochy, mobiliář, sadové úpravy : Město Třebíč
R:	01.2	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Součet: : 15,12000		15,12000				

<b>Celkem</b>	<b>174 977,10</b>
---------------	-------------------

JKSO:

822.25 komunikace místní I. třídy  
 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva prolévaného živící

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	5850-18_Město REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TŘEBÍČ : Město Třebíč	
O:	SO-04	Veřejné osvětlení : Město Třebíč
R:	SO-04.1	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: M02</b>		<b>Montážní materiál</b>				<b>536 107,00</b>		
1	02EM01	D+M Přípojková skříň SS3 bez náplně v kompaktním plíři Typová plastová přípojková skříň v plastovém plíři bez náplně, celk.rozměry: š.400, v.1930, hl.240mm, IP44/20, přívod CYKY-J 4x16mm <sup>2</sup> a 2x vývod CYKY-J 4x16mm <sup>2</sup>	kpl	3,00000	12 128,00	36 384,00		Vlastní
2	02EM02	D+M Nástěnná rozvodnice 1x18TE, IP30 Typová plastová nástěnná rozvodnice 1x18TE, IP30, včetně osazení spinacích a jističích prvků, zkoušek a prohlášení. Skříň bude osazena do přípojkové skříň SS3, která bude dodána bez náplně.	ks	3,00000	3 885,00	11 655,00		Vlastní
3	02EM03	D+M Jedhopólový jistič 16/1/C, 10kA	ks	27,00000	314,00	8 478,00		Vlastní
4	02EM04	D+M Kabel s měděným jádrem CYKY-J 3x2,5	m	6,00000	50,00	300,00		Vlastní
5	02EM05	D+M Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x1,5	m	70,00000	50,00	3 500,00		Vlastní
6	02EM06	D+M Kabel s měděným jádrem CYKY-J 4x16	m	420,00000	252,00	105 840,00		Vlastní
7	02EM07	D+M Kabelová zemní spojka pro kabel s měděným jádrem CYKY-J 4x16	ks	1,00000	1 575,00	1 575,00		Vlastní
8	02EM08	D+M PVC tuhá trubka DN50 UV stabilní PVC tuhá trubka 50 UV stabilní, mechanická pevnost 320N/5cm, včetně nerez pásků pro uchycení na sloup a montáže na sloup	m	20,00000	153,00	3 060,00		Vlastní
9	02EM09	D+M Korugovaná chránička DN75	m	400,00000	80,00	32 000,00		Vlastní
10	02EM10	D+M Korugovaná chránička DN110	m	246,00000	103,00	25 338,00		Vlastní
11	02EM11	D+M Trubka HDPE 40 včetně spojek a záslepek	m	265,00000	80,00	21 200,00		Vlastní
12	02EM12	D+M Minimarker	ks	2,00000	1 313,00	2 626,00		Vlastní
13	02EM13	D+M Svítidlo LED 35W, 230V, IP66, montáž na výložník, kovové provedení Svítidlo LED 35W, 230V, IP66, montáž na výložník, hliníkové tělo lité pod vysokým tlakem, nerez šrouby a držáky, krytí optiky UV stabilizovány polykarbonát, požadovaná teplota chromatičnosti 3000K nebo nižší, LED svítidla by měla splňovat min. třídu oslnění D4 nebo D5-6, třídu svítivosti min. G4 nebo G5-6.	ks	7,00000	12 086,00	84 602,00		Vlastní
14	02EM14	D+M Stožár ocelový silniční celková výška l=6,9 m Stožár ocelový silniční třístupňový pro obloukový výložník, celková délka stožáru 6,9m, vetknutí 1m, výška svítidla nad terénem l=8m, průměr dřívku 89mm, oboustranně žárově zinkovaný, včetně ochranné manžety do výšky dvířek	ks	7,00000	11 918,00	83 426,00		Vlastní
15	02EM15	D+M Výložník ocelový obloukový vyložení l=1,5 m Výložník ocelový žárově zinkovaný, obloukový výška 2,1m, vyložení 1,5 m, 8°, na silniční stožár	ks	7,00000	2 615,00	18 305,00		Vlastní
16	02EM16	D+M Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	ks	8,00000	1 145,00	9 160,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	5850-18_Město REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TŘEBÍČ : Město Třebíč	
O:	SO-04	Veřejné osvětlení : Město Třebíč
R:	SO-04.1	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh, pro styk kabelů 2x CYKY-J 4x16mm2, včetně krytu, pro pojistku 1xE27, IP54								
17	02EM17	D+M Pojistka E27, 6A	ks	8,00000	102,00	816,00		Vlastní
18	02EM18	D+M Očíslování nového stožáru VO	ks	7,00000	31,00	217,00		Vlastní
19	02EM19	D+M Drát FeZn d10	m	398,00000	123,00	48 954,00		Vlastní
20	02EM20	D+M Svorka spojovací DRÁT - DRÁT, ochrana proti korozi	ks	15,00000	70,00	1 050,00		Vlastní
21	02EM21	D+M Svorka spojovací DRÁT - PÁSEK, ochrana proti korozi	ks	10,00000	81,00	810,00		Vlastní
22	02EM22	D+M Zelenožlutý izolační návlek	m	5,00000	145,00	725,00		Vlastní
23	02EM23	D+M Výstražná fólie š.330mm červená	m	370,00000	11,00	4 070,00		Vlastní
24	02EM24	M Montáž stožáru pomocí jeřábu	ks	7,00000	1 418,00	9 926,00		Vlastní
25	02EM25	M Montáž svítidla pomocí vysokozdvizné plošiny, vč. připojení	ks	7,00000	893,00	6 251,00		Vlastní
26	02EM26	M Ukončení kabelů do 5x1,5mm2	ks	9,00000	69,00	621,00		Vlastní
27	02EM27	M Ukončení kabelů do 4x25mm2	ks	26,00000	133,00	3 458,00		Vlastní
28	02EM28	M Sváry uzemnění v zemi, vč. antikorozi ochrany	kpl	1,00000	1 785,00	1 785,00		Vlastní
29	02EM29	M Utěsnění kabelu v chrániče proti vodě	kpl	1,00000	1 785,00	1 785,00		Vlastní
30	02EM30	M Drobný montážní materiál	kpl	1,00000	8 190,00	8 190,00		Vlastní
<b>Díl: M16</b>		<b>Demontáže</b>				<b>19 271,00</b>		
31	16EM01	D Demontáž svítidla s výložníkem ze sloupu NN, pomocí jeřábu, ekologická likvidace	kpl	7,00000	1 313,00	9 191,00		Vlastní
32	16EM02	D Demontáž nadzemního holého vedení AIFe v délce 280m včetně konzol a izolátorů	kpl	1,00000	10 080,00	10 080,00		Vlastní
<b>Díl: M30</b>		<b>Přidružené práce</b>				<b>43 375,00</b>		
33	30EM01	M Digitální zaměření	ks	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
34	30EM02	M Měření intenzity osvětlení	kpl	1,00000	3 675,00	3 675,00		Vlastní
35	30EM03	M Výchozí revize el.zařízení včetně vyhotovení revizní zprávy	kpl	1,00000	7 140,00	7 140,00		Vlastní
36	30EM04	M Přeložka stávající skříně SP - MAN (SP100 s atyp náplní)	kpl	1,00000	7 560,00	7 560,00		Vlastní
Odpojení kabelů z nadzemního vedení, demontáž skříně SP - MAN z podpěrného bodu NN, montáž skříně na podpěrný bod NN v ul. Mánesova, zapojení kabelů 2x CYKY-J 4x 16mm2 a CYKY-J 3x2,5mm2 do skříně SP-MAN, zapojení kabelů CYKY-J 3x2,5mm2 a CYKY-J 1x16mm2 na nadzemní vedení NN a VO v součinnosti s provozovatelem distribuční sítě NN - EG.D.								
<b>Díl: M46</b>		<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>347 351,50</b>		
37	460010024RT3	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 1000 m	km	0,30000	3 520,00	1 056,00		RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	5850-18_Městc REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TŘEBÍČ : Město Třebíč
O:	SO-04 Veřejné osvětlení : Město Třebíč
R:	SO-04.1 Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
38	460030036RT3	Vytrhání beton. dlaždic, lože písek, zalité spáry, z plochy nad 10 m2 betonové dlaždice na meziskládku	m2	148,00000	100,00	14 800,00		RTS 23/ I
39	460030072RT3	Bourání živých povrchů tl. vrstvy 5 - 10 cm, v ploše nad 10 m2	m2	22,00000	150,00	3 300,00		RTS 23/ I
40	460030073RT3	Bourání živých povrchů tl. vrstvy 10 - 15 cm, v ploše nad 10 m2	m2	22,00000	150,00	3 300,00		RTS 23/ I
41	460030081RT3	Rezáni spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	90,00000	120,00	10 800,00		RTS 23/ I
42	460570123R00	Zához rýhy 35/40 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	300,00000	35,00	10 500,00		RTS 23/ I
43	460570143R00	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	11,00000	60,00	660,00		RTS 23/ I
44	460570233R00	Zához rýhy 50/50 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	71,00000	70,00	4 970,00		RTS 23/ I
45	460650011RT2	Podkladová vrstva ze štěrku tl.25 cm, ze štěrkodrti tl. 25 cm	m2	56,00000	270,00	15 120,00		RTS 23/ I
46	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	67,25000	180,00	12 105,00		RTS 23/ I
47	460600002R00	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m skládku přebytečné zeminy 30km : Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 49,500000*22	m3	49,50000	10,00	495,00		RTS 23/ I
48	460620006RT1	Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva	m2	10,00000	25,00	250,00		RTS 23/ I
49	R	Jáma pro pilíř pojistkové skříně, hornina třídy 3-4, ručně Jáma pro pilíř pojistkové skříně, hornina třídy 3-4, ručně, ruční výkop jámy, rozměr d.0,6 x š.0,4 x hl.0,7m, počet 3ks	m3	0,50000	1 800,00	900,00		Vlastní
50	460420041RT2	Zřízení kab.lože v rýze 100 cm z pís./cem. 12 cm, lože tloušťky 10 cm	m	70,00000	250,00	17 500,00		RTS 23/ I
51	460420041RT3	Zřízení kab.lože v rýze 100 cm z pís./cem. 12 cm, lože tloušťky 15 cm	m	70,00000	280,00	19 600,00		RTS 23/ I
52	460050003RT1	Jáma pro stožár J nepat. do 8 m, v rovině, hor. 3, ruční výkop jámy	kus	7,00000	1 003,00	7 021,00		RTS 23/ I
53	460100036R00	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 800x800, v.1000	kus	7,00000	3 795,00	26 565,00		RTS 23/ I
54	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	300,00000	170,00	51 000,00		RTS 23/ I
55	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	11,00000	200,00	2 200,00		RTS 23/ I
56	460200234RT1	Výkop kabelové rýhy 50/50 cm hor.4, strojní výkop rýhy	m	71,00000	120,00	8 520,00		RTS 23/ I
57	460200304RT1	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4, strojní výkop rýhy	m	71,00000	250,00	17 750,00		RTS 23/ I
58	460420018RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku, tloušťka vrstvy 20 cm	m	310,00000	60,00	18 600,00		RTS 23/ I
59	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	49,50000	160,00	7 920,00	800-1	RTS 23/ I
60	R2	Naložení a odvoz betonové dlažby, žulových kostek, odvoz na vzdálenost 3000m, meziskládku a zpět	t	23,70000	120,00	2 844,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	5850-18_Město REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TŘEBÍČ : Město Třebíč	
O:	SO-04	Veřejné osvětlení : Město Třebíč
R:	SO-04.1	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
61	979-081R01	Odvoz a likvidace sutí z asfaltových směsí s možností recyklace v režii zhotovitele podle jeho možností a zvyklostí, odvoz včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku nebo recyklace	t	7,26000	550,00	3 993,00		Vlastní
62	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	12,75000	170,00	2 167,50	822-1	RTS 23/ I
63	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 200 mm	m2	10,00000	190,00	1 900,00	822-1	RTS 23/ I
64	565161211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuštění 80 mm s rozprostřením a zhuštěním	m2	10,00000	544,00	5 440,00	822-1	RTS 23/ I
65	573111112R00	Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2 PI-E 0,6-1,3 kg/m2	m2	10,00000	40,00	400,00	822-1	RTS 22/ I
66	573211111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 bez posypu kamenivem PS-E 0,15-0,25 kg/m2	m2	10,00000	16,00	160,00	822-1	RTS 22/ I
67	577132111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	10,00000	270,00	2 700,00	822-1	RTS 23/ I
68	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	148,00000	290,00	42 920,00	822-1	RTS 23/ I
69	R3	Oprava styčné spáry asfaltové	m	90,00000	90,00	8 100,00		Vlastní
70	460510201RT1	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný, včetně dodávky žlabu a poklopu	m	60,00000	313,00	18 780,00		RTS 23/ I
71	596811111R4	Kladení dlaždic kom., lože z kameniva těž., včetně dlaždic betonových 50/50/5 cm	kus	15,00000	201,00	3 015,00		Vlastní

<b>Celkem</b>	<b>946 104,50</b>
---------------	-------------------

JKSO:  
828.75 sítě kabelové osvětlovací nízkého napětí včetně sloupů a svítidel  
m umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	5850-18_Město REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TŘEBÍČ : Město Třebíč	
O:	SO-04	Veřejné osvětlení : Město Třebíč
R:	SO-04.1	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	5850-18_Městc REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TŘEBÍČ : Město Třebíč	
O:	SO-05	Přeložka STL plynovodu : Město Třebíč
R:	5.1	Přeložka STL plynovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>704 318,17</b>		
1	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic pro pěší strojně pl. do 50 m2 11,5*1+4*4*1,5 4*1,5	m2	41,50000	100,00	4 150,00		Vlastní
				35,50000				
				6,00000				
2	113106222	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v živici 146,5*0,5	m2	73,25000	100,00	7 325,00		Vlastní
				73,25000				
3	113107152	Odstraň podklad -200m2 kam těž 20cm 146,5*0,5	m2	73,25000	80,00	5 860,00		Vlastní
				73,25000				
4	113107162	Odstraň podklad -200m2 kam drc 20cm 146,5*0,5 11,5*1+4*4*1,5	m2	108,75000	80,00	8 700,00		Vlastní
				73,25000				
				35,50000				
5	113107163	Odstraň podklad -200m2 kam drc 30cm 5,5*1+146,5*0,5+2*2	m2	82,75000	110,00	9 102,50		Vlastní
				82,75000				
6	113107181	Odstraň podklad -200m2 živice 5cm 5,5*1+146,5*0,5+2*2	m2	82,75000	120,00	9 930,00		Vlastní
				82,75000				
7	113107311	Odstranění podkladu kam.těž tl do 100 mm strojně pl. do 50 m2 11,5*1+4*4*1,5	m2	35,50000	120,00	4 260,00		Vlastní
				35,50000				
8	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	10,00000	100,00	1 000,00		Vlastní
9	119001421	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	10,00000	350,00	3 500,00		Vlastní
10	119003211	Mobilní plotová zábrana výšky 1,5 m zřízení 194*2+6*(4+2)*2	m	460,00000	95,00	43 700,00		Vlastní
				460,00000				
11	119003212	Mobilní plotová zábrana výšky 1,5 m odstranění	m	460,00000	45,00	20 700,00		Vlastní
12	132212211	Hloubení zapaž rýh š do 2000 mm v soudřž horninách tř. těž. I, skupiny 3 ručně 2*2*1,65+4*4*1,5*1,75+4*1,5*1,75	m3	59,10000	450,00	26 595,00		Vlastní
				59,10000				
13	132254204	Hloubení zapaž rýh š do 2000 mm v hor. tř. I skupiny 3 objem do 500 m3 (5,5*1,0*1,05+146,5*0,5*1,05+2*2*1,65+6*0,8*0,65)*0,55 (146,5*0,5*1,09+1*0,8*0,64)*0,55	m3	213,22790	270,00	57 571,53		Vlastní
				50,82000				
				44,20000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	5850-18_Město REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TŘEBÍČ : Město Třebíč	
O:	SO-05	Přeložka STL plynovodu : Město Třebíč
R:	5.1	Přeložka STL plynovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		(11,5*1,0*1,15+5*4*1,5*1,75+186,5*0,8*1,0)*0,55		118,21000				
14	132354204	Hloubení rýh zapažených š. do 2000 mm v hornině tř těž II skupiny 4 do 500 m3 (5,5*1,0*1,05+146,5*0,5*1,05+2*2*1,65+6*0,8*0,65)*0,05 (146,5*0,5*1,09+1*0,8*0,64)*0,05 (11,5*1,0*1,15+5*4*1,5*1,75+186,5*0,8*1,0)*0,05	m3	19,38440	310,00	6 009,16		Vlastní
				4,62000				
				4,02000				
				10,75000				
15	132454204	Hloubení rýh zapažených š do 2000 mm v hornině tř těž II skupiny 5 do 500 m3 (5,5*1,0*1,05+146,5*0,5*1,05+2*2*1,65+6*0,8*0,65)*0,3 (146,5*0,5*1,09+1*0,8*0,64)*0,3 (11,5*1,0*1,15+5*4*1,5*1,75+186,5*0,8*1,0)*0,3	m3	116,30610	1 045,00	121 539,87		Vlastní
				27,72000				
				24,11000				
				64,48000				
16	132554204	Hloubení zapaž rýh šířky do 2000 mm v hornině tř těž III skupiny 6 do 500 m3 (5,5*1,0*1,05+146,5*0,5*1,05+2*2*1,65+6*0,8*0,65)*0,1 (146,5*0,5*1,09+1*0,8*0,64)*0,1 (11,5*1,0*1,15+5*4*1,5*1,75+186,5*0,8*1,0)*0,1	m3	38,76870	1 375,00	53 306,96		Vlastní
				9,24000				
				8,04000				
				21,49000				
17	151101101	Pažení a rozepění stěn rýh - příložné - hl. do 2m (5,5+146,5+11,5)*1,4*2+6*(4*2+1,5*2)*2	m2	589,80000	40,00	23 592,00		Vlastní
				589,80000				
18	151101102	Pažení a rozepění stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	589,80000	40,00	23 592,00		Vlastní
19	162551108	Vodorovné přemístění přes 2500 do 3000 m výkopku z horniny tř těž I skupiny 1 až 3 (213,2279+59,1)*2	m3	544,65580	100,00	54 465,58		Vlastní
				544,66000				
20	162551128	Vodorovné přemístění přes 2500 do 3000 m výkopku z hor tř těž II skupiny 4 a 5 (410,8071-263,5279)*2	m3	294,55840	100,00	29 455,84		Vlastní
				294,56000				
21	162751137	Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m výkopku hor.ř. těžitelnosti II, skup 4 a 5 (19,3844+116,3061)-110,2641	m3	25,42640	180,00	4 576,75		Vlastní
				25,43000				
22	162751139	Přípl za přemíst výkop přes 1000m hor tř těž II skup 4 a 5 ZKD 1 km 19,8164*20	m3	396,32800	12,00	4 755,94		Vlastní
				396,33000				
23	162751157	Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m z hor tř těž III skupiny 6 a 7	m3	37,16870	180,00	6 690,37		Vlastní
24	162751159	Přípl za přemíst výkop přes 1000m z hor tř těž III skupiny 6 a 7 37,1687*20	m3	743,37400	12,00	8 920,49		Vlastní
				743,37000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	5850-18_Město REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TŘEBÍČ : Město Třebíč	
O:	SO-05	Přeložka STL plynovodu : Město Třebíč
R:	5.1	Přeložka STL plynovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
25	167151111	Nakládání výkopku přes 100 m3 hor tř těž I skup 1 až 3 213,2279+59,1	m3	272,32790	80,00	21 786,23		Vlastní
26	167151112	Nakládání výkopku z hor tř těž II skup 4 a 5 přes 100 m3 410,8071-272,3279	m3	138,47920	90,00	12 463,13		Vlastní
27	171201221	Poplatek za uložení na skládce zeminy a kamení (19,8164+38,7987)*1,8	t	105,50720	100,00	10 550,72		Vlastní
28	174151101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (213,2279+19,3844+116,3061+38,7687+59,1)-97,11 5,5*1,0*0,47+146,5*1,0*0,5*0,35 146,5*1,0*0,5*0,41 11,5*1,0*0,25	m3	410,80710	80,00	32 864,57		Vlastní
29	175111101	Obsyp potrubí ručně sypaninou bez prohoz. sypaniny (202,5*1,0*0,46+11*1,0*0,36)*0,5	m3	48,55500	350,00	16 994,25		Vlastní
30	175151101	Obsypávání potrubí strojně sypaninou bez prohození uloženou do 3 m (202,5*1,0*0,46+11*1,0*0,36)*0,5	m3	48,55500	110,00	5 341,05		Vlastní
31	199010004	Poplatky za vytýčení sítí	sbr	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
32	199010005	Hutnicí zkouška	ks	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní
33	58337306	Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B 97,11*1,7*1,01	T	166,73790	270,00	45 019,23		Vlastní
						166,74000		
<b>Díl: 5</b>	<b>Komunikace</b>					<b>4 590,00</b>		
34	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	6,00000	170,00	1 020,00		Vlastní
35	596811120	Klad dlaž pěší kam vel 0,09m2-50 m2	m2	6,00000	290,00	1 740,00		Vlastní
36	59245310	Dlaždice betonová 30x30x3,3 cm šedá	m2	6,00000	305,00	1 830,00		Vlastní
<b>Díl: 8</b>	<b>Trubní vedení</b>					<b>2 522,00</b>		
37	899722113	Krytí potrubí výstražnou folií PVC, šířka 34 cm	m	194,00000	13,00	2 522,00		Vlastní
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>20 160,98</b>		
38	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	4,86041	4 148,00	20 160,98		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	5850-18_Městc REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TŘEBÍČ : Město Třebíč	
O:	SO-05	Přeložka STL plynovodu : Město Třebíč
R:	5.1	Přeložka STL plynovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>5 820,00</b>		
39	R210800525	Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče CY 2,5	m	194,00000	30,00	5 820,00		Vlastní
<b>Díl: M23</b>		<b>Montáže potrubí</b>				<b>1 327 679,49</b>		
40	230082038	Demontáž do šrotu do 50 kg, rozměr 57 x 2,9	kus	11,00000	221,00	2 431,00		Vlastní
41	230082087	Demontáž do šrotu do 50 kg, rozměr 159 x 4,5	kus	132,00000	221,00	29 172,00		Vlastní
42	230170004	Připrava pro zkoušku těsnosti, DN 150 - 200	sada	2,00000	2 783,00	5 566,00		Vlastní
43	230200311	Jednostranné přerušeni průtoku plynu za použití 2 balonů v ocelovém potrubí DN do 125 mm	kus	1,00000	40 950,00	40 950,00		Vlastní
44	230200312	Jednostranné přerušeni průtoku plynu za 2 balony vlož pomocí komor v ocelovém potrubí DN do 200 mm	kus	4,00000	40 950,00	163 800,00		Vlastní
45	230200331	Opětovné jednostr.přerušeni průtoku plynu 2 balony v ocelovém potrubí do 125 mm	kus	1,00000	40 950,00	40 950,00		Vlastní
46	230200332	Jednostranné přerušeni průtoku plynu za použití 2 balonů v oc. potrubí DN do 200 - opětovné vložen	kus	4,00000	40 950,00	163 800,00		Vlastní
47	230201105	Montáž trubních dílů přivařovacích D 60,3 mm, tl. stěny 2,9 mm	kus	2,00000	683,00	1 366,00		Vlastní
48	230201124	Montáž trubních dílů přivařovacích D do 168,1 mm, tl. stěny 4,5 mm	kus	8,00000	924,00	7 392,00		Vlastní
49	230205042	Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou, D 63 mm, tl. stěny 5,8 mm	m	11,00000	263,00	2 893,00		Vlastní
50	230205051	Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou, D 90 mm, tl. stěny 5,2 mm	m	5,00000	336,00	1 680,00		Vlastní
51	230205125	Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 160 mm, tl. stěny 9,1 mm	m	202,50000	310,00	62 775,00		Vlastní
52	230205242	Montáž trubního díluPE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 63 mm, tl. stěny 5,7 mm	kus	1,00000	263,00	263,00		Vlastní
53	230205411	Montáž trubního díluPE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 160 mm, tl. stěny 9,1 mm	kus	15,00000	473,00	7 095,00		Vlastní
54	230208513	Odplynění a inertizace ocel. potrubí DN do 100 mm	m	16,00000	158,00	2 528,00		Vlastní
55	230208514	Odplynění a inertizace ocel. potrubí DN do 200 mm	m	198,50000	158,00	31 363,00		Vlastní
56	230210014	Ruční opláštění ovínem páskou za studena - 4 vrst.	m2	17,39200	1 764,00	30 679,49		Vlastní
57	230220001	Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580	kus	1,00000	2 258,00	2 258,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	5850-18_Město REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TŘEBÍČ : Město Třebíč	
O:	SO-05	Přeložka STL plynovodu : Město Třebíč
R:	5.1	Přeložka STL plynovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
58	230220006	Montáž litinového poklopu - plynovod	kus	6,00000	513,00	3 078,00		Vlastní
59	230230016	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	m	11,00000	79,00	869,00		Vlastní
60	230230020	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 150	m	202,50000	79,00	15 997,50		Vlastní
61	230230076	Čištění potrubí, DN 200	m	213,50000	158,00	33 733,00		Vlastní
		202,5+11		213,50000				
62	230250002	Montáž kontrolních vývodů, např. zemního KVZ	kus	5,00000	158,00	790,00		Vlastní
63	900-1	Geodetické zaměření skutečného provedení	sbr	1,00000	63 000,00	63 000,00		Vlastní
64	R230200117	Nasunutí potrubní sekce do PE chráničky, DN 50	m	5,00000	263,00	1 315,00		Vlastní
65	R230270001	Kontrola stavu pas.ochrany před sp.do výkopu, 200	m	10,00000	315,00	3 150,00		Vlastní
66	10006308	Přechodka PE/ocel D 63/50	ks	1,00000	3 801,00	3 801,00		Vlastní
67	10006357	Trubka PE 100 D 63 x 5,8 SDR 11	m	12,10000	231,00	2 795,10		Vlastní
		11*1,1		12,10000				
68	10009052	Trubka PE 100 D 90 x 5,2 SDR 17,6	m	5,25000	418,00	2 194,50		Vlastní
		5*1,05		5,25000				
69	100120117	Přesuvka objímková symetrická oboustranná, pro stejné přípojovací rozměry ocelového potrubí SMU DN 150, PN 16	ks	4,00000	5 040,00	20 160,00		Vlastní
70	100120122	Přesuvka objímková symetrická oboustranná, pro stejné přípojovací rozměry ocelového potrubí SMU DN 50, PN 16	ks	1,00000	3 203,00	3 203,00		Vlastní
71	100120160	Elektrospojka PE 100 D 160, SDR 17	ks	4,00000	8 190,00	32 760,00		Vlastní
72	10012063	Elektrospojka PE 100 D 63, SDR 11	ks	2,00000	4 725,00	9 450,00		Vlastní
73	100130003	Vývod signalizačního vodiče	ks	5,00000	263,00	1 315,00		Vlastní
74	10014015	Tvarovka balónovací DN 2"/2 1/2"	ks	10,00000	2 331,00	23 310,00		Vlastní
75	100160011	Koleno PE 100 D 160 45st. SDR 17	ks	8,00000	5 513,00	44 104,00		Vlastní
76	10016002	Záslepka PE 100 D 160 SDR 17	ks	1,00000	7 266,00	7 266,00		Vlastní
77	10016003	Tvarovka T PE 100 D 160/63 SDR 17	ks	1,00000	10 853,00	10 853,00		Vlastní
78	10016004	Přechodka PE/ocel D 160/150	ks	4,00000	10 472,00	41 888,00		Vlastní
79	10016091	Trubka PE 100 D 160 x 9,1 SDR 17,6	m	212,62500	1 103,00	234 525,38		Vlastní
		202,5*1,05		212,63000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	5850-18_Město REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TŘEBÍČ : Město Třebíč	
O:	SO-05	Přeložka STL plynovodu : Město Třebíč
R:	5.1	Přeložka STL plynovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
80	28614989	Manžeta těsnící PE DN 80/50	kus	2,00000	641,00	1 282,00		Vlastní
81	422314102	Zemní souprava EKO plus DN 100-150	kus	1,00000	1 859,00	1 859,00		Vlastní
82	422314150	Šoupátko JMA EKO plus typ 315 DN 150	kus	1,00000	42 350,00	42 350,00		Vlastní
83	42291352	Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový	kus	5,00000	1 027,00	5 135,00		Vlastní
84	42291402	Poklop litinový Y 4510 - ventilový	kus	1,00000	2 079,00	2 079,00		Vlastní
85	5924531001	Deska pod poklop šoupátkový YBX 1-40	ks	6,00000	861,00	5 166,00		Vlastní
86	628321341	Izolační páska pro ovinutí ocel.potrubi jako antikorozní ochrana, aplikovatelná zastudena Složení : extrudovaná PVC nosná fólie, na které je nanášena speciální adhezivní asfalto- kaučuková vrstva 8*1,725+2*1,796	m2	17,39200	560,00	9 739,52		Vlastní
					17,39000			
87	900R00	Hzs - propoje, odpoje	h	70,00000	1 029,00	72 030,00		Vlastní
88	904R00	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci	h	20,00000	788,00	15 760,00		Vlastní
89	905R00	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	20,00000	788,00	15 760,00		Vlastní
<b>Díl: M46</b>		<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>3 910,00</b>		
90	R460510201	Zláb kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný včetně dodávky žlabu a poklopu	m	10,00000	313,00	3 130,00		Vlastní
91	R460520042	Odkrytí a zakrytí betonového žlabu T2 N	m	10,00000	78,00	780,00		Vlastní
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>31 548,70</b>		
92	997221551	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	105,31220	48,50	5 107,64		Vlastní
93	997221559	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	210,62440	12,00	2 527,49		Vlastní
94	R979081	Odvoz a likvidace suti z asfaltových směsí s možností recyklace v režii zhotovitele podle jeho možností a zvyklostí, odvoz včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku nebo recyklace	T	8,10950	550,00	4 460,23		Vlastní
95	R979812	Vodorovná doprava vybourané dlažby do 7 km	t	5,72700	250,00	1 431,75		Vlastní
96	R979813	Vodorovná doprava vybouraných štěrků do 3 km pro záspy komunikačních vrstev	t	81,91630	220,00	18 021,59		Vlastní

**Celkem****2 100 549,34**

JKSO:

827.52.D "[A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K]" Jmenovitá světlost potrubí DN 150/80

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	5850-18_Město REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TŘEBÍČ : Město Třebíč	
O:	SO-05	Přeložka STL plynovodu : Město Třebíč
R:	5.1	Přeložka STL plynovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
	m	potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu						



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	5850-18_Město REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TŘEBÍČ : Město Třebíč	
O:	SO-05	Přeložka STL plynovodu : Město Třebíč
R:	5.2	Přeložky STL přípojek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>268 054,39</b>		
1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 32*0,8	m2	25,60000	100,00	2 560,00		Vlastní
2	113106186	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v živici strojně pl do 50 m2 3*0,8+23*0,5*1,5	m2	19,65000	100,00	1 965,00		Vlastní
3	113107122	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm 3*0,8+23*0,5*1,5 32*0,8	m2	45,25000	220,00	9 955,00		Vlastní
4	113107163	Odstraň podklad -200m2 kam drc 30cm 32*0,8+23*1,0*1,5	m2	60,10000	100,00	6 010,00		Vlastní
5	113107181	Odstraň podklad -200m2 živice 5cm 32*0,8+23*1,0*1,5	m2	60,10000	120,00	7 212,00		Vlastní
6	113107311	Odstranění podkladu kam.těžené tl. do 100 mm strojně pl. do 50 m2 32*0,8	m2	25,60000	120,00	3 072,00		Vlastní
7	113107312	Odstranění podkladu kam.těžené tl. přes 100 mm do strojně pl do 50 m2 3*0,8+23*0,5*1,5	m2	19,65000	126,50	2 485,73		Vlastní
8	113201111	Vytrhání obrub chodnikových ležatých	m	19,00000	100,00	1 900,00		Vlastní
9	119001421	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	36,00000	350,00	12 600,00		Vlastní
10	119003211	Mobilní plotová zábrana výšky 1,5 m zřízení 79*2	m	158,00000	95,00	15 010,00		Vlastní
11	119003212	Mobilní plotová zábrana výšky 1,5 m odstranění	m	158,00000	45,00	7 110,00		Vlastní
12	132254204	Hloubení zapaž rýh š do 2000 mm v hor. tř. I skupiny 3 objem do 500 m3 (44*0,8*0,85+23*1,0*1,5*1,45+6*0,8*0,35)*0,55 (3*0,8*0,79+23*0,5*1,5*1,39+6*0,8*0,29)*0,55 (32*0,8*0,95+20*0,8*0,7)*0,55	m3	79,42580	270,00	21 444,97		Vlastní
13	132354204	Hloubení rýh zapažených š. do 2000 mm v hornině tř těž II skupiny 4 do 500 m3 (44*0,8*0,85+23*1,0*1,5*1,45+6*0,8*0,35)*0,05	m3	7,22050	310,00	2 238,36		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	5850-18_Město REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TŘEBÍČ : Město Třebíč	
O:	SO-05	Přeložka STL plynovodu : Město Třebíč
R:	5.2	Přeložky STL přípojek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		(3*0,8*0,79+23*0,5*1,5*1,39+6*0,8*0,29)*0,05			1,36000			
		(32*0,8*0,95+20*0,8*0,7)*0,05			1,78000			
14	132454204	Hloubení rýh zapažených š do 2000 mm v hornině tř těž II skupiny 5 do 500 m3	m3	43,32310	1 045,00	45 272,64		Vlastní
		(44*0,8*0,85+23*1,0*1,5*1,45+6*0,8*0,35)*0,3			24,49000			
		(3*0,8*0,79+23*0,5*1,5*1,39+6*0,8*0,29)*0,3			8,18000			
		(32*0,8*0,95+20*0,8*0,7)*0,3			10,66000			
15	132554204	Hloubení zapaž rýh šířky do 2000 mm v hornině tř těž III skupiny 6 do 500 m3	m3	14,44100	1 375,00	19 856,38		Vlastní
		(44*0,8*0,85+23*1,0*1,5*1,45+6*0,8*0,35)*0,1			8,16000			
		(3*0,8*0,79+23*0,5*1,5*1,39+6*0,8*0,29)*0,1			2,73000			
		(32*0,8*0,95+20*0,8*0,7)*0,1			3,55000			
16	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	436,80000	40,00	17 472,00		Vlastní
		78,5*1,2*2+23*1,5*1,8*4			436,80000			
17	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	436,80000	20,00	8 736,00		Vlastní
18	162551108	Vodorovné přemístění přes 2500 do 3000 m výkopku z horniny tř těž I skupiny 1 až 3	m3	159,78760	100,00	15 978,76		Vlastní
		79,8938*2			159,79000			
19	162551128	Vodorovné přemístění přes 2500 do 3000 m výkopku z hor tř těž II skupiny 4 a 5	m3	71,26540	100,00	7 126,54		Vlastní
		(115,5265-79,8938)*2			71,27000			
20	162751137	Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m výkopku hor. tř. těžitelnosti II, skup 4 a 5	m3	9,95490	180,00	1 791,88		Vlastní
		(7,2205+43,3231)-40,5887			9,95000			
21	162751139	Přípl za přemíst výkop přes 1000m hor tř těž II skup 4 a 5 ZKD 1 km	m3	199,09800	12,00	2 389,18		Vlastní
		9,9549*20			199,10000			
22	162751157	Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m z hor tř těž III skupiny 6 a 7	m3	14,44100	180,00	2 599,38		Vlastní
23	162751159	Přípl za přemíst výkop přes 1000m z hor tř těž III skupiny 6 a 7	m3	288,82000	12,00	3 465,84		Vlastní
		14,441*20			288,82000			
24	167151101	Nakládání výkopku do 100 m3 tř. I, skup. 3	m3	79,89380	80,00	6 391,50		Vlastní
25	167151102	Nakládání výkopku do 100 m3 tř. II, skup. 4 a 5	m3	35,63270	90,00	3 206,94		Vlastní
26	171201221	Poplatek za uložení na skládce zeminy a kamení	t	38,77180	100,00	3 877,18		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	5850-18_Město REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TŘEBÍČ : Město Třebíč	
O:	SO-05	Přeložka STL plynovodu : Město Třebíč
R:	5.2	Přeložky STL přípojek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		(7,0989+14,441)*1,8				38,77000		
27	174151101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (79,8938+7,2205+43,3231+14,441)-23,892 (44*0,8+23*1,0*1,5)*0,35 (3*0,8+23*0,5*1,5)*0,41 44*0,8*0,25	m3	162,23790	80,00	12 979,03		Vlastní
28	175111101	Obsyp potrubí ručně sypaninou bez prohoz. sypaniny 90,5*0,8*0,33	m3	23,89200	350,00	8 362,20		Vlastní
29	58337306	Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B 23,892*1,7*1,01	T	41,02260	270,00	11 076,10		Vlastní
30	58341001.A	Zásypový materiál pod komunikační plochy 6,506*1,7*1,01	T	11,17080	350,00	3 909,78		Vlastní
						11,17000		
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>1 027,00</b>		
31	899722113	Krytí potrubí výstražnou folií PVC, šířka 34 cm	m	79,00000	13,00	1 027,00		Vlastní
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>6 513,60</b>		
32	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1,57030	4 148,00	6 513,60		Vlastní
<b>Díl: 723</b>		<b>Vnitřní plynovod</b>				<b>39 072,00</b>		
33	723150000	Odstavení objektu z provozu, uvedení do provozu	ks	24,00000	1 628,00	39 072,00		Vlastní
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>2 054,00</b>		
34	R210800525	Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče CY 2,5	m	79,00000	26,00	2 054,00		Vlastní
<b>Díl: M23</b>		<b>Montáže potrubí</b>				<b>499 330,01</b>		
35	230082021	Demontáž do šrotu do 50 kg, rozměr 31,8 x 2,9	kus	55,00000	158,00	8 690,00		Vlastní
36	230082027	Demontáž do šrotu do 50 kg, rozměr 38 x 2,9	kus	19,00000	158,00	3 002,00		Vlastní
37	230201105	Montáž trubních dílů přivařovacích D 60,3 mm, tl. stěny 2,9 mm	kus	21,00000	6 353,00	133 413,00		Vlastní
38	230205021	Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 25 mm, tl. stěny 3,0 mm	m	5,50000	625,00	3 437,50		Vlastní
39	230205025	Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 32 mm, tl. stěny 3,0 mm	m	85,00000	625,00	53 125,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	5850-18_Město REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TŘEBÍČ : Město Třebíč	
O:	SO-05	Přeložka STL plynovodu : Město Třebíč
R:	5.2	Přeložky STL přípojek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
40	230205225	Montáž trubního díluPE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 32 mm, tl. stěny 2,0 mm	kus	21,00000	625,00	13 125,00		Vlastní
41	230205411	Montáž trubního díluPE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 160 mm, tl. stěny 9,1 mm	kus	25,00000	2 930,00	73 250,00		Vlastní
42	230208513	Odplynění a inertizace ocel. potrubí DN do 100 mm	m	141,00000	53,00	7 473,00		Vlastní
		16+125		141,00000				
43	230210014	Ruční opláštění ovínem páskou za studena - 4 vrst.	m2	17,51200	662,00	11 592,94		Vlastní
44	230230016	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	m	143,00000	79,00	11 297,00		Vlastní
		6+137		143,00000				
45	230230076	Čištění potrubí, DN 200	m	90,50000	116,00	10 498,00		Vlastní
		85+5,5		90,50000				
46	230270001	Kontrola stavu pas.ochrany před sp.do výkopu, 200	m	22,00000	315,00	6 930,00		Vlastní
47	10002530	Trubka PE 100 D 25 x 3 SDR 11	m	6,05000	158,00	955,90		Vlastní
		5,5*1,1		6,05000				
48	10003205	Přechodka PE/ocel D 32/25	ks	22,00000	1 701,00	37 422,00		Vlastní
49	10003230	Trubka PE 100 D 32 x 3 SDR 11	m	93,50000	158,00	14 773,00		Vlastní
		85*1,1		93,50000				
50	10012025	Elektrospojka PE 100 D 25, SDR 11	ks	4,00000	231,00	924,00		Vlastní
51	10012032	Elektrospojka PE 100 D 32, SDR 11	ks	44,00000	368,00	16 192,00		Vlastní
52	100160016	Přípojkový T kus DAA PE 100 D 160/25 SDR 11	ks	2,00000	1 617,00	3 234,00		Vlastní
53	100160018	Přípojkový T kus DAA PE 100 D 160/32 SDR 11	ks	22,00000	1 617,00	35 574,00		Vlastní
54	628321341	Izolační páska pro ovinutí ocel.potrubí jako antikorozi ochrana, aplikovatelná zastudena Složení : extrudovaná PVC nosná fólie, na které je nanášena speciální adhezivní asfaltokaučuková vrstva	m2	17,51200	431,00	7 547,67		Vlastní
		22*0,796		17,51000				
55	904R00	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci	h	46,00000	441,00	20 286,00		Vlastní
56	905R00	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	46,00000	578,00	26 588,00		Vlastní
<b>Díl: M46</b>	<b>Zemní práce při montážích</b>					<b>14 076,00</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	5850-18_Město REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TŘEBÍČ : Město Třebíč	
O:	SO-05	Přeložka STL plynovodu : Město Třebíč
R:	5.2	Přeložky STL přípojek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
57	R460510201	Zlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný včetně dodávky žlabu a poklopu	m	36,00000	313,00	11 268,00		Vlastní
58	R460520042	Odkrytí a zakrytí betonového žlabu T2 N	m	36,00000	78,00	2 808,00		Vlastní
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>17 109,49</b>		
59	997221551	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	51,94290	48,50	2 519,23		Vlastní
60	997221559	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	103,88580	12,00	1 246,63		Vlastní
		51,9429*2		103,89000				
61	R979081	Odvoz a likvidace suti z asf. směsí s možností recyklace	t	5,88980	550,00	3 239,39		Vlastní
		v režii zhotovitele podle jeho možností a zvyklostí, odvoz včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku nebo recyklace						
62	R979812	Vodorovná doprava vybourané dlažby 7 km	t	3,53280	250,00	883,20		Vlastní
63	R979813	Vodorovná doprava vybouraných štěrků do 3 km pro zásypy komunikačních vrstev	t	41,91380	220,00	9 221,04		Vlastní

<b>Celkem</b>	<b>847 236,49</b>
---------------	-------------------

JKSO:  
 827.52.D "[A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K]" Jmenovitá světlost potrubí DN 150/80  
 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu