

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 170316

Stavba: ASC-DUKLA Liberec-Harrachov

JKSO:
Místo: Harrachov

CC-CZ:
Datum: 17.3.2017

Objednatel:
ČR Min.obrany

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:
IZOWEN a.s.

IČ: 14891115
DIČ: CZ14891115

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ing.Vladimír Karas

IČ: 18666582
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	214 488,79
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	214 488,79
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	214 488,79	45 042,65
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	259 531,44
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 170316

Stavba: ASC-DUKLA Liberec-Harrachov

Místo: Harrachov

Datum: 17.3.2017

Objednatel: ČR Min.obrany

Projektant:

Zhotovitel: IZOWEN a.s.

Zpracovatel: ing.Vladimír Karas

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů **214 488,79** **259 531,44**

170316-2 ASC DUKLA-Oprava střešního pláště 214 488,79 259 531,44

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu **0,00** **0,00**

Ostatní náklady	0,00	0,00
Vyplň vlastní	0,00	0,00
Vyplň vlastní	0,00	0,00
Vyplň vlastní	0,00	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **214 488,79** **259 531,44**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ASC-DUKLA Liberec-Harrachov

Objekt: 170316-2 - ASC DUKLA-Oprava střešního pláště

JKSO:

Místo: Harrachov

CC-CZ:

Datum: 17.3.2017

Objednatel:

ČR Min.obrany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

IZOWEN a.s.

IČ: 14891115

DIČ: CZ14891115

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing.Vladimír Karas

IČ: 18666582

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 214 488,79

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 214 488,79

DPH základní 21,00% ze 214 488,79 45 042,65

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 259 531,44

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ASC-DUKLA Liberec-Harrachov

Objekt: 170316-2 - ASC DUKLA-Oprava střešního pláště

Místo: Harrachov

Datum: 17.3.2017

Objednatel: ČR Min.obrany

Projektant:

Zhotovitel: IZOWEN a.s.

Zpracovatel:

ing.Vladimír Karas

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu 214 488,79

PSV - Práce a dodávky PSV	184 488,79
713 - Izolace tepelné	29 265,06
764 - Konstrukce klempířské	63 343,43
765 - Krytina skládaná	17 360,61
766 - Konstrukce truhlářské	43 981,09
783 - Dokončovací práce - nátěry	30 538,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	30 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00
VRN6 - Územní vlivy	10 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 214 488,79

ROZPOČET

Stavba: ASC-DUKLA Liberec-Harrachov

Objekt: 170316-2 - ASC DUKLA-Oprava střešního pláště

Místo: Harrachov

Datum: 17.3.2017

Objednatel: ČR Min.obrany

Projektant:

Zhotovitel: IZOWEN a.s.

Zpracovatel: ing.Vladimír Karas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

214 488,79

PSV - Práce a dodávky PSV

184 488,79

713 - Izolace tepelné

29 265,06

1	K	713130813	Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm	m2	57,620		
					57,62	57,620	
2	K	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	57,620		
					57,62	57,620	
3	M	631481560	deska minerální izolační ISOVER UNI 600x1200 mm tl. 140 mm	m2	58,772		

764 - Konstrukce klempířské

4	K	764001950	Oprava krytiny Cu letováním v rozsahu do 10% plochy	m2	154,270		
					"nad garážemi" 5,00*2,00	10,000	
					"hlav.pl., od spoda" 12,00*(2,00+2*1,30+0,20)	57,600	
					10,70*(3*2,70)	86,670	
					Součet	154,270	

5	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	50,700		
					"průběžné par. arkýřů" 6*3,50+3*4,30+12,10+4,70	50,700	

10	K	764236403	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 250 mm	m	50,700		
					"průběžné par. arkýřů" 6*3,50+3*4,30+12,10+4,70	50,700	

11	K	764236403.1	Oplechování parapetů - příplatek za zvýšenou pracnost napojováním k stávající krytině 15%	m	50,700		
----	---	-------------	---	---	--------	--	--

765 - Krytina skládaná

12	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na roštu	m2	154,270		
----	---	-----------	--	----	---------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	M	283292950	membrána podstřešní JUTADACH 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou	m2	169,697		
14	M	283293090	páska spojovací JUTADACH SP 38 mm x 50 m	m	110,000		
15	K	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°	m2	57,620		
			43,32				43,320
			14,3				14,300
			Součet				57,620
766 - Konstrukce truhlářské							
16	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	43,320		
			6*(3,50*00,85)+3*(3,90*1,25)+11,30*2,15+1*(4,7*1,60)				64,290
			"odp.oken" - (2*1,1*0,9+6*3*0,7*0,55+2*3*0,85*0,6+5*1,2*1,5)				-20,970
			Součet				43,320
17	K	766421821	Demontáž truhlářského obložení ostění, nadpraží oken z palubek	m2	14,300		
			"ostění" 0,20*(2*2*0,90+5*2*1,50+2*3*2*0,60+3*6*2*0,55)				9,120
			"nadpr." 0,20*(2*1,10+5*1,20+2*3*0,85+3*6*0,70)				5,180
			Součet				14,300
18	K	766412213	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm	m2	57,620		
			43,32+14,3				57,620
			Součet				57,620
19	M	611911550	palubky obkladové SM profil klasický 21 x 116 mm A/B	m2	66,263		
783 - Dokončovací práce - nátěry							
20	K	783123111	Jednonásobný napouštěcí fungicidní akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	57,620		
			43,32				43,320
			14,3				14,300
			Součet				57,620
21	K	783123121	Dvounásobný napouštěcí fungicidní akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	115,240		
			57,620*2				115,240
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							
VRN3 - Zařízení staveniště							
22	K	030001000	Zařízení staveniště	ks	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VRN6 - Územní vlivy

10 000,00

23	K	060001000	Územní vlivy	ks	1,000		
----	---	-----------	--------------	----	-------	--	--

VRN7 - Provozní vlivy

24	K	070001000	Provozní vlivy-práce ve výškách	ks	1,000		
----	---	-----------	---------------------------------	----	-------	--	--

VP - Vícepráce

0,00