

Cenová nabídka - Položkový ROZPOČET				Příloha č. 1 k SOD č.6440-0630-2017-010		
Název stavby:		STM Rančířov , Krytá umývárna techniky. CE 06-13-35/005		počet listů : 1		
Název SO:		Výměna vrat umývárna techniky		zpracoval		Dne :
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	montáž vč. dodávky	
	1	2	3	4	jednotková	celkem
					5	6
		Práce a dodávky HSV				
	2	Základy, zvláštní zakládání				
1	273351215	Bednění stěn základových desek-zřízení Východní nájezd 2,4*0,2*2	m2			
2	273351216	Bednění stěn základových desek- odstranění	m2			
		2 celkem				
	5	Komunikace				
1	581142113	Kryt cementobetonový komunikací tl. 23 cm, CBII dle ČSN EN 13877-1	m2			
2	RP 01 919 73	Úprava cementobetonového krytu KARTÁČOVÁNÍM. Tmelení spár v betonovém krytu.	m2			
3	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí včetně distančních podložek. Průměr drátu 8 mm oka 100/100 mm KY81 (7,99 KG/m2) Východní nájezd 5,5*2,4*1,2*2*7,99/1000. 4,25*0,7*1,2*2*7,99/1000 . Západní nájezd 4,25*1,8*1,2*2*7,99/1000	t			
4	413941123	Osazení válcovaných nosníků č.14-22, včetně dodávky profilu U č. 20 (25,3 KG/m) Východní nájezd 4,5*25,3/1000. nájezd 4,5*25,3/1000 Západní	t			
		5 celkem				
	91	Doplňující práce na komunikaci				
1	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15-20 cm . Východní nájezd 5,5+0,07+4,25+0,07 nájezd 1,17+4,25+1,17+0,1+4,5+0,1 Západní	m			
2	113109323	Odstranění betonového krytu pl. Do 50 m2 , tl. 23 cm Východní nájezd 5,5*2,4+4,25*0,7 4,25*1,8+4,5*0,1 Západní nájezd	m2			
		91 celkem				
	99	Staveništní přesun hmot				
1	998224111	Přesun hmot , pozemní komunikace , kryt betonový	t			

		99 celkem			
	96	Přesuny sutí a vybouraných hmot			
1	979087213	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	13,400	
2	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	13,400	
3	979084219	Příplatek k dopravě vybouraných hmot za dalších 5 km 13,3998*3	t	40,199	
4	979990103	Poplatek za skládku sutí - beton	t	13,400	
		997 celkem			
	VN	Vedlejší náklady			
1	VN 01	Zařízení staveniště	KPL	1,000	
		VN celkem			
	76	Konstrukce PSV			
1	pc	Demontáž stávajících vrat ocelových skládacích vlysových zateplených včetně ocelového rámu. rozměr 4250 mm x 4250 mm.	kus	2,000	
2	pc	Montáž skládacích průmyslových vrat sedvičových s integrovanými dvířky , manuálně ovládaných včetně uzávěr proti vloupání a ovládacích a bezpečnostních příslušenství . Vrata rozměr 4250 mm x 4250 mm.	kus	2,000	
3	Mat	<i>Skládací průmyslová vrata sendvičová s integrovanými dvířky do vrat, manuálně ovládaná-mech. rozvory. Vratová křídla ze sendvičů síly 50 mm ,plášť ocelový pozinkovaný plech s izolační výplní.Jednotlivá křídla vrat zesílena ocelovými výztuhami zaručující bezpečné upevnění pantů. Těsnění vrat mezi jednotlivými křídly. Standardní barva bílá. Stříška pro montáž vrat z exteriéru. Rozvorové zámky interiérové. Dvířka do vrat klika vložka FAB. Aretace otevřených křídel vrat, otevírání o 180 stupňů. Montovaná z exteriéru . Rozměr stavebního otvoru šířka 4250 mm x výška 4250 mm.</i>	kus	2,000	
		76 celkem			
		CELKEM BEZ DPH			357 017,00
		21% DPH			74 973,57
		CENA CELKEM VČ. DPH			431 990,57
		VIKO stavební a montážní s.r.o.			
		Tovární 880/1A ; 669 02 ZNOJMO			
		IČ: 28325893			