

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ORS17

Stavba: Demolice SO 012 Trafostanice

KSO:

Místo: Cvičiště Zahrádka

CC-CZ:

Datum: 25.04.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Aston-sloužby v ekologii,s.r.o.

IČ:

26072602

DIČ:

CZ26072602

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

74 818,77

DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	74 818,77	15 711,94
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

90 530,71

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ORS17

Stavba: Demolice SO 012 Trafostanice

Místo: Cvičiště Zahrádka

Datum: 25.04.2017

Zadavatel:
Uchazeč: Aston-slужby v ekologij,s.r.o.

Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		74 818,77	90 530,71	
ORS17	Demolice SO 012 Trafostanice	74 818,77	90 530,71	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Demolice SO 012 Trafostanice

KSO:
Místo: Cvičiště Zahrádka

CC-CZ:
Datum: 25.04.2017

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Aston-sloužby v ekologii,s.r.o.

IČ: 26072602
DIČ: CZ26072602

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

74 818,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	74 818,77	21,00%	15 711,94
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

90 530,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice SO 012 Trafostanice

Místo: Cvičiště Zahrádka

Datum: 25.04.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Aston-slужby v ekologii,s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

74 818,77

HSV - Práce a dodávky HSV

74 817,77

1 - Zemní práce

5 940,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

44 078,30

997 - Přesun sutě

24 799,47

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1,00

VRN2 - Příprava staveniště

1,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice SO 012 Trafostanice

Místo: Cvičiště Zahrádka

Datum: 25.04.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Aston-sloužby v ekologii,s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

74 818,77

D HSV

Práce a dodávky HSV

74 817,77

D 1

Zemní práce

5 940,00

1	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,960			
2	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštění	m3	3,960			
3	M	581232800	<i>nákup vhodné zeminy</i>	m3	3,960			
	W		<i>*zdroj zhotovitele</i>					
	W		<i>*na hutněné zásypy*3,96</i>			3,960		
	W		Součet			3,960		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
4	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,960			
	W		<i>*patky sloupů 5 ks</i>					
	W		<i>5*0,60*0,60*2,20</i>			3,960		
	W		Součet			3,960		
5	K	98101325R	Ekologická likvidace transformátoru odbornou firmou včetně olejové náplně	ks	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce: T5 22/0,4 kVA</i>					
6	K	98101326R	Demontáž kabelového vedení nn včetně likvidace	m	138,000			
7	K	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod.	t	0,300			
	W		<i>*odhad</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		*ocelová skříň, rozvaděč					
	W		0,300		0,300			
	W		Součet		0,300			
8	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	8,341			
	W		*sloupy vedení 5 ks					
	W		5*(0,25)*2*3,14*8,50		8,341			
	W		Součet		8,341			
9	K	99700651R	Nakrácení a odvoz kovových konstrukcí na skládku objednatele 5 km	t	0,300			
	W		*odhad					
	W		0,300		0,300			
	W		Součet		0,300			
	D	997	Přesun sutě					
10	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	28,022			
11	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km (19 km)	t	532,418			
12	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	28,022			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN2	Příprava staveniště					
13	K	001R	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000			