

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.**Beranových 130, 199 00 Praha - Letňany**

OR : Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 446

IČO: 00010669 DIČ: CZ00010669

Bankovní spojení : [REDACTED]

OBJEDNÁVKA

Číslo : OV4230394/2

Zakázka : 748B43

Středisko : 2999

Počet listů : 1

IZOMA RS s.r.o.**Tiskařská 257/10****108 00 Praha 10, Malešice**

Vyřizuje / linka:

Praha - Letňany**25.05.2023**

P.č.	Množství / M.j.	Specifikace	Cena bez DPH
1	1,00 -	Objednáváme u vás: oprava střechy B43 Termín dodání : 30.06.2023, nebo dle dohody s [REDACTED] Platební podmínky : bankovním převodem Dodací podmínky : dodat na adresu firmy /7.00 - 13.00 h/ Na daňovém dokladu (dodacím listu) uvádějte prosím č. naší objednávky. Žádáme Vás o potvrzení přijaté objednávky včetně termínu dodání a ceny. V případě vystavení zálohové faktury Vás žádáme o zaslání daňového dokladu o přijaté platbě (dle zákona o DPH č.235/2004 Sb., §26). FAKTURY PROSÍM ZASÍLEJTE EMAILEM NA [REDACTED] VZLÚ je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Smlouva/objednávka, mimo části podléhající obchodnímu tajemství, bude v souladu s tímto zákonem uveřejněna v registru smluv. Smlouva/objednávka nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu/objednávku bez zbytečného odkladu po jejím podpisu oběma smluvními stranami, zaslat správci registru smluv k uveřejnění	[REDACTED]
Razítko a podpis :		[REDACTED]	Razítko a podpis dodavatele : [REDACTED]

Telefon [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

CENA PRACÍ A DODÁVEK

IZOMA RS

DATUM:03.05.2023
NABÍDKA:NIRS - 028.23.1
STAVBA:Příborská 3, Praha 18 - Letňany /objednatel VZLÚ/

hydroizolace střech - fólie mPVC

OBJEDNATEL:
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
Beranových 130
199 05 PRAHA 9 - Letňany

Poř. čís.	Popis	M.j.	Množ. M	Jednot. cena - M	Celkem cena - M	Množ. D	Jednot. cena - D	Celkem cena - D	Náklady celkem v Kč
	HYDROIZOLACE HORNÍ STŘECHY								
	střecha nepochozí - fólie mPVC + mech. kotvení								
	Isolace v ploše - bez atik, detailů:								
1.	fólie mPVC - PROTAN SE tl. 1,5 mm - F91 (světle šedá)	m2	145,6						
2.	kotvení fólie v ploše	ks	730,0						
3.	podkladní textilie 300 g/m2	m2	145,6						
4.	stávající hydroizolace - ve spádu (asfaltové pásy) - není předmětem nabídky	m2	0,0						
	Isolace v ploše - bez atik, detailů - celkem:								
	Detaily:								
5.	ukončení hydroizol. u okraje - u žlabu - na systém. okapnici - F91 + kotev. prv.	m	14,7						
6.	výtaž. hydroizolace u atiky - ukončení na svislo - fólie, tex., poplast. plech. profily, kotev. prvky, tmel, tvarovky	m	34,5						
7.	opracování prostupů (odvětrání) - vč. D+M systém. komínku (DN 100)	ks	2,0						
	Detaily - celkem:								
	Ostatní práce:								
8.	přípravné práce a úprava podkladu (očistění, příp. lokální vyrovnání, úprava stávající okapnice apod.)	kpl	1,0						
9.	příplatek za manipulaci s hromosvodem při realizaci	kpl	1,0						
	Ostatní práce - celkem:								
	Vedl. nákl., doprava, svislá dopr., přesun hmot, pomoc. materiál	kpl	1,00						
	Oprava hydroizolace střechy - horní - CELKEM bez DPH								
	DPH 21%								
	Oprava hydroizolace střechy - horní - CELKEM vč. DPH								

Poř. čís.	Popis	M.j.	Množ. M	Jednot. cena - M	Celkem cena - M	Množ. D	Jednot. cena - D	Celkem cena - D	Náklady celkem v Kč
	HYDROIZOLACE DOLNÍ STŘECHY /se světlíky/ střecha nepochozí - fólie mPVC + mech. kotvení								
	Izolace v ploše - bez atik, světlíků, detailů:								
1.	fólie mPVC - PROTAN SE tl. 1,5 mm - F91 (světle šedá)	m2	126,0						
2.	kotvení fólie v ploše	ks	630,0						
3.	podkladní textilie 300 g/m2	m2	126,0						
4.	stávající hydroizolace - ve spádu (asfaltové pásy) - není předmětem nabídky	m2	0,0						
	Izolace v ploše - bez atik, světlíků, detailů - celkem:								
	Detaily:								
5.	ukončení hydroizol. u okraje - u žlabu - na systém. okapnici - F91 + kotev. prv.	m	15,0						
6.	výtaž. hydroizolace u atiky + fasády - ukončení na svislo - fólie, tex., poplast. plech. profily, kotev. prvky, tmel, tvarovky	m	35,8						
7.	výtaž. hydroizolace na světlíky - ukončení na svislo (boční + homí strany) - fólie, tex., poplast. plech. profily, kotev. prvky, tmel, tvarovky	m	46,5						
8.	výtaž. hydroizolace na světlíky - ukončení na svislo (dolní strany) - fólie, tex., poplast. plech. profily, kotev. prvky, tmel, tvarovky	m	5,5						
9.	opracování prostupů - velkých (ventilační potrubí) - mPVC manžetou (DN 300)	ks	1,0						
10.	opracování prostupů (odvětrání) - vč. D+M systém. komínku (DN 100)	ks	1,0						
	Detaily - celkem:								
	Ostatní práce:								
11.	přípravné práce a úprava podkladu (očistění, příp. lokální vyrovnání, úprava stávající okapnice apod.)	kpl	1,0						
12.	příplatek za manipulaci s hromosvodem při realizaci	kpl	1,0						
	Ostatní práce - celkem:								
	Vedl. nákl., doprava, svislá dopr., přesun hmot, pomoc. materiál	kpl	1,00						
	Oprava hydroizolace střechy - dolní (se světlíky) - CELKEM bez DPH 21%								
	Oprava hydroizolace střechy - dolní (se světlíky) - CELKEM bez DPH 21%								
	Oprava hydroizolace střech (2x střecha) - CELKEM bez DPH 21%								
	Oprava hydroizolace střech (2x střecha) - CELKEM vč. DPH 21%								

POZNÁMKY A PŘIPOMÍNKY k navrženému řešení:

- před zahájením prací budou provedeny výtažné zkoušky (f. SFS intec) pro návrh vhodného kotvení střešního pláště (stanovení přesného typu - <otev>), provede zhotovitel, v ceně nabídky
- dohodnuté řešení opravy střechy nezahrnuje tepelnou izolaci střechy
- zůstanou zachovány stávající sklonové poměry na střeše
- nutno upřesnit a odsouhlasit příp. požadavek na hydroizolační fólii z hlediska požární odolnosti (např. na požární odolnost B ROOF (t3), úniková cesta, apod.)
- nabídka nezahrnuje požární dohled po skončení svařovacích prací - horkovzdušné svařování, nebude prováděno svařování plamenem (pokud bude dohled požadován - předpokládáme zajištění objednatelům)
- nabídka nezahrnuje poplatek za zábor pozemku - pokud bude potřeba a bude požadován dle skutečnosti (nepředpokládáme - areál VZLÚ)
- nabídka nezahrnuje náklady na administrativní vyřízení záboru pozemku - pokud bude potřeba a bude požadován - bude účtována částka ve výši 5.000,- Kč bez DPH (nepředpokládáme - areál VZLÚ)
- jako zhotovitel izolačních prací jsme povinni upozornit, že na střeše by měl být provedený střešní bezpečnostní horizontální zachytýný systém proti pádu osob z výšky - dle požadavku platné legislativy
- klempířské prvky - oplechování atik, podokapní žlaby, svislé svody - budou ponechány stávající

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN REALIZACE:

- termín provedení je po dohodě přízpůsobitelný potřebám a požadavkům zákazníka s ohledem na vhodné klimatické podmínky
- předpokládaný termín realizace: (rok 2023) - po dohodě s p. Vokůrkou - 606 713 173 - dle aktuálních kapacitních možností

ZÁRUKA:

36 měsíců na izolační práce a materiály

IZOMA RS s.r.o.
Tiskařská 257/10

108 00 Praha 10 - Malešice