

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23009	Oprava těsnění rybníka plameňáků
O:	001	Oprava těsnosti rybníka plameňáků
R:	001	Těsnící stěna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				39 643.81		0.00000		0.00000		
1	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	24.00000	65.00	1 560.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	800-1	RTS 23/ I
na vzdálenost od hladiny vody v jímcě po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.												
		12*2		24.00000								
2	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	2.00000	500.00	1 000.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	800-1	RTS 23/ I
na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímcě po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.												
3	132301110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	23.31600	425.00	9 909.30	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	800-1	RTS 23/ I
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.												
		odvodňovací rýha : 12,15*0,4		4.86000								
		těsnící clona : 1,50*0,4*30,76		18.45600								
4	132301119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	4.66320	45.00	209.84	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	800-1	RTS 23/ I
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.												
		23,316*0,2		4.66320								
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	23.31600	325.00	7 577.70	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	800-1	RTS 23/ I
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,												
6	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 96 %	m3	15.38000	155.00	2 383.90	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	800-1	RTS 23/ I
s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,												
		zásyp nad těsnící clonou : 0,5*30,76		15.38000								
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4.86000	198.00	962.28	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	800-1	RTS 23/ I
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,												
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu		4.86000								
		odvodňovací rýha : 12,15*0,4		4.86000								
8	180401211R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	66.27000	25.00	1 656.75	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	823-1	RTS 23/ I
na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,												
9	181006113R00	Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka přes 150 do 200 mm	m2	70.51000	198.00	13 960.98	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	823-2	RTS 23/ I
v rovině a ve sklonu do 1:5 ve sklonu přes 1:5												
		(23,316-4,4205-15,37)/0,05		70.51000								
10	00572460R	směs travní technická	kg	2.11530	200.00	423.06	0.00100	0.00000	0.00000	0.00000	SPCM	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23009	Oprava těsnění rybníka plameňáků
O:	001	Oprava těsnosti rybníka plameňáků
R:	001	Těsnící stěna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		70,51*0,03		2.11530								
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				120 846.24		65.57000		0.00000		
11	327351010R00	Obednění a odbednění konstrukcí opěrných zdí obednění opěrných zdí, plocha rovinná bednění zhlaví těsnící clony : 30,76*0,2+0,4*0,2*2	m2	6.31200	655.00	4 134.36	0.01450	0.09000	0.00000	0.00000	832-1	RTS 23/ I
12	327352010R00	Obednění a odbednění konstrukcí opěrných zdí odbednění opěrných zdí, plocha rovinná	m2	6.31200	245.00	1 546.44	0.00096	0.01000	0.00000	0.00000	832-1	RTS 23/ I
13	329311114R00	Konstrukce ostatních staveb z BP vodostavebního beton C 25/30, XA2 0,4*1,50*30,76*1,2	m3	22.14720	5 200.00	115 165.44	2.95597	65.47000	0.00000	0.00000	832-1	RTS 23/ I
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				4 500.00		0.00000		0.00000		
14	931981021R00	Zřízení těsnění pracovní spáry bitumenovým plechem,	m	3.00000	1 500.00	4 500.00	0.00105	0.00000	0.00000	0.00000	801-5	RTS 23/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				21 310.03		0.00000		0.00000		
15	998332011R00	Přesun hmot pro úpravy toků, hráze rybníční přesun hmot pro úpravy toků a kanály délky do 7000 m, hráze ochranné, rybníční a ostatní, ochranné a kanály délky do 7 000 m	t	65.56931	325.00	21 310.03	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	832-1	RTS 23/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady				30 000.00		0.00000		0.00000		
16	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1.00000	5 000.00	5 000.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000		RTS 23/ I
17	005122010R	Provoz objednatele Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.	Soubor	1.00000	5 000.00	5 000.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000		RTS 23/ I
18	005123010R	Extrémní místo provádění - Vicenáklady spojené s omezeným přístupem na místo stavby pro stavební techniku včetně omezené manipulace se zeminou a stavebními hmotami	Soubor	1.00000	20 000.00	20 000.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000		RTS 23/ I
Celkem						216 300.08						