

SMLOUVA O DÍLO Č. 32/2017/RR/Mu

uzavřena podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi

1. Objednatel

Zastoupený ve věcech smluvních: **Město Bílovec**
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Mgr. Pavlem Mrvou, starostou města Bílovec
Ing. Sylvou Kováčikovou, místostarostou města Bílovec

Zastoupený ve věcech technických,
stavební dozor: [REDACTED]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu: [REDACTED]
IČ: 00297755
DIČ: CZ00297755
Telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitelem:

Zastoupený ve věcech smluvních: **Stavby, opravy a údržba silnic, s r.o.**
742 91 Velké Albrechtice 256
Ing. Lubomír Švéda, jednatel společnosti
Zastoupený ve věcech technických: [REDACTED]
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu: [REDACTED]
IČ: 64619036
DIČ: CZ64619036
Telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14335
(dále jen zhotovitel)

- společně označování jako „smluvní strany“

I. Předmět smlouvy

1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatel dílo specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu.
2. Předmětem této smlouvy je provedení akce s názvem **„Rekonstrukce části místní komunikace na ul. Jeremenkova, včetně chodníkových těles a vybudování parkovacích míst“**.
3. Předmětem této smlouvy je rekonstrukce části ulice Jeremenkova v úseku mezi ul. Wolkerovou a ul. B. Němcové, týkající se nové stavby parkovacích míst a přilehlého chodníku B, rekonstrukce protějšího chodníku A a povrchu komunikace, součástí jsou zpevněná plocha pro kontejnery, sadové úpravy, dopravní značení, výměna a úprava uličních vpustí a další související práce.

Předmět smlouvy o dílo bude proveden v rozsahu podle realizační projektové dokumentace s názvem *„Rekonstrukce části místní komunikace na ul. Jeremenkova, včetně chodníkových těles a vybudování parkovacích míst“*, vypracované firmou Projektční a inženýrská činnost Groman a spol. s r.o., Bezručova 879, 742 13 Studénka, IČ: 03692485, z února roku 2017.

Předmět díla je dále specifikován:

- oceněným Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „položkový rozpočet“), který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo,

- Územním rozhodnutím na stavbu „Rekonstrukce části místní komunikace na ul. Jeremenkova, včetně chodníkůvých těles a vybudování parkovacích míst“ vydané odborem výstavby Městského úřadu Bílovec dne 17.02.2017 pod č. j. MBC/34236/16/V/voj 4039/2016/7, a stavebním povolením na stavbu „Rekonstrukce části místní komunikace na ul. Jeremenkova, včetně chodníkůvých těles a vybudování parkovacích míst“ vydaným odborem výstavby Městského úřadu Bílovec dne 18. 5. 2017 pod č. j. MBC/8197/17/V/Va 1289/2017.

- vyjádřeními a stanovisky správců inženýrských sítí a dalšími stanovisky a vyjádřeními.

Zhotovitel je povinen v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky dbát bezvýhradně pokynů koordinátora stavby, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP, kteří zastupují objednatele a v souladu s těmito pokyny koordinovat svoji činnost, tak aby zhotovitelé výše uvedených staveb mohli rovněž provádět stavební práce na staveništi.

4. Zhotovitel prohlašuje, že se s výše uvedenými dokumenty vymezujícími dílo v plném rozsahu seznámil, a že jsou mu známy technické, kvantitativní, kvalitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.
5. Zhotovitel je povinen před zahájením prací objednatele písemně upozornit bez zbytečného odkladu na případně zjištěné chyby, vady a nedostatky v technické části předané dokumentace a na zjištěné chyby a nedostatky, které nejsou v rozpočtu zahrnuty.
6. Objednatel má právo po uzavření smlouvy změnit rozsah, provedení a technické parametry díla, a to po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem.
7. Místem plnění předmětu smlouvy: **Rekonstrukce části místní komunikace na ul. Jeremenkova, včetně chodníkůvých těles a vybudování parkovacích míst**, jsou pozemky parc. č. 853/1, 909/1, 910, 911, 913 všechny v kat. území Bílovec-město.
8. Součástí plnění předmětu díla jsou také následující práce a činnosti:
 - v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod., zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
 - zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
 - aktualizovat všechna potřebná stanoviska a vyjádření správců sítí a dotčených orgánů,
 - zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě v souladu s potřebami objednatele, zhotovitele a v souladu s dokumentací předanou objednatelem,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
 - ostraha stavby a staveniště,
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, včetně archivace potvrzení o ekologickém způsobu likvidace odpadů,
 - provádění denního úklidu staveniště,
 - odstranění všech obalů nebo materiálů po ukončení prací,
 - veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - provedení přejímky stavby,
 - součinnost při přípravě podkladů pro zajištění kolaudačního souhlasu, případně předčasného užívání části stavby včetně veškerých nezbytných dokumentů, revizí, apod.,
 - detaily týkající se atypických výrobků a prací budou při výrobě konzultovány s autory projektových dokumentací,
 - provedení tlakových a jiných zkoušek,
 - zajištění všech nezbytných atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané

- kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- předání technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů, předepsaných ochranných a bezpečnostních pomůcek a záručních listů v českém jazyce,
 - průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), v případě dotčení zeleně bude provedeno osetí travním semenem a první pokosení travnatých ploch,
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - geodetické a geometrické zaměření díla pro kolaudační souhlas, případně pro zápis změny rozsahu stavby do katastru nemovitostí mi 3x v listinné podobě a 1x digitální podobě na CD,
 - zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního souhlasu a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
 - součástí provedení stavby bude zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě (ve třech paré) a na elektronickém nosiči CD ve formátu .dwg, .doc, .xls, a .pdf (v počtu 2 ks).
- V rámci stavby je zakázáno spalovat jakýkoliv materiál.

Součástí díla jsou všechny dodávky specifikované v projektové dokumentaci, které jsou nezbytné pro realizaci a dokončení stavebních prací.

9. Zhotovitel je povinen provést předmět díla v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy o dílo a s podmínkami vyplývajících ze zadávací dokumentace.
10. Provedením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). Použité materiály musí být v souladu s právními předpisy a musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
11. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, musí být předem písemně odsouhlaseny osobou pověřenou jednáním ve věcech technických za objednatele a osobou pověřenou za investora. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, bude toto navýšení řešeno uzavřením dodatku k této smlouvě.
12. Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespécifikoval v zadávací dokumentaci, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné.
13. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a dodání díla.

II. Cena

1. Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a to ve výši:

Cena bez DPH:	2 061 506,15 Kč
DPH (21%):	432 916,29 Kč
Cena včetně DPH:	2 494 422,44 Kč

(slovy: dvamiliónčtyřístadevadesátčtyřitisícečtyřístadvacetdva korun českých a čtyřicetčtyři haléře)

Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

2. Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že před stanovením ceny za dílo tak, jak je tato cena stanovena v této smlouvě, provedl ocenění, kalkulace množství, jednotek anebo prvků dle soupisu prací, zahrnutých do dodávky díla. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení.
3. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením díla, jako např. zařízení staveniště, telefonů, výpomocí, pravidelné denní odklizení odpadu, dočasné dopravní značení, uvedení do původního stavu, nátěrů, dopravy na staveniště, svislé dopravy, skladování, vytvoření prostupů, náklady na předkládání vzorků, zkoušky a měření, ekologická likvidace odpadů a jiné práce a dodávky nutné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací. Vyskytne-li se při provádění díla nutnost jakékoli změny, doplnění či rozšíření předmětu díla na základě dodatečného požadavku objednatele nebo vyplývající z podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření a ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu jako součást cenového návrhu zhotovitele. Pokud tato položka není v položkovém rozpočtu obsažena, pak zhotovitel použije jednotkové ceny dle ceníku použitého v nabídce a v cenové úrovni platné v době provádění díla. Soupis předloží zhotovitel formou cenového návrhu předem k odsouhlasení objednateli. Pokud objednatel cenový návrh na zvýšení písemně neodsouhlasí, nemá zhotovitel na zvýšení ceny nárok.
5. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce a poté požadovat navýšení ceny bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele. Každá změna smlouvy mající vliv na cenu musí být podložena odsouhlaseným cenovým návrhem zhotovitele a změnou stanovení výdajů na financování akce. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu vzniklých důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb. Objednatel uhradí jen ty vícepráce, které odsouhlasí a které jsou objektivní a nutné pro realizaci díla a tedy slouží k naplnění cílů a parametrů projektu. Objednatel připouští možnost zápočtu případných víceprací s méněpracemi.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem:

na základě písemné výzvy objednatele

Předání a převzetí staveniště:

do 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací zhotoviteli

Ukončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících užívání díla:

nejpozději do 6. 10. 2017

2. Pokud objednatel písemně nevyzve zhotovitele k zahájení prací na předmětu díla specifikovaném v čl. I této smlouvy do **31.08.2017**, celá tato smlouva se od počátku ruší, předmět díla nebude realizován a žádná ze smluvních stran nebude mít nárok na jakékoli plnění či náhradu škody vzniklé z důvodu nerealizace díla.

3. Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla. Objednatel si vyhrazuje, že termín plnění může být prodloužen v případě, že zhotovitel nebude moci prokazatelně provádět předmět plnění z důvodu technologické přestávky a to o dobu, po kterou technologická přestávka trvala.
4. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. V případě vzniku těchto překážek je zhotovitel povinen písemně oznámit a specifikovat je objednateli do 2 dnů od jejich vzniku. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla musí být přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.
5. **Harmonogram prováděných prací**

Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů od doručení výzvy objednatele k zahájení plnění předat objednateli k odsouhlasení aktualizovaný časový harmonogram provádění prací v podrobnostech na měsíce včetně předpokládaného finančního plnění po jednotlivých měsících, který byl jako doklad součástí nabídky. Harmonogram začíná předáním staveniště a končí termínem protokolárního předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. Objednatel si vyhrazuje, že časový harmonogram může být objednatelem před jeho schválením a v průběhu provádění díla kdykoliv upraven tak, aby byla koordinována činnost zhotovitele s činností dalších zhotovitelů na staveništi. Zhotovitel je povinen tyto změny bezvýhradně akceptovat.

Práce a jejich jednotlivé části budou prováděny v souladu s časovým harmonogramem provádění prací.

U prací, jejichž lhůta pro dokončení je delší jak 90 dnů je zhotovitel povinen průběžně časový harmonogram provádění prací aktualizovat nejméně 1x za měsíc a to podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží zhotovitel na požádání objednateli na kontrolních dnech.

IV. Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Práce budou fakturovány měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací. Po předání a převzetí díla je zhotovitel oprávněn provést konečnou fakturaci předmětu této smlouvy.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit frekvenci fakturací v případech, kdy to bude v zájmu objednatele s ohledem na způsob financování projektu.
4. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci,
 - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - d) lhůta splatnosti faktury,
 - e) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka v originále,
 - f) v případě, že v soupisu provedených prací budou fakturovány položky i souborem (položky kpl., soubor, sada), bude další přílohou podrobný rozpis prací, obsažených v souboru dle skutečného plnění.
 - g) značení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
 - i) název projektu „Rekonstrukce části místní komunikace na ul. Jeremenkova, včetně chodníkových těles a vybudování parkovacích míst“,

- j) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle této smlouvy, podepsaný osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
5. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od jejich průkazného doručení objednateli. Zhotovitel je povinen k fakturám přikládat oboustranně odsouhlasený písemný protokol o předání a převzetí díla a písemný soupis provedených prací a dodávek.
 6. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,
 - c) bude-li DPH vyúčtováno v nesprávné výši.
 7. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
 8. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
 9. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přerušil práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.
 10. Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do 10 pracovních dnů po předložení. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu dodaných prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

V. Dodací a kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo na základě podmínek této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a dalších platných předpisů. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele.

Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a dalších ustanovení stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí negativně působí na lidské zdraví. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek, musí neprodleně provést náhradu a výměnu nevyhovujících výrobků a materiálů, i zabudovaných, na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je povinen provést předmět díla v souladu s projektovou dokumentací, právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy o dílo, položkovými rozpočty, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a s podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace.
4. Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolní dny minimálně 1x týdně.
5. Stavební dozor investora, autorský dozor a koordinátor BOZP bude mít neomezený přístup na staveniště. Veškeré práce, které nebudou přístupné v čase předání hotového díla (budou zabudované)

musí být před zakrytím jejich provedení odsouhlasené zástupcem investora a podloženy fotodokumentací.

6. Veškeré změny oproti schválené projektové dokumentaci (materiálové a jiné) musí být konzultovány s projektantem a musí být potvrzeny zápisem ve stavebním deníku.

VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla prosté nároků třetích osob, v souladu s podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis, který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy.
3. Z obsahu zápisu musí být jednoznačné: předání staveniště zhotovitelem ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle, vytýčení hranice staveniště, určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel včetně zajištění a umístění měření odběru vody a elektrické energie a jejich náklady jsou součástí smluvní ceny.
4. Nejpozději při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli v tištěné podobě:
 - vyjádření dotčených orgánů a institucí.
5. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla neudělí, z titulu vlastníka, oprávnění vstupu třetí osobě na staveniště bez přítomnosti zástupce zhotovitele nebo objednatele.
6. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady, a to v souladu se zákonem.
7. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli.
8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Stejná povinnost se vztahuje na veřejná prostranství, která zhotovitel používá pro příjezd na staveniště a ke staveništi přiléhající pozemky.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od rozpočtu a položkového rozpisu stavby, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále orgány státního stavebního dohledu, popřípadě jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci objednatele a subdodavatelů.
5. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím pověřeného zástupce, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí.
6. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla - po odstranění všech vad a nedodělků na díle.

7. Stavební deník uschovává zhotovitel do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě.
8. Jakékoliv zápisy ve stavebním deníku nemohou měnit ustanovení této smlouvy.

III. Předání a převzetí díla

1. Zhotovení díla je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na protokolu o předání a převzetí, odstraněním všech vad a nedodělků a uvedením dotčených ploch a pozemků do původního stavu, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.
2. Řádně zhotovený předmět díla zhotovitel předá objednateli v termínu dle článku III. této smlouvy a objednatel předmět díla protokolárně písemným záznamem převezme i s ojedinělými drobnými závadami a nedodělků nebránícími bezpečnému užívání. Zhotovitel je povinen drobné vady a nedodělků nebránící bezpečnému užívání díla odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Smluvní strany se mohou dohodnout, že řádně zhotovený předmět díla bude předáván a přejímán po řádně dokončených částech.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 5 dnů předem, kdy bude předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací.
4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla dle této smlouvy, tj. provedení všech stavebních a jiných prací předpokládaných nabídkou, uzavřenou smlouvou o dílo ve znění případných změn a dodatků, včetně písemně dohodnutých víceprací, vyklizení staveniště a předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků.
5. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a předat: dokumentaci skutečného provedení ve třech vyhotoveních v listinné podobě a dvou vyhotoveních na elektronickém nosiči ve formátu .doc, .xls, a .pdf, technické listy, atesty, doklady o shodě použitého materiálu a výrobků a dále pak ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel vyžádá.
6. O předání a převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.
7. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevzme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě pěti dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

IX. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.

2. Zhotovitel poskytuje na předmět díla dle této smlouvy záruku za jakost v délce 60 měsíců na stavební práce a 24 měsíců na veškeré dodávky zařízení, technologií, materiálů od data předání objednateli.
3. Záruční doba začíná plynout u stavebních objektů díla po odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných objednatelem při předání a převzetí díla, a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
4. Za případné vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatele upozornil a ten, i přes toto upozornění na jejich použití trval, zhotovitel neodpovídá.
5. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.
6. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.
7. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky za jakost.
8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění písemně oznámených reklamovaných vad: do 24 hodin od jejich oznámení u vad bránících provozu díla či ohrožujících jeho bezpečnost, do 7 dnů od jejich oznámení u vad ostatních.
9. Zhotovitel je povinen dohodnout se písemně s objednatelem na termínu ukončení oprav oznámených vad do 30 dnů od jejich oznámení. Pokud nedojde k dohodě v uvedeném termínu, je objednatel oprávněn provést opravu reklamovaných vad na náklady zhotovitele.

X. Sankce

1. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo účtovat straně povinné smluvní pokuty uvedené níže.
2. Objednatel má právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu:
 - a) za nedodržení dokončení díla ve lhůtě 5 000,-- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla
 - b) za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé reklamované vady 2 000,-- Kč za každý i započatý den prodlení,
 - c) za neodstranění vad v termínech vzájemně dohodnutých 2 000,-- Kč za každou vadu a den,
 - d) za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu 2 000,-- Kč za každý započatý den prodlení.
 - e) v případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý jednotlivý případ,
 - f) v případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. VI odst. 8 této smlouvy, bude ze strany objednatele zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,-- Kč za každý zjištěný případ.
3. Zhotovitel má právo vyúčtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,03 % za každý den prodlení z dlužné částky s opožděným placením faktur.
4. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od jejího vyúčtování oprávněnou stranou. Uhrazením smluvní pokuty uvedené v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou. Výši smluvní pokuty považují strany za přiměřenou.

XI. Subdodavatelé

1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizaci díla jinou osobu:
 - a) Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
 - b) Povinností zhotovitele je vést a průběžně aktualizovat seznam subdodavatelů podílejících se na provádění díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento přehled je povinen na vyžádání předkládat objednateli v průběhu provádění díla.

XII. Bezpečnost práce a požární ochrana

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na pracovišti objednatele.
2. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním pracoviště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s platnými bezpečnostními předpisy.
3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolou nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednavatele ve smyslu ustanovení § 103, odst. 1, písm. g) zákona č. 262/2006 Sb.
4. Zhotovitel se zavazuje vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle profesí, činností a rizik na pracovištích objednatele.
5. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob.
7. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti na pracovištích objednatele mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.
8. Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito, a že se této odpovědnosti nemůže zbavit.
9. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, vyšetří a sepiše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele.
10. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do okamžiku, kdy je objednatel písemným zápisem převezme.
11. Pokud zhotovitel způsobí svou činností na stavbě škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit.

XIII. Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
2. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit, pokud druhá ze smluvních stran podstatným způsobem porušuje tuto smlouvu a ani po písemné výzvě a poskytnutí přiměřené doby nedojde k nápravě situace.
3. Objednatel je navíc oprávněn odstoupit, pokud nastane některá z níže uvedených skutečností:

- a) zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací, se zadávací dokumentací nebo obecně platnými normami a platnými předpisy. Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k odstranění oprávněných vad při provádění díla a poskytnout mu nejméně 10 denní lhůtu (dle povahy vady) k odstranění s upozorněním, že pokud nebude sjednána náprava, od smlouvy po uplynutí lhůty odstoupí. Takto může být odstoupeno od smlouvy o dílo i v průběhu provádění díla.
- b) prodlení zhotovitele s předáním díla přesáhlo 1 měsíc.
4. Vzhledem ke skutečnosti, že předmět díla je částečně financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že se mu nepodaří tyto finanční prostředky zajistit. V takovém případě nelze uplatnit žádný nárok zhotovitele na náhradu škody nebo ušlého zisku ani nelze uplatnit smluvní sankce nebo pokuty vůči objednateli. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku oprávněné smluvní strany na smluvní pokuty.
5. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně.

XIV. Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši jednorázového pojistného plnění minimálně: 1,5 mil. Kč.
2. Doklad o existenci pojištění je povinen předložit objednateli nejpozději při podpisu smlouvy. Nepředložení dokladu o pojištění bude považováno za neposkytnutí součinnosti dodavatele a bude důvodem k nepodepsání smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu a pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky.
4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XV. Závěrečná ujednání

1. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou, včetně všech jejích jednotlivých příloh, výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v účinném znění ke dni uzavření této smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré změny v této smlouvě budou řešit písemnou formou.
3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena dohodou účastníků přijetím ustanovení nového a platného, které musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.
4. Zhotovitel si je vědom, že je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od termínu ukončení závěrečného vyhodnocení akce, minimálně však do roku 2027. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
5. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

7. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí provádět technický dozor u této stavby.
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva je vyhotovena v **5** stejnopisech shodného obsahu, z nichž **3** vyhotovení obdrží objednatel a **2** zhotovitel.
9. Smluvní stany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Bílovec a to včetně všech případných příloh a dodatků, po znečitelnění osobních údajů umožňujících jednoznačnou identifikaci smluvních stran. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně **všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a dalších** nezbytně nutných dokumentů na profilu objednatele, a to v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
10. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - a) Oceněný položkový rozpočet (dle soupisu prací zadávací dokumentace) ze dne 18. 5. 2017
11. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
12. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
13. Tato smlouva o dílo byla schválena 92. schůzí Rady města Bílovec dne 22. 5. 2017 usnesením č. RM/92/1870.

Bílovcí dne: 30. 5. 2017

Ve Velkých Albrechticích dne: 02. 06. 2017

Za objednatele:



Mgr. Pavel Mrva
starosta města Bílovec



Ing. Lubomír Svěda
jednatel společnosti



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Rekonstrukce části místní komunikace na ul. Jeremenkova, včetně chodníkůvých těles a vybudování parkovacích míst

KSO:

Místo: Bílovec

CC-CZ:

Datum: 27.2.2017

Zadavatel:

Město Bílovec

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.

IČ:

64619036

DIČ:

CZ64619036

Projektant:

Projekční a inženýrská činnost Groman

IČ:

03692485

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 061 506,15


	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 061 506,15	432 916,29
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 494 422,44



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Rekonstrukce části místní komunikace na ul. Jeremenkova, včetně chodníkových těles a vybudování parkovacích míst

Místo: **Bilovec**

Datum: 27.2.2017

Zadavatel: **Město Bilovec**

Projektant: **Projekční a inženýrská činno**

Uchazeč: **Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.**

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 061 506,15	2 494 422,44	
001	SO-01 Nová asfaltová plocha... 605,0 m2, šířka 4600 mm	389 338,01	471 098,99	STA
002	SO-02 Chodníkové těleso	846 060,16	1 023 732,79	STA
02	SO-02 Chodníkové těleso část A	370 118,63	447 843,54	Soupis
03	SO-02 Chodníkové těleso část B	433 553,81	524 600,11	Soupis
04	SO 02 Místo pro kontejnery	42 387,72	51 289,14	Soupis
003	SO-03 Parkovací místa	705 467,38	853 615,53	STA
004	SO 04 Živý plot	42 440,60	51 353,13	STA
005	Vedlejší rozpočtové náklady	78 200,00	94 622,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce části místní komunikace na ul. Jeremenkova, včetně chodníkůvých těles a vybudování parkovacích míst

Objekt:

001 - SO-01 Nová asfaltová plocha... 605,0 m2, šířka 4600 mm

KSO:

Místo: **Bílovec**

Zadavatel:

Město Bílovec

Uchazeč:

Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.

Projektant:

Projekční a inženýrská činnost Groman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: **27.2.2017**

IČ:

DIČ:

IČ:

64619036

DIČ:

CZ64619036

IČ:

03692485

DIČ:

Cena bez DPH

389 338,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	389 338,01	21,00%	81 760,98
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

471 098,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části místní komunikace na ul. Jeremenkova, včetně chodníkůvých těles a vybudování parkovacích míst

Objekt:

001 - SO-01 Nová asfaltová plocha... 605,0 m², šířka 4600 mm

Místo:

Bílovec

Datum: 27.2.2017

Zadavatel:

Město Bílovec

Projektant: Projekční a inženýrská č

Uchazeč:

Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

389 338,01

HSV - Práce a dodávky HSV

389 338,01

1 - Zemní práce

41 862,80

5 - Komunikace pozemní

211 510,85

8 - Trubní vedení

21 504,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

84 073,88

997 - Přesun sutě

27 784,37

998 - Přesun hmot

2 602,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části místní komunikace na ul. Jeremenkova, včetně chodníkových těles a vybudování parkovacích míst

Objekt:

001 - SO-01 Nová asfaltová plocha... 605,0 m², šířka 4600 mm

Místo:

Bílovec

Datum:

27.2.2017

Zadavatel:

Město Bílovec

Projektant:

Projektční a inženýrská činnost Groman

Uchazeč:

Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

389 338,01

D	HSV		Práce a dodávky HSV				389 338,01	
D	1		Zemní práce				41 862,80	
1	K	113154233	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m ² bez překážek v trase	m ²	658,000	47,00	30 926,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	504,000	21,70	10 936,80	CS ÚRS 2017 01
	vv		(139+113)*2		504,000			
D	5		Komunikace pozemní				211 510,85	
3	K	572213111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích recyklátem	m ³	30,250	473,00	14 308,25	CS ÚRS 2017 01
	vv		605,000*0,05		30,250			
4	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,18-0,2 kg/m ²	m ²	658,000	14,70	9 672,60	CS ÚRS 2017 01
5	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	658,000	285,00	187 530,00	CS ÚRS 2017 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	8		Trubní vedení				21 504,00	
6	K	899204211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg	kus	4,000	483,00	1 932,00	CS ÚRS 2017 01
7	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	4,000	1 730,00	6 920,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"úprava uličních vpustí" 4		4,000			
8	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	4,000	1 560,00	6 240,00	CS ÚRS 2017 01
9	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	4,000	1 040,00	4 160,00	CS ÚRS 2017 01
10	M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	4,000	563,00	2 252,00	CS ÚRS 2017 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				84 073,88	
11	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	177,00	354,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"přesun stávající značky" 2		2,000			
12	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	805,00	805,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"přesun stáv.sloupku dopravní značky" 1		1,000			
13	M	404452410	patka hliníková HP 70	kus	1,000	694,00	694,00	CS ÚRS 2017 01
14	K	915111112	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	187,000	7,87	1 471,69	CS ÚRS 2017 01
	VV		"V10c" 187,0		187,000			
15	K	915121112	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm retroreflexní bílou barvou vodící čáry	m	131,000	12,70	1 663,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		"V4" 131,0		131,000			
16	K	915131112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	10,250	79,50	814,88	CS ÚRS 2017 01
	VV		"V10f" 2,5*2		5,000			
	VV		"V13a" 21,0*0,25		5,250			
	VV		Součet		10,250			
17	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	318,000	4,08	1 297,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		187,0+131,0		318,000			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	10,250	20,50	210,13	CS ÚRS 2017 01
19	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	504,000	112,00	56 448,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(139+113)*2		504,000			
20	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	6,169	2 460,00	15 175,74	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: 1t = cca 5 m2					
	VV		"50% použit stávající kostky"					
	VV		504*0,024*1,02*0,5		6,169			
21	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	3,000	33,10	99,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		"2 značky+1 sloupek použit" 2		2,000			
	VV		"likvidace značky" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
22	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	252,000	20,00	5 040,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		504,000*0,5		252,000			
	D	997	Přesun sutě				27 784,37	
23	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu-rámy,poklapy apd.	t	0,800	171,00	136,80	CS ÚRS 2017 01
24	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	84,224	19,60	1 650,79	CS ÚRS 2017 01
	VV		85,024-0,8		84,224			
25	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 442,496	4,36	10 649,28	CS ÚRS 2017 01
	VV		84,224*29		2 442,496			
26	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	28,980	22,00	637,56	CS ÚRS 2017 01
	VV		"50% kostek-dvouřádek"					
	VV		28,98		28,980			
27	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	840,420	5,55	4 664,33	CS ÚRS 2017 01
	VV		28,98*29		840,420			
28	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,800	266,00	212,80	CS ÚRS 2017 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	11,200	7,40	82,88	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,8*14		11,200			
30	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	84,224	73,00	6 148,35	CS ÚRS 2017 01
31	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,800	224,00	179,20	CS ÚRS 2017 01
32	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	84,224	31,00	2 610,94	CS ÚRS 2017 01
33	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	28,980	28,00	811,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		57,96*0,5		28,980			
	D	998	Přesun hmot				2 602,11	
34	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíčním	t	110,259	23,60	2 602,11	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce části místní komunikace na ul. Jeremenkova, včetně chodníkových těles a vybudování parkovacích míst

Objekt:

002 - SO-02 Chodníkové těleso

Soupis:

02 - SO-02 Chodníkové těleso část A

KSO:

Místo: Bílovec

Zadavatel:

Město Bílovec

Uchazeč:

Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.

Projektant:

Projekční a inženýrská činnost Groman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.2.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 64619036

DIČ: CZ64619036

IČ: 03692485

DIČ:

Cena bez DPH

370 118,63

DPH základní
snížená

Základ daně
370 118,63
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
77 724,91
0,00

Cena s DPH

v CZK

447 843,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části místní komunikace na ul. Jeremenkova, včetně chodníkových těles a vybudování parkovacích míst

Objekt:

002 - SO-02 Chodníkové těleso

Soupis:

02 - SO-02 Chodníkové těleso část A

Místo:

Bílovec

Datum: 27.2.2017

Zadavatel:

Město Bílovec

Projektant: Projekční a inženýrská č

Uchazeč:

Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

370 118,63

HSV - Práce a dodávky HSV

360 518,87

1 - Zemní práce

56 297,24

5 - Komunikace pozemní

111 376,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

134 273,91

997 - Přesun sutě

52 117,11

998 - Přesun hmot

6 454,11

PSV - Práce a dodávky PSV

9 599,76

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

9 599,76

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	112,000	24,60	2 755,20	CS ÚRS 2017 01
7	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	226,000	21,70	4 904,20	CS ÚRS 2017 01
	vv		113*2		226,000			
8	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	56,190	102,00	5 731,38	CS ÚRS 2017 01
	vv	j	56,19		56,190			
9	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	16,857	11,00	185,43	CS ÚRS 2017 01
	vv		j*0,3		16,857			
10	K	132201401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3	m3	1,650	1 140,00	1 881,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"dokopání pro obrubník u oplocení"					
	vv	r1	110*0,15*0,1		1,650			
11	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	5,085	503,00	2 557,76	CS ÚRS 2017 01
	vv		"dokopání pro obrubník a dvouřádek"					
	vv	r2	113*0,3*0,15		5,085			
12	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	1,526	85,50	130,47	CS ÚRS 2017 01
	vv		r2*0,3		1,526			
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	62,925	114,00	7 173,45	CS ÚRS 2017 01
	vv		"odvoz přebytečné zeminy"					
	vv	o	r1+r2+j		62,925			
14	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 195,575	8,60	10 281,95	CS ÚRS 2017 01
	vv		o*19		1 195,575			
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	62,925	4,47	281,27	CS ÚRS 2017 01
	vv		o		62,925			
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	105,085	28,00	2 942,38	CS ÚRS 2017 01
	vv		o*1,67		105,085			
17	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	235,200	7,99	1 879,25	CS ÚRS 2017 01
	vv		2,1*112		235,200			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části místní komunikace na ul. Jeremenkova, včetně chodníkových těles a vybudování parkovacích míst

Objekt:

002 - SO-02 Chodníkové těleso

Soupis:

02 - SO-02 Chodníkové těleso část A

Místo: Bílovec

Datum: 27.2.2017

Zadavatel: Město Bílovec

Projektant: Projekční a inženýrská činnost Groman

Uchazeč: Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

370 118,63

D	HSV		Práce a dodávky HSV				360 518,87	
D	1		Zemní práce				56 297,24	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	8,000	21,00	168,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	8,000	67,00	536,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dlážděný chodník" 8,0		8,000			
3	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	189,000	30,70	5 802,30	CS ÚRS 2017 01
4	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	189,000	24,80	4 687,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		"stávající chodník"					
	VV		189,0		189,000			
5	K	113201112	Výtrhání obrub silničních ležatých	m	110,000	40,00	4 400,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: spotřeba: 50 kus/m²</i>					
	VV		17,5*0,4*1,05		7,350			
26	K	596211214	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A	m ²	38,800	17,00	659,60	CS ÚRS 2017 01
27	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	113,000	49,20	5 559,60	CS ÚRS 2017 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				134 273,91	
28	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	220,000	112,00	24 640,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		110*2		220,000			
29	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	t	5,386	2 160,00	11 633,76	CS ÚRS 2017 01
30	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	121,000	203,00	24 563,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		113+8		121,000			
31	M	592175040	obrubník BEST-MONO II, 100x15/12x25 cm, přírodní	kus	118,650	139,00	16 492,35	CS ÚRS 2017 01
32	M	592175150	obrubník betonový silniční přechodový ABO 2-15 PL (PP) 100x15x15/25 cm	kus	8,000	368,00	2 944,00	CS ÚRS 2017 01
33	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	109,600	123,00	13 480,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		108+1,6		109,600			
34	M	592175120	obrubník parkový BEST-PARKAN I 50x5x20 cm, přírodní	kus	230,160	33,10	7 618,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		109,6*1,05*2		230,160			
35	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m ³	6,930	2 460,00	17 047,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		(121+110)*0,3*0,1		6,930			
36	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	m	113,000	44,30	5 005,90	CS ÚRS 2017 01
37	K	919735115	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 250 mm	m	113,000	96,00	10 848,00	CS ÚRS 2017 01
	D	997	Přesun sutě				52 117,11	
38	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	111,729	19,60	2 189,89	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	5		Komunikace pozemní				111 376,50	
18	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	170,100	119,00	20 241,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		137,0+1,3			138,300		
	VV		21,5+10,3			31,800		
	VV		Součet			170,100		
19	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	138,300	191,00	26 415,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		137,0+1,3			138,300		
20	M	592451100	dlažba skladebná tl6 cm přírodní	m2	143,850	230,00	33 085,50	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: spotřeba: 50 kus/m2					
	VV		137*1,05			143,850		
21	M	592451190	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	1,365	544,00	742,56	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: spotřeba: 50 kus/m2					
	VV		1,3*1,05			1,365		
22	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	38,800	219,00	8 497,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		"nájezdy"					
	VV		21,5+10,3+17,5*0,4			38,800		
23	M	592450990	dlažba skladebná 20x10x8 cm písková	m2	22,575	373,00	8 420,48	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: spotřeba: 50 kus/m2					
	VV		"nájezdy"					
	VV		21,5*1,05			22,575		
24	M	592451230	dlažba zámková slepecká 20x10x8 cm barevná	m2	10,815	367,00	3 969,11	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: spotřeba: 50 kus/m2					
	VV		10,3*1,05			10,815		
25	M	592451231	Umělá vodící linie z drážkové šedé dlažby tl.80mm	m2	7,350	515,00	3 785,25	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 240,141	4,36	14 127,01	CS ÚRS 2017 01
	VV		111,729*29		3 240,141			
40	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	82,890	22,00	1 823,58	CS ÚRS 2017 01
	VV		194,619-111,729		82,890			
41	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	2 403,810	5,55	13 341,15	CS ÚRS 2017 01
	VV		82,89*29		2 403,810			
42	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	210,030	73,00	15 332,19	CS ÚRS 2017 01
43	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	82,890	25,00	2 072,25	CS ÚRS 2017 01
44	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	34,209	31,00	1 060,48	CS ÚRS 2017 01
45	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	77,520	28,00	2 170,56	CS ÚRS 2017 01
	D	998	Přesun hmot				6 454,11	
46	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	127,300	50,70	6 454,11	CS ÚRS 2017 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				9 599,76	
	D	743	Elektromontáže - hrubá montáž				9 599,76	
47	K	7431212R1	Mont+dod půlené chrániček AROT	m	26,800	220,00	5 896,00	
48	K	743131218	Montáž trubka ochranná D do 110 mm uložená volně	m	26,800	81,00	2 170,80	CS ÚRS 2016 01
49	M	345713550	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110	m	26,800	57,20	1 532,96	CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
EAN 8595057698260

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce části místní komunikace na ul. Jeremenkova, včetně chodníkových těles a vybudování parkovacích míst

Objekt:

002 - SO-02 Chodníkové těleso

Soupis:

03 - SO-02 Chodníkové těleso část B

KSO:

Místo: Bílovec

Zadavatel:

Město Bílovec

Uchazeč:

Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.

Projektant:

Projekční a inženýrská činnost Groman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.2.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 64619036

DIČ: CZ64619036

IČ: 03692485

DIČ:

Cena bez DPH

433 553,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	433 553,81	21,00%	91 046,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

524 600,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části místní komunikace na ul. Jeremenkova, včetně chodníkových těles a vybudování parkovacích míst

Objekt:

002 - SO-02 Chodníkové těleso

Soupis:

03 - SO-02 Chodníkové těleso část B

Místo: Bilovec

Datum: 27.2.2017

Zadavatel: Město Bilovec

Projektant: Projektční a inženýrská činnost Groman

Uchazeč: Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

433 553,81

D HSV

Práce a dodávky HSV

433 553,81

D 1

Zemní práce

84 913,21

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	57,000	11,30	644,10	CS ÚRS 2017 01
			"keře" 13*1,0			13,000		
			"živý plot" 44,0*1,0			44,000		
			Součet			57,000		
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	57,000	10,30	587,10	CS ÚRS 2017 01
3	K	112251211	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 0,2 m	m2	3,600	1 010,00	3 636,00	CS ÚRS 2017 01
			6*0,6			3,600		
4	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	10,000	21,00	210,00	CS ÚRS 2017 01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části místní komunikace na ul. Jeremenkova, včetně chodníkových těles a vybudování parkovacích míst

Objekt:

002 - SO-02 Chodníkové těleso

Soupis:

03 - SO-02 Chodníkové těleso část B

Místo: Bílovec

Datum: 27.2.2017

Zadavatel: Město Bílovec

Projektant: Projekční a inženýrská č

Uchazeč: Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	433 553,81
HSV - Práce a dodávky HSV	433 553,81
1 - Zemní práce	84 913,21
5 - Komunikace pozemní	129 823,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	158 855,63
997 - Přesun sutě	52 237,72
998 - Přesun hmot	7 724,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	51,000	27,40	1 397,40	CS ÚRS 2017 01
6	K	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	61,000	67,00	4 087,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		10+51		61,000			
7	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	196,000	30,70	6 017,20	CS ÚRS 2017 01
8	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	196,000	24,80	4 860,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		"stávající chodník"					
	VV		196		196,000			
9	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	58,000	40,00	2 320,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		157-99		58,000			
10	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	35,000	24,60	861,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		134-99		35,000			
11	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	278,000	21,70	6 032,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		139*2		278,000			
12	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	88,710	102,00	9 048,42	CS ÚRS 2017 01
	VV		"pro konstr.chodníku"					
	VV	j	88,71		88,710			
13	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	26,613	11,00	292,74	CS ÚRS 2017 01
	VV		j*0,3		26,613			
14	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	11,655	503,00	5 862,47	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dokopání pro obrubník a dvouřádek"					
	VV	r2	(136+123)*0,3*0,15		11,655			
15	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	3,497	85,50	298,99	CS ÚRS 2017 01
	VV		r2*0,3		3,497			
16	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	100,365	114,00	11 441,61	CS ÚRS 2017 01
	VV		"odvoz přebytečné zeminy"					
	VV	o	r2+j		100,365			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,500	114,00	399,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dovoz ornice" 3,5		3,500			
18	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 906,935	8,60	16 399,64	CS ÚRS 2017 01
	VV		o*19		1 906,935			
19	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,500	80,00	280,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"naložení ornice" 35,0*0,1		3,500			
20	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	100,365	4,47	448,63	CS ÚRS 2017 01
	VV		o		100,365			
21	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	167,610	28,00	4 693,08	CS ÚRS 2017 01
	VV		o*1,67		167,610			
22	K	174111111	Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky do 0,2 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,600	459,00	1 652,40	CS ÚRS 2017 01
23	M	583312010	šterkopísek netříděný stabilizační zemina	t	1,512	170,00	257,04	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,6*0,42 Přepočtené koeficientem množství		1,512			
24	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	35,000	22,20	777,00	CS ÚRS 2017 01
25	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	35,000	12,30	430,50	CS ÚRS 2017 01
26	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,066	90,90	96,90	CS ÚRS 2017 01
27	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	220,600	7,99	1 762,59	CS ÚRS 2017 01
28	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	35,000	3,04	106,40	CS ÚRS 2017 01
29	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	35,000	0,36	12,60	CS ÚRS 2017 01
	D	5	Komunikace pozemní				129 823,16	
30	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	219,800	119,00	26 156,20	CS ÚRS 2017 01
31	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	219,800	191,00	41 981,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		214+5,8		219,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	M	592451100	dlažba skladebná tl6 cm přírodní	m2	224,700	230,00	51 681,00	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: spotřeba: 50 kus/m2					
	VV		214*1,05		224,700			
33	M	592451190	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	6,090	544,00	3 312,96	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: spotřeba: 50 kus/m2					
	VV		5,8*1,05		6,090			
34	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zátlvkou	m	136,000	49,20	6 691,20	CS ÚRS 2017 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				158 855,63	
35	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	272,000	112,00	30 464,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		136*2		272,000			
36	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I. jakost, velikost 10 cm	t	6,659	2 160,00	14 383,44	CS ÚRS 2017 01
37	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	144,000	203,00	29 232,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		136+8		144,000			
38	M	592175040	obrubník BEST-MONO II, 100x15/12x25 cm, přírodní	kus	142,800	139,00	19 849,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		136*1,05		142,800			
39	M	592175150	obrubník betonový silniční přechodový ABO 2-15 PL (PP) 100x15x15/25 cm	kus	8,000	368,00	2 944,00	CS ÚRS 2017 01
40	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	123,000	123,00	15 129,00	CS ÚRS 2017 01
41	M	592175120	obrubník parkový BEST-PARKAN I 50x5x20 cm, přírodní	kus	243,764	33,10	8 068,59	CS ÚRS 2017 01
42	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	8,010	2 460,00	19 704,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		(136+8+123)*0,3*0,1		8,010			
43	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	m	136,000	44,30	6 024,80	CS ÚRS 2017 01
44	K	919735115	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 250 mm	m	136,000	96,00	13 056,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	997		Přesun sutě				52 237,72	
45	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	160,486	19,60	3 145,53	CS ÚRS 2017 01
		vv	200,291-39,805		160,486			
46	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	4 654,094	4,36	20 291,85	CS ÚRS 2017 01
		vv	160,486*29		4 654,094			
47	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	39,805	22,00	875,71	CS ÚRS 2017 01
48	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 154,345	5,55	6 406,61	CS ÚRS 2017 01
		vv	39,805*29		1 154,345			
49	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	219,435	73,00	16 018,76	CS ÚRS 2017 01
50	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	71,775	25,00	1 794,38	CS ÚRS 2017 01
		vv	200,291-35,476-93,04		71,775			
51	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	35,476	31,00	1 099,76	CS ÚRS 2017 01
52	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	93,040	28,00	2 605,12	CS ÚRS 2017 01
D	998		Přesun hmot				7 724,09	
53	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	152,349	50,70	7 724,09	CS ÚRS 2017 01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části místní komunikace na ul. Jeremenkova, včetně chodníkových těles a vybudování parkovacích míst

Objekt:

002 - SO-02 Chodníkové těleso

Soupis:

04 - SO 02 Místo pro kontejnery

Místo:

Bílovec

Datum:

27.2.2017

Zadavatel:

Město Bílovec

Projektant:

Projekční a inženýrská č

Uchazeč:

Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

42 387,72

HSV - Práce a dodávky HSV

42 387,72

1 - Zemní práce

12 579,26

5 - Komunikace pozemní

17 784,61

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 723,24

997 - Přesun sutě

2 570,94

998 - Přesun hmot

729,67

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce části místní komunikace na ul. Jeremenkova, včetně chodnikových těles a vybudování parkovacích míst

Objekt:

002 - SO-02 Chodnikové těleso

Soupis:

04 - SO 02 Místo pro kontejnery

KSO:

Místo: Bílovec

Zadavatel:

Město Bílovec

Uchazeč:

Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.

Projektant:

Projekční a inženýrská činnost Groman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.2.2017

Č:

DIČ:

IČ: 64619036

DIČ: CZ64619036

IČ: 03692485

DIČ:

Cena bez DPH

42 387,72

DPH základní

Základ daně

42 387,72

Sazba daně

21,00%

Výše daně

8 901,42

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

51 289,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,870	114,00	1 125,18	CS ÚRS 2017 01
	VV		"odvoz přebytečné zeminy"					
	VV	o	j		9,870			
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	187,530	8,60	1 612,76	CS ÚRS 2017 01
	VV		o*19		187,530			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,870	4,47	44,12	CS ÚRS 2017 01
	VV		o		9,870			
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	16,483	28,00	461,52	CS ÚRS 2017 01
	VV		o*1,67		16,483			
10	K	174111111	Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky do 0,2 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,200	459,00	1 927,80	CS ÚRS 2017 01
11	M	583312010	šterkopisek netříděný stabilizační zemina	t	1,764	170,00	299,88	CS ÚRS 2017 01
	VV		4,2*0,42 Přepočtené koeficientem množství		1,764			
12	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	19,360	7,99	154,69	CS ÚRS 2017 01
	D	5	Komunikace pozemní				17 784,61	
13	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	25,000	106,00	2 650,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		9+9,7+6,3		25,000			
14	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	16,000	243,00	3 888,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		9,7+6,3		16,000			
15	M	592451100	dlažba skladebná tl6 cm přírodní	m2	10,185	230,00	2 342,55	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: spotřeba: 50 kus/m2					
	VV		9,7*1,05		10,185			
16	M	592451190	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	6,615	544,00	3 598,56	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: spotřeba: 50 kus/m2					
	VV		6,3*1,05		6,615			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části místní komunikace na ul. Jeremenkova, včetně chodníkových těles a vybudování parkovacích míst

Objekt:

002 - SO-02 Chodníkové těleso

Soupis:

04 - SO 02 Místo pro kontejnery

Místo:

Bílovec

Datum:

27.2.2017

Zadavatel:

Město Bílovec

Projektant:

Projektční a inženýrská činnost Groman

Uchazeč:

Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							42 387,72	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				42 387,72	
D	1		Zemní práce				12 579,26	
1	K	112251211	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 0,2 m	m2	4,200	1 010,00	4 242,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		7*0,6		4,200			
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	19,000	21,00	399,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	19,000	67,00	1 273,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	9,870	102,00	1 006,74	CS ÚRS 2017 01
	VV		"pro konstr.chodníku"					
	VV	f	9,87		9,870			
5	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	2,961	11,00	32,57	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	998	Přesun hmot				729,67	
31	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	14,392	50,70	729,67	CS ÚRS 2017 01

Pr	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	9,000	264,00	2 376,00	CS ÚRS 2017 01
18	M	592451090	dlažba skladebná tl.8 cm přírodní	m2	9,450	310,00	2 929,50	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: spotřeba: 50 kus/m2					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 723,24	
19	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	13,000	203,00	2 639,00	CS ÚRS 2017 01
20	M	592175040	obrubník BEST-MONO II, 100x15/ 12x25 cm, přírodní	kus	13,650	139,00	1 897,35	CS ÚRS 2017 01
	VV		13*1,05		13,650			
21	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	12,300	123,00	1 512,90	CS ÚRS 2017 01
22	M	592175120	obrubník parkový BEST-PARKAN I 50x5x20 cm, přírodní	kus	24,376	33,10	806,85	CS ÚRS 2017 01
23	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,759	2 460,00	1 867,14	CS ÚRS 2017 01
	VV		(13+12,3)*0,3*0,1		0,759			
	D	997	Přesun sutě				2 570,94	
24	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	4,560	19,60	89,38	CS ÚRS 2017 01
25	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	132,240	4,36	576,57	CS ÚRS 2017 01
	VV		4,56*29		132,240			
26	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	4,845	22,00	106,59	CS ÚRS 2017 01
27	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	140,505	5,55	779,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		4,845*29		140,505			
28	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,545	73,00	769,79	CS ÚRS 2017 01
29	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,845	25,00	121,13	CS ÚRS 2017 01
30	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	4,560	28,00	127,68	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce části místní komunikace na ul. Jeremenkova, včetně chodníkových těles a vybudování parkovacích míst

Objekt:

003 - SO-03 Parkovací místa

KSO:

Místo: **Bílovec**

Začavatel:

Město Bílovec

Uchazeč:

Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.

Projektant:

Projekční a inženýrská činnost Groman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: **27.2.2017**

IČ:

DIČ:

IČ: **64619036**

DIČ: **CZ64619036**

IČ: **03692485**

DIČ:

Cena bez DPH

705 467,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	705 467,38	21,00%	148 148,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

853 615,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části místní komunikace na ul. Jeremenkova, včetně chodníkových těles a vybudování parkovacích míst

Objekt:

003 - SO-03 Parkovací místa

Místo: **Bilovec**

Datum: **27.2.2017**

Zadavatel: **Město Bilovec**

Projektant: **Projekční a inženýrská č**

Uchazeč: **Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.**

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	705 467,38
HSV - Práce a dodávky HSV	705 467,38
1 - Zemní práce	195 123,41
5 - Komunikace pozemní	383 647,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	62 590,32
997 - Přesun sutě	55 965,25
998 - Přesun hmot	8 141,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	198,000	21,70	4 296,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		99*2		198,000			
7	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	119,000	21,00	2 499,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	289,950	102,00	29 574,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		289,95		289,950			
9	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	86,985	11,00	956,84	CS ÚRS 2017 01
	VV		j*0,3		86,985			
10	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	1,485	503,00	746,96	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dokopání pro dvouřádek"					
	VV	r2	99,0*0,15*0,1		1,485			
11	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	0,446	85,50	38,13	CS ÚRS 2017 01
	VV		r2*0,3		0,446			
12	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	100,000	15,90	1 590,00	CS ÚRS 2017 01
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	291,435	114,00	33 223,59	CS ÚRS 2017 01
	VV		"odvoz přebytečné zeminy"					
	VV	o	r2+j		291,435			
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,900	114,00	1 356,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dovoz omíče" 11,900		11,900			
15	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5 537,265	8,60	47 620,48	CS ÚRS 2017 01
	VV		o*19		5 537,265			
16	K	167101101	Naládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	11,900	80,00	952,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"naložení omíče" 119,000 *0,1		11,900			
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	291,435	4,47	1 302,71	CS ÚRS 2017 01
	VV		o		291,435			
18	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	486,696	28,00	13 627,49	CS ÚRS 2017 01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části místní komunikace na ul. Jeremenkova, včetně chodníkových těles a vybudování parkovacích míst

Objekt:

003 - SO-03 Parkovací místa

Místo:

Bilovec

Datum:

27.2.2017

Zadavatel:

Město Bílovec

Projektant:

Projekční a inženýrská činnost Groman

Uchazeč:

Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

705 467,38

D	HSV		Práce a dodávky HSV				705 467,38	
D	1		Zemní práce				195 123,41	
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	100,000	11,30	1 130,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"živý plot" 100,0		100,000			
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	45,000	21,00	945,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"vstupy"					
	vv		1,5*5,0*6		45,000			
3	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	236,800	22,30	5 280,64	CS ÚRS 2017 01
4	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	236,800	21,40	5 067,52	CS ÚRS 2017 01
	vv		"stávající chodník"					
	vv		2,0*118,4		236,800			
5	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	119,000	40,00	4 760,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		o*1,67		486,696			
19	K	180405114	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	533,000	40,90	21 799,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		533		533,000			
20	M	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	7,995	1 040,00	8 314,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		533*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		7,995			
21	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	7,995	128,00	1 023,36	CS ÚRS 2017 01
	VV		533*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		7,995			
22	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	119,000	22,20	2 641,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		119*1,0		119,000			
23	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	119,000	12,30	1 463,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		119*1,0		119,000			
24	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	3,624	90,90	329,42	CS ÚRS 2017 01
	VV		119,000*0,03*1,015		3,624			
25	K	181951102	Úprava pláně v homině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	522,850	7,99	4 177,57	CS ÚRS 2017 01
26	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	119,000	3,04	361,76	CS ÚRS 2017 01
27	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	119,000	0,36	42,84	CS ÚRS 2017 01
	D	5	Komunikace pozemní				383 647,25	
28	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm 0/8	m2	533,000	62,50	33 312,50	CS ÚRS 2017 01
29	K	564811111	Podklad ze štěrku ŠD tl 50 mm 8/16	m2	533,000	39,90	21 266,70	CS ÚRS 2017 01
30	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD tl 150 mm 16/32	m2	533,000	106,00	56 498,00	CS ÚRS 2017 01
31	K	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tváric pozemních komunikací tl 80 mm přes 300 m2	m2	533,000	161,00	85 813,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		533,0		533,000			
32	M	592452821	dlažba zámková BEST- KROSO	m2	559,650	325,00	181 886,25	
	VV		533,0*1,05		559,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	599141111	Vyplnění spár mezi sitničnými dílci živičnou závlivkou	m	99,000	49,20	4 870,80	CS ÚRS 2017 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				62 590,32	
34	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	177,00	531,00	CS ÚRS 2017 01
35	M	404442580	značka svíslá reflexní IP 11c	kus	1,000	1 090,00	1 090,00	CS ÚRS 2017 01
36	M	404442581	značka svíslá reflexní IP 12	kus	2,000	1 090,00	2 180,00	
37	M	404443170	značka svíslá reflexní O1	kus	2,000	563,00	1 126,00	CS ÚRS 2017 01
38	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000	805,00	1 610,00	CS ÚRS 2017 01
39	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	3,000	642,00	1 926,00	CS ÚRS 2017 01
40	M	404452410	patka hliníková HP 70	kus	3,000	694,00	2 082,00	CS ÚRS 2017 01
41	M	404452540	víčko plastové na sloupek 70	kus	3,000	15,10	45,30	CS ÚRS 2017 01
42	M	404452570	upínací svorka na sloupek US 70	kus	5,000	64,90	324,50	CS ÚRS 2017 01
43	K	915111112	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	0,000	7,87	0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		5,5*35 viz 001 - SO-01 -Nová asfalt. plocha		192,500			
44	K	915131112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	0,000	79,50	0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		5,5*2 viz 001 - SO-01 -Nová asfalt. plocha		11,000			
45	K	915611111	Předznačení vodorovného líniového značení	m	0,000	4,08	0,00	CS ÚRS 2017 01
			viz 001 - SO-01 -Nová asfalt. plocha					
46	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	0,000	20,50	0,00	CS ÚRS 2017 01
			viz 001 - SO-01 -Nová asfalt. plocha					
47	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	198,000	112,00	22 176,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		99,0*2		198,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce části místní komunikace na ul. Jeremenkova, včetně chodníkůvých těles a vybudování parkovacích míst

Objekt:

004 - SO 04 Živý plot

KSO:

Místo: **Bílovec**

Zadavatel:

Město Bílovec

Uchazeč:

Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.

Projektant:

Projekční a inženýrská činnost Groman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: **27.2.2017**

IČ:

DIČ:

IC: **64619036**

DIČ: **CZ64619036**

IČ: **03692485**

DIČ:

Cena bez DPH

42 440,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 440,60	21,00%	8 912,53
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

51 353,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	M	583801200	kostka dlažební drobná, žuta velikost 8/10 cm	t	4,847	2 460,00	11 923,62	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce: 1t = cca 5 m²</i>					
	VV		198,000*0,024*1,02		4,847			
49	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,485	2 460,00	3 653,10	CS ÚRS 2017 01
	VV		99,0*0,15*0,1		1,485			
50	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	m	99,000	44,30	4 385,70	CS ÚRS 2017 01
51	K	919735115	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 250 mm	m	99,000	96,00	9 504,00	CS ÚRS 2017 01
52	K	966006211	Odstranění svíslých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	33,10	33,10	CS ÚRS 2017 01
	D	997	Přesun sutě				55 965,25	
53	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	137,585	19,60	2 696,67	CS ÚRS 2017 01
	VV		211,1-73,515		137,585			
54	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 989,965	4,36	17 396,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		137,585*29		3 989,965			
55	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	73,515	22,00	1 617,33	CS ÚRS 2017 01
56	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	2 131,935	5,55	11 832,24	CS ÚRS 2017 01
	VV		73,515*29		2 131,935			
57	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	229,807	73,00	16 775,91	CS ÚRS 2017 01
58	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	66,640	25,00	1 666,00	CS ÚRS 2017 01
59	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	42,861	31,00	1 328,69	CS ÚRS 2017 01
60	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	94,720	28,00	2 652,16	CS ÚRS 2017 01
	D	998	Přesun hmot				8 141,15	
61	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	160,575	50,70	8 141,15	CS ÚRS 2017 01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části místní komunikace na ul. Jeremenkova, včetně chodníkových těles a vybudování parkovacích míst

Objekt:

004 - SO 04 Živý plot

Místo: Bílovec

Datum: 27.2.2017

Zadavatel: Město Bílovec

Projektant: Projekční a inženýrská č

Uchazeč: Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	42 440,60
HSV - Práce a dodávky HSV	42 440,60
1 - Zemní práce	41 837,47
998 - Přesun hmot	603,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části místní komunikace na ul. Jeremenkova, včetně chodníkových těles a vybudování parkovacích míst

Objekt:

004 - SO 04 Živý plot

Místo: Bílovec

Datum: 27.2.2017

Zadavatel: Město Bílovec

Projektant: Projektční a inženýrská činnost Groman

Uchazeč: Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

42 440,60

D	HSV		Práce a dodávky HSV				42 440,60	
D	1		Zemní práce				41 837,47	
1	K	183111213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	432,000	20,10	8 683,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		108*4		432,000			
2	M	103715100	substrát zahradnický B 70 l bal. PE	kus	2,160	114,00	246,24	CS ÚRS 2017 01
	VV		432*0,005 Přepočtené koeficientem množství		2,160			
3	K	184701112	Výsadba živého plotu s balem v rovině a svahu do 1:5	kus	432,000	45,70	19 742,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		108*4		432,000			
4	M	026505300	Ligustrum ovalifolium - ptačí zob	kus	432,000	19,50	8 424,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	185804111	Ošetření vysazených květin v rovině a svahu do 1:5	m2	108,000	30,80	3 326,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,0*108,0		108,000			
6	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	4,320	287,00	1 239,84	CS ÚRS 2017 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	YV		108,000*4*0,01		4,320			
7	M	082113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	4,320	40,60	175,39	CS ÚRS 2017 01
	D	998	Přesun hmot				603,13	
8	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	3,942	153,00	603,13	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce části místní komunikace na ul. Jeremenkova, včetně chodníkových těles a vybudování parkovacích míst

Objekt:

005 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Bílovec

Zadavatel:

Město Bílovec

Uchazeč:

Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.

Projektant:

Projektční a inženýrská činnost Groman

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.2.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 64619036

DIČ: CZ64619036

IČ: 03692485

DIČ:

Cena bez DPH

78 200,00

DPH základní
snížená

Základ daně
78 200,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
16 422,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

94 622,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části místní komunikace na ul. Jeremenkova, včetně chodníkových těles a vybudování parkovacích míst

Objekt:

005 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: **Bílovec**

Datum: **27.2.2017**

Zadavatel: **Město Bílovec**

Projektant: **Projekční a inženýrská činnost Groman**

Uchazeč: **Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							78 200,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				78 200,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				57 500,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2016 01
2a	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - Geodetické zaměření skutečného provedení stavby (3 paré + 1 CD)	Kč	1,000	24 000,00	24 000,00	CS ÚRS 2016 01
2b	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - Vyhotovení geometrického plánu pro vklad věcných břemen do katastru nemovitostí (min 3 paré)	Kč	1,000	16 000,00	16 000,00	CS ÚRS 2016 01
3	K	012303000	Náklady na projektovou (dílenskou) dokumentaci zhotovitele	Kč	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2016 01
4	K	012303000	Dokumentace skutečného provedení (3 paré + 2 CD)	Kč	1,000	7 600,00	7 600,00	CS ÚRS 2016 01
3	K	012303000	Pasportizace území před zahájením stavby - plochy, fasády okolních budov, oplocení aj.	Kč	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2016 01
4	K	012303000	Náklady na pronájem ploch po dobu realizace stavby - veřejné komunikace	Kč	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2016 01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce části místní komunikace na ul. Jeremenkova, včetně chodníkových těles a vybudování parkovacích míst

Objekt:

005 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Bílovec

Datum: 27.2.2017

Zadavatel: Město Bílovec

Projektant: Projekční a inženýrská č

Uchazeč: Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	78 200,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	78 200,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	57 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	13 700,00
VRN7 - Provozní vlivy	7 000,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		VRN3	Zařízení staveniště				13 700,00	
3	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 01
4	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2016 01
5	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2016 01
4	K	032002000	Náklady na vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi	Kč	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2016 01
5	K	039002000	Zajištění přístupu na staveniště a skládky, provizorní ohrazení výkopu, provizorní přechody pro pěší a přejezdy apod.	Kč	1,000	2 200,00	2 200,00	CS ÚRS 2016 01
4	K	032002000	Čistění komunikací	Kč	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2016 01
5	K	039002000	Statické zatěžovací zkoušky zhutnění ploch, násypů a zásypů	Kč	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2016 01
4	K	032002000	Náklady na aktualizaci vyjádření	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2016 01
5	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2016 01
D		VRN7	Provozní vlivy				7 000,00	
6	K	079002000	Ostatní provozní vlivy - dočasné dopravní značení	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 01
6	K	079002000	Ostatní provozní vlivy - projekt aktualizace dočasného dopravního značení, vč. povolení	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 01
6	K	079002000	Ostatní provozní vlivy - Informační tabule (2ks)	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 01