

## Cenová nabídka - BBP stavby s.r.o. - Oprava vjezdové brány - Pod Táborem 4, Praha

| ČP                                 | Popis   | MJ   | Množství | Jednotková cena | Celková cena        |
|------------------------------------|---|------|----------|-----------------|---------------------|
| <b>Kamenické a zednické práce</b>  |   |      |          |                 | <b>1 141 000,00</b> |
| 1                                  | Odstranění nevhodných omítek, vyčištění kamene od omítky - pilíře   | ks   | 6,000    | 12 000,00       | 72 000,00           |
| 2                                  | restaurování sloupů s putákem, obnova šalírování, drobné vysprávký v terazu, barevné retuše, hydrofobizace. Kontrola ukotvení soch vč. případné obnovy.                       | ks   | 2,000    | 95 000,00       | 190 000,00          |
| 3                                  | restaurování krajních sloupů - nutná výměna hlavic a části dřívků u sloupů, obnova šalírování, drobné vysprávký v terazu, barevné retuše, hydrofobizace                       | ks   | 4,000    | 110 000,00      | 440 000,00          |
| 4                                  | srovnání 3ks levých sloupů vč. obkopání a vyčištění sloupů do hloubky cca 80-90 cm pod terén, zpevnění sloupů trámy v podélné ose, vyrovnání, injektáž a betonáž.             | ks   | 3,000    | 125 000,00      | 375 000,00          |
| 5                                  | oprava 2x krajních zídek. Očištění od nevhodných omítek, oprava teraza, doplnění zdiva vč. teraza, hydrofobizace  | ks   | 2,000    | 32 000,00       | 64 000,00           |
| <b>Kovářské a zámečnické práce</b> |   |      |          |                 | <b>196 600,00</b>   |
| 6                                  | Demontáž a zpětná montáž brány a 2x branky  | kpl. | 1,000    | 16 000,00       | 16 000,00           |
| 7                                  | opískování vč. materiálu  | kpl. | 1,000    | 19 800,00       | 19 800,00           |
| 8                                  | doplnění zdegradovaných částí brány - předpoklad cca 5% profilace   | kpl. | 1,000    | 26 500,00       | 26 500,00           |
| 9                                  | Povrchová úprava brány (základní nátěr, vrchní nátěr kovářská černá mat)  | kpl. | 1,000    | 22 000,00       | 22 000,00           |
| 10                                 | úprava levé mříže na vstupní branku vč kování, nových pantů vč.osazení do kamenného pilíře a uzamykacího mechanismu dle druhé branky, protikusů osazeného do kamenného pilíře | kpl. | 1,000    | 44 500,00       | 44 500,00           |
| 11                                 | oprava 2x malé mříže mezi krajními pilíři vč. opískování, základního nátěru a vrchního nátěru - kovářská černá mat.   | ks   | 2,000    | 10 000,00       | 20 000,00           |
| 12                                 | doplnění drobných prvků k bráně a brance (kování, kliky, zámek vč klíčů - dózický klíč, zarážka do žulové obruby na aretaci brány)  | kpl. | 1,000    | 27 800,00       | 27 800,00           |
| 13                                 | přesuny hmot, doprava   | kpl. | 1,000    | 20 000,00       | 20 000,00           |
| <b>Ostatní práce</b>               |   |      |          |                 | <b>27 000,00</b>    |
| 14                                 | lešení D+M  | kpl. | 1,000    | 12 000,00       | 12 000,00           |
| 15                                 | Likvidace odpadu vč.nakládání - kontejner   | ks   | 1,000    | 5 000,00        | 5 000,00            |
| 16                                 | Zařízení staveniště   | kpl. | 1,000    | 10 000,00       | 10 000,00           |
| 17                                 | Sleva z nabídkové ceny - 2.kolo poptávkového řízení   | kpl. | 1,000    | -27 410,00      | -27 410,00          |
| <b>Celkem</b>                      |   |      |          |                 | <b>1 337 190,00</b> |

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Bez DPH: | <b>1 337 190,00</b> |
| DPH 21%: | <b>280 809,90</b>   |
| S DPH:   | <b>1 617 999,90</b> |

V Praze dne 18.5.2023