

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: 2023-0413/OMH
č. smlouvy zhotovitele: 1503.3051215MMA

mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Statutární město Děčín**
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**
Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 – Michle
Korespondenční adresa: U Dálnice 261, 403 39 Chlumeč
Statutární zástupce: Ing. Karel Nápravník – ředitel závodu Ústí nad Labem (na základě plné moci)
Zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXXX
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 0141350186/0100

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

I.

Předmět díla

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo s názvem „**Odkanalizování části města Děčín – Horní Oldřichov – III. a IV. etapa**“. Předmětem díla je rekonstrukce vodovodního řadu, výstavba dešťové a splaškové kanalizace včetně veřejných částí vodovodních a kanalizačních přípojek, nových konstrukčních vrstev a následná obnova asfaltových povrchů komunikací v celé šíři v části města Děčín XXI-Horní Oldřichov. Stavba bude částečně koordinována se stavbou „Odkanalizování části města Děčín – Horní Oldřichov I. a II. etapa“.

Práce budou prováděny v souladu s PD vypracovanou projekční kanceláří AQUECON a.s. – kancelář Teplice se sídlem Československých Legií 445/4, 415 01 Teplice, IČO: 14868202.

Hlavní inženýr projektu: Ing. Vratislav Hála, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT – 0009825. Zodpovědný projektant: Ing. Jan Müller.

Dále bude stavba prováděna dle podmínek stanovených ve stavebním povolení Rozhodnutí č. 8036 vydaným Magistrátem města Děčín, Odbor stavební úřad pod č.j. MDC/59554/20180 ze dne 12.06.2018.

Smluvní strany se dohodly, že část díla týkající se rekonstrukce vodovodu bude podléhat odchylkám výslovně uvedeným v této smlouvě o dílo, a bude se řídit, tam, kde je to touto smlouvou stanoveno standardními postupy Severočeské vodárenské společnosti, a. s., IČO: 49099469, sídlem Přítkovská 1689, Teplice (dále jen jako “SVS”).

Dílo je specifikováno oceněným položkovým soupisem dodávek a prací, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy. V případě, že se vyskytne v kterékoli části projektové dokumentace konkrétní typ výrobku či materiálu, pak je tento uveden jako vzorový a je možné jej nahradit prvkem obdobným se zajištěním těchto minimálních vlastností, kvalitativně a technicky obdobně řešeným.

2. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů:
- a) příslušná povolení či rozhodnutí příslušných správních orgánů (stavební úřad, silniční správní úřad, vodoprávní úřad atd.),
 - b) vyjádření všech správců sítí vč. jejich vytyčení,
 - c) atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, osvědčení o zkouškách použitých materiálů,
 - d) provedení předepsaných zkoušek,
 - e) dokumentace skutečného provedení dle vyhlášky 499/2006 Sb., celého předmětu díla a zvlášť dokumentace skutečného provedení rekonstrukce vodovodního řádu (ve dvojnásobném vyhotovení a 1x na CD),
 - f) fotodokumentace průběhu stavby (formou el. stavebního deníku, min. 2x týdně),
 - g) doklady o likvidaci odpadů,
 - h) vytyčení stavby oprávněným geodetem,
 - i) geodetické zaměření skutečného provedení stavby v souřadnicích,
 - j) geometrický oddělovací plán staveb pro účely zápisu a vyznačení staveb do katastru nemovitostí;
 - k) geometrické plány pro vymezení všech potřebných věcných břemen,
 - l) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné provozování díla nebo jeho kolaudaci,
 - m) zhotovitel zajistí vypracování dopravně inženýrských opatření (DIO) včetně zajištění všech potřebných povolení a projednání s orgány státní správy a projednáním s Policií České republiky DI Děčín. Tento časový úsek pro vypracování DIO musí zhotovitel zahrnout do termínu plnění – objednatel nebude termín plnění/ dokončení stavby z tohoto důvodu prodlužovat.

Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně.

3. Zhotovitel je povinen zajistit přístup a průjezd stavbou složkám integrovaného záchranného systému dle podmínek stanovených v DIO. Dále je zhotovitel povinen zajistit přístup obyvatel k přilehlým nemovitostem.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto smlouvou zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.
5. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla výše uvedené řádně prostudoval ještě před uzavřením této smlouvy, a že tyto podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje o počet dní prodloužení objednatele s udělením pokynu.
6. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.
7. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvlášť uzavřena dohoda o změně díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovné dohody smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním deníku. V případě části díla rekonstrukce vodovodu je zhotovitel v případě odchýlení se od sjednaného předmětu plnění povinen zpracovat změnový list, který podléhá schválení SVS. Schválení ze strany SVS bude zajištěno objednatelem. Jakékoliv změny části díla Rekonstrukce vodovodu lze realizovat výhradně na základě písemného dodatku k této smlouvě vyhotoveného na podkladě změnového listu schváleného SVS a podepsaného oběma smluvními stranami.
8. Změnové listy, předávací protokoly apod. budou zpracovány na základě podkladu, který bude poskytnut objednatelem.
9. Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. V tomto případě se cena díla snižuje o částku odpovídající části díla, která nebude na základě pokynu objednatele

realizována. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový soupis dodávek a prací předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku.

10. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví dle jednotkových cen uvedených v obecně dostupné cenové soustavě.

II.

Místo plnění zhotovitele

Místem plnění je městská část Děčín XXI-Horní Oldřichov.

III.

Doba provedení díla zhotovitelem

1. Zhotovitel se zavazuje dílo, tj. dokončené dílo předat písemně protokolárně objednateli nejpozději do **92 dnů** od předání staveniště. Předání staveniště proběhne na základě výzvy po podpisu smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí dílo pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do doby realizace zhotovitel zahrne zajištění dodávky kompletního materiálu a celkovou dobu všech realizačních prací nutných k provedení předmětu smlouvy včetně zajištění všech dokladů nutných k zahájení prací (DIO, vytyčení stavby, vytyčení inženýrských sítí, vypracování realizační dokumentace stavby aj.).
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle až na základě písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy. V případě, že nepřevzme zhotovitel od objednatele staveniště v určeném termínu, považuje se staveniště za předané uplynutím 5. dne od doručené výzvy. O předání staveniště sepíší společně smluvní strany předávací protokol.
3. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.
5. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem dokončení, který je sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven termín předání minimálně 7 dnů od jejího odeslání.
6. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení souvisejících s prováděním stavby a takových, které znemožní řádné plnění díla. Zhotovitel je takovým pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje doba provedení díla. V případě přerušení prací o více jak 6 měsíců má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit.

IV.

Cena za dílo

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové výši:

25 048 132,82 Kč bez DPH

(slovy: dvacetpětmilionůčtyřicetosttisícjednostotřicetdvakorončeskýchosmdesátvahaléřů korun českých bez DPH).

2. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními předpisy.
3. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně položkového soupisu dodávek a prací, porozuměl plně stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležitě provedení prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality.
4. Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Cena za dílo musí zahrnovat veškeré náklady související se zhotovením díla, tedy

především náklady na vedení elektronického stavebního deníku, náklady na likvidaci odpadů, služby, úklid, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, převod práv, pojištění a všechny související náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně předvídanými v této smlouvě.

5. Pokud některé z oceněných položek položkového soupisu nebudou realizovány v plném rozsahu, bude ze strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek.
6. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.

V.

Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo:
 - a) V průběhu realizace stavby zhotovitel měsíčně vyfakturuje skutečně provedené práce až do výše 90 % jejich ceny, jejichž výše se stanoví dle skutečné prostavěnosti v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu provedených prací, který zhotovitel ke kontrole předloží v elektronické podobě ve formátu *.xls(x). Za objednatele je oprávněn fakturaci odsouhlasit technický dozor objednatele. Soupisy skutečně provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do 7 pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem. Odsouhlasený soupis provedených prací bude součástí daňového dokladu/faktury.
 - b) zbylých 10 % z ceny díla nevyfakturované dle písm. a) je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, až po provedení díla dle této smlouvy.
 - c) Případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem a to na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli uhradit. Výše jednotlivých položek víceprací bude vycházet z oceněného položkového soupisu prací, který byl součástí nabídky a následně smlouvy. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví dle jednotkových cen uvedených v obecně dostupné cenové soustavě. Případně pokud se jedná o atypickou položku, musí odpovídat ceně v čase a místě obvyklou.
2. Fakturace za stavební objekt Rekonstrukce vodovodu bude prováděna samostatnými fakturami obdobným způsobem uvedeným v čl. V bodu 1. této smlouvy.
3. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
4. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví.
5. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem v jednom vyhotovení. Nedílnou součástí daňového dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění změn a doplňků, zákon o DPH. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou jednotkou dále specifikována.
6. Každý daňový doklad/faktura vystavená zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo veřejné zakázky.
7. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti popř. přílohy, je objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury.

VI.

Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zajistit průběžné vedení stavebního deníku celé stavby v elektronické podobě formou **elektronického stavebního deníku STAVEE** (dále jen stavební deník). Přístup do aplikace zajistí objednatel. Pro stavební objekt rekonstrukce a přeložka vodovodu (SVS) bude zároveň veden papírový stavební deník.

2. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít vždy na stavbě elektronický deník k dispozici. Dále zhotovitel zajistí vedení fotodokumentace stavby formou el. stavebního deníku, min. 2x týdně.
3. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy:
 - za objednatele - Jan Vančura, technik realizace MM Děčín
 - Ing. Kateřina Matunová, odborný referent SVS
 - TDS
 - za zhotovitele - osoby pouze pod svými, objednatelem přidělenými, uživatelskými přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a podpisů (prostřednictvím el. konverze).
4. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem.
5. Zhotovitel bude vést složku zápisů kontrolních dnů v listinné podobě, která bude k dispozici vždy právě v rámci kontrolního dne.
6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních předpisů, zejména stavebního zákona.
7. V rámci předání a převzetí díla zajistí zástupce zhotovitele vytištění kompletního stavebního deníku z úložiště, včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze.
8. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy a obecně platných právních předpisů.

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí:

- a) příslušné zařízení včetně datového připojení pro vedení stavby formou elektronického stavebního deníku STAVEE,
 - b) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně z projektové dokumentace a položkového soupisu dodávek a prací, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla,
 - c) inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných dokladů při předání stavby objednateli,
 - d) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojnásobném vyhotovení),
 - e) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby a zabezpečením stavenišť po celou dobu realizace stavby,
 - f) zařízení stavenišť, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby zajišťuje a hradí zhotovitel,
 - g) uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu při dokončení a předání díla,
 - h) kácení náletových dřevin.
9. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při výstavbě díla spolupůsobit a napomáhat.
 10. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození.
 11. Zhotovitel bere na vědomí, že u některých stavebních objektů budou prováděny práce na pozemku třetích osob. Objednatel má k dispozici souhlas vlastníků těchto pozemků.
 12. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění stavby. Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele je tento povinen odstranit, do zhotovitelem připravených kontejnerů každý den.
 13. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných poddodavatelů včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování

bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavatelů hradí beze zbytku zhotovitel.

14. Zhotovitel uvede, nejpozději do 5 dnů od provedení díla, pozemky a prostory využívané pro zařízení staveniště do původního stavu, a to na své náklady.
15. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími.
16. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu. Zhotovitel se zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo díla. Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních a povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění díla je Zhotovitel povinen v co největší možné míře roztřídit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobcí materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu provádění díla i bezprostředně po předání díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení předložit doklady Objednateli nebo kopie dokladů zaslat.
17. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele elektronicky e-mailem a zápisem do stavebního deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), kteří si to vyžádali ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku.
18. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně ve stavebním deníku i emailem vyzván, může zhotovitel po určené lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací (správci sítí) ve stavebním deníku.
19. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou. O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. Toto přerušení prací nemá vliv na termín dokončení díla.
20. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za účasti objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za týden, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou na jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje objednatel. Při kontrole stavebního objektu „Rekonstrukce vodovodu“ bude přítomen zástupce SVS, kontrolní dny týkající se stavebního objektu „Rekonstrukce vodovodu“ bude řídit technický dozor zajištěný SVS a ten také pořídí zápis z těchto dnů. Opatření z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu s touto smlouvou.
21. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektové dokumentace, dále za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů a organizací. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele, které musejí být předány zhotoviteli písemně.
22. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty platné pro ČR.
23. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a musejí vycházet ze schválené projektové dokumentace.

24. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad.
25. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
26. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení jakýchkoliv poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele prostřednictvím konkrétně určeného poddodavatele.
27. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele jemu doložit doklady prokazující, že pokud ve své nabídce, která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval svou kvalifikaci prostřednictvím určité osoby, tak touto osobou i určenou část díla plní. Zhotovitel je oprávněn nahradit tuto osobu jinou osobou s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat odbornou způsobilost v minimálním rozsahu jako původní oprávněná osoba. Změna osoby musí být předem projednána a odsouhlasena objednatelem.
28. Zhotovitel se zavazuje pojistit proti všem újmám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, na kterém má být provedeno dílo, a je povinen na požádání odpovědné osoby pověřené objednatelem předložit originál pojistné smlouvy k nahlédnutí. V případě, že ve lhůtě stanovené objednatelem nepředloží zhotovitel pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění 25 milionů Kč, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
29. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na plnění smlouvy.
30. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých povinností uvedených v této smlouvě.
31. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele.
32. Zhotovitel se zavazuje:
 - při plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí účastník i u svých poddodavatelů,
 - při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu smlouvy podílet a případně další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů,
 - k sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou,
 - k řádnému a včasnému plnění finančních závazků svým poddodavatelům.

VII.

Předání a převzetí

1. K příjemce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatele vyzve písemně nejméně 7 pracovních dnů předem a k přijímacímu řízení jako součást svého plnění doloží:
 - a) doklady uvedené v čl. I odst. 2,
 - b) stavební deníky (v elektronické a 1x v listinné podobě), atesty, záruční listy, osvědčení o zkouškách použitých materiálů a všechny další doklady nezbytné pro příjemku díla,
 - c) seznam poddodavatelů, kteří prováděli práce na díle v rozsahu odpovídajícím více než 10 % z ceny díla.
2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal.

3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání a převzetí nebo kolaudace.
4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel.
5. Přejímacího řízení se bude účastnit i zástupce SVS ve vztahu k části díla Rekonstrukce vodovodu. Na písemný pokyn objednatele může být po zhotoviteli požadováno, aby pro část díla Rekonstrukce vodovodu byl sepsán samostatný předávací protokol dle písemného požadavku zástupce SVS.

VIII.

Vady díla a záruky za předmět plnění

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.
2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v délce trvání **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční lhůtu, poskytne zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu v souladu se záručními lhůtami poskytovanými jejich výrobcí, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku.
4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.
5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele:
 - a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5 dnů,
 - b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatel zhotoviteli.
6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatel zhotoviteli, pokud to bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné.
7. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy navrhnout způsob a termín odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují nebo ovlivňují jeho užívání a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatel, za které odpovídá z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku X, odst. 6 této SOD.
9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou část stavebního díla běží nová záruční lhůta.
10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.

IX.

Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, respektive SVS ve vztahu k části díla Rekonstrukce vodovodu, přičemž vlastnické právo na jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele respektive SVS jeho zabudováním.
2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatel. Stejně tak nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv.
3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody či jiné újmy způsobené jeho činností, či činností jeho poddodavatelů na majetku objednatele, popř. třetích osob ahradí ji ze svých prostředků.

4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného v článku I. této smlouvy objednatelem nese zhotovitel.

X.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. odst. 1 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení se splněním tohoto závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně díla.
2. V případě porušení jakékoli povinnosti podle čl. VI odst. 1 až 7. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení.
3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště uhradí smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.
5. V případě prodlení zhotovitele s jakoukoliv povinností uvedenou v čl. VIII odst. 7 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. VIII odst. 8 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.
7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 14 této smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH. Pro případ nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z celkové ceny díla. Tato pokuta je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení.
9. Jestliže zhotovitel poruší některou svou povinnost uvedenou v čl. VI odst. 26 této smlouvy nebo nedoloží požadované doklady ve lhůtě stanovené objednatelem, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení.
10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovený podle předpisů práva občanského.
11. Vedle kteréhokoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody, která mu vznikne z porušení povinnosti, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta sjednané touto smlouvou.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže:
 - a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu staženo z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele,
 - b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel nezavinil,
 - c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,
 - d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního deníku stavby),
 - e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.
2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:
 - a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel nezavinil,

- b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,
 - c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než 15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnuto jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů na realizaci díla.
3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.
 4. Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy z důvodu, za něž odpovídá, náleží zhotoviteli pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření provedeným.
 5. Zhotovitel dále prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na nařízení exekuce nebo výkonu rozhodnutí a zavazuje se zajistit, aby tato prohlášení byla pravdivá.
 6. Pro případ, že by prohlášení zhotovitele v předešlém bodě č. 5 tohoto článku smlouvy ukázalo jako nepravdivé, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XII.

Ostatní ujednání

1. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních:
 - za zhotovitele: Ing. Karel Nápravník, ředitel závodu Ústí nad Labem
 - za objednatele: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
2. Zástupci smluvních stran ve věcech technických:
 - za zhotovitele: [REDACTED]
 - za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku
3. Technický dozor stavby provádí pověřený pracovník objednatele.
4. S odkazem na nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, zhotovitel/dodavatel bere výslovně na vědomí, že podle tohoto nařízení zakazuje se zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnice o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC:
 - a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
 - c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednájí jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy.
3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.

4. Smlouva bude podepisována elektronicky.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Podmínkou nabytí účinnosti, této smlouvy její zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva však nabývá účinnosti až dnem uzavření Smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby mezi objednatelem a Severočeskou vodárenskou společností a.s., přičemž o splnění této podmínky je objednatel povinen informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu. Nedojde-li k uzavření Smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby mezi objednatelem a Severočeskou vodárenskou společností a.s. do 90 dnů od podpisu této smlouvy, nebo neoznámí-li objednatel zhotoviteli k tomuto datu, že k uzavření smlouvy došlo, může kterákoli ze stran této smlouvy od této smlouvy odstoupit. Za záměrné zmaření podmínky dle § 549 odst. 2 občanského zákoníku se pro účely této smlouvy nepovažuje neuzavření Smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby mezi objednatelem a Severočeskou vodárenskou společností a.s., pokud objednatel návrh takové smlouvy projednal, avšak byl pro něj nepřijatelný.
6. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. RM 23 03 31 03 dne 06.02.2023.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Přehled uživatelů elektronického stavebního deníku
Příloha č. 2 - Oceněný položkový soupis dodávek a prací,
Příloha č. 3 - příp. seznam poddodavatelů.

XIV.

Závěrečná prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.
3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po jejím důkladném přečtení, své podpisy.

V Děčíně


V Chlumci


.....
za objednatele
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města


.....
za zhotovitele
Ing. Karel Nápravník, ředitel závodu
Ústí nad Labem (na základě plné moci)

Příloha č. 1 - Přehled uživatelů elektronického stavebního deníku

Následující přehled uživatelů elektronického stavebního deníku definuje osoby s oprávněním pro zápis do stavebního deníku STAVEE.

Jméno a příjmení		
Role ve stavebním deníku		
Emailová adresa (pro přihlášení)		
Autorizace v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství		

Jméno a příjmení		
Role ve stavebním deníku		
Emailová adresa (pro přihlášení)		
Autorizace v oboru dopravní stavby		

Jméno a příjmení		
Role ve stavebním deníku		
Emailová adresa (pro přihlášení)		
Autorizace v oboru dopravní stavby		

*Otisk autorizačního razítka a podpis autorizované osoby bude uveden v el. stavebním deníku
Pozn. počet přístupů není omezen počtem, v případě nutnosti si dodavatel rozšíří seznam*

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-AQUECON

Stavba: **Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa**

KSO: 827

Místo: Horní Oldřichov

CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 222

Datum: 7.3.2023

CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel:

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5

IČ: 00261238

DIČ:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant:

AQUECON a.s., Čsl. Legii 445/4, Teplice

IČ: 14868202

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			25 048 132,82
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	25 048 132,82	5 260 107,89
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	30 308 240,71

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-AQUECON

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

Místo: Horní Oldřichov

Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5

Projektant: AQUECON a.s., Čsl. Legii

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel: 445/4, Teplice

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		25 048 132,82	30 308 240,71	
III. ETAPA	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov	10 787 744,33	13 053 170,64	STA
SO 01.5	Vodovodní řad 5	1 170 142,50	1 415 872,43	Soupis
SO 01.5 A	Vodovodní řad 5 - investice města Děčín	717 784,77	868 519,57	Soupis
SO 01.5 B	Vodovodní řad 5 - investice SVS a.s.	452 357,73	547 352,85	Soupis
SO 01.6	Vodovodní řad 6	380 945,94	460 944,59	Soupis
SO 02.1	Připojení stávajících vodovodních přípojek	118 341,83	143 193,61	Soupis
SO 02.1 A	Připojení stávajících vodovodních přípojek - investice města Děčín	59 295,76	71 747,87	Soupis
SO 02.1 B	Připojení stávajících vodovodních přípojek - investice SVS a.s.	59 046,07	71 445,74	Soupis
SO 03	Splašková kanalizace	4 201 440,00	5 083 742,40	Soupis
SO 03.1	Stoka 1	1 804 967,70	2 184 010,92	Soupis
SO 03.5	Stoka 5	526 443,59	636 996,74	Soupis
SO 03.6	Stoka 6	397 757,86	481 287,01	Soupis
SO 03.AA	Stoka AA	720 825,20	872 198,49	Soupis
SO 03.A2A	Stoka A2A	751 445,65	909 249,24	Soupis
SO 04	Veřejné části kanalizačních přípojek	867 828,93	1 050 073,01	Soupis
SO 06	Odvodňovací rigoly	299 160,51	361 984,22	Soupis
SO 06.3	Odvodňovací rigol 3	148 686,38	179 910,52	Soupis
SO 06.4	Odvodňovací rigol 4	150 474,13	182 073,70	Soupis
SO 07	Odvodňovací příkop	136 304,30	164 928,20	Soupis
SO 08	Obnova komunikace	2 980 580,32	3 606 502,19	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	585 000,00	707 850,00	Soupis
VRN SVS	Vedlejší rozpočtové náklady - investice SVS a.s.	48 000,00	58 080,00	Soupis
IV. ETAPA	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov	14 260 388,49	17 255 070,07	STA
SO 01.1	Vodovodní řad 1	550 308,84	665 873,70	Soupis
SO 01.2	Vodovodní řad 2	774 144,53	936 714,88	Soupis
SO 01.2 A	Vodovodní řad 2 - investice města Děčín	583 022,89	705 457,70	Soupis
SO 01.2 B	Vodovodní řad 2 - investice SVS a.s.	191 121,64	231 257,18	Soupis
SO 01.3	Vodovodní řad 3	731 052,50	884 573,53	Soupis
SO 01.3 A	Vodovodní řad 3 - investice města Děčín	420 759,18	509 118,61	Soupis
SO 01.3 B	Vodovodní řad 3 - investice SVS a.s.	310 293,32	375 454,92	Soupis
SO 01.4	Vodovodní řad 4	702 034,02	849 461,16	Soupis
SO 01.4 A	Vodovodní řad 4 - investice města Děčín	363 790,63	440 186,66	Soupis
SO 01.4 B	Vodovodní řad 4 - investice SVS a.s.	338 243,39	409 274,50	Soupis
SO 02.2	Připojení stávajících vodovodních přípojek	290 853,57	351 932,82	Soupis
SO 02.2 A	Připojení stávajících vodovodních přípojek - investice města Děčín	170 360,10	206 135,72	Soupis
SO 02.2 B	Připojení stávajících vodovodních přípojek - investice SVS a.s.	120 493,47	145 797,10	Soupis
SO 03	Splašková kanalizace	4 819 146,66	5 831 167,46	Soupis
SO 03.2	Stoka 2	1 759 976,83	2 129 571,96	Soupis
SO 03.3	Stoka 3	2 439 863,18	2 952 234,45	Soupis
SO 03.4	Stoka 4	619 306,65	749 361,05	Soupis
SO 04	Veřejné části kanalizačních přípojek	404 476,63	489 416,72	Soupis
SO 05	Dešťová kanalizace	2 006 017,07	2 427 280,65	Soupis
SO 06	Odvodňovací rigoly	292 285,39	353 665,32	Soupis
SO 06.1	Odvodňovací rigol 1	82 434,59	99 745,85	Soupis
SO 06.2	Odvodňovací rigol 2	209 850,80	253 919,47	Soupis
SO 08	Obnova komunikace	2 852 069,28	3 451 003,83	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	838 000,00	1 013 980,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

Objekt:

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

Soupis:

SO 01.5 - Vodovodní řád 5

Úroveň 3:

SO 01.5 A - Vodovodní řád 5 - investice města Děčín

KSO: 827 13
Místo: Horní Oldřichov
CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 22221
Datum: 07.03.2023
CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel:
Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5

IČ: 00261238
DIČ:

Uchazeč:
EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. Legii 445/4, Teplice

IČ: 14868202
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				717 784,77
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	717 784,77	21,00%	150 734,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	868 519,57
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
Objekt: III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
Soupis: SO 01.5 - Vodovodní řad 5
Úroveň 3: **SO 01.5 A - Vodovodní řad 5 - investice města Děčín**

Místo: Horní Oldřichov
Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
Projektant: AQUECON a.s., Čsl.
Leqii 445/4, Teplice
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	717 784,77
HSV - Práce a dodávky HSV	717 784,77
1 - Zemní práce	339 452,49
2 - Zakládání	46 688,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 102,00
4 - Vodorovné konstrukce	19 323,81
8 - Trubní vedení	256 562,34
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 419,24
997 - Přesun sutě	24 861,53
998 - Přesun hmot	2 374,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
 Objekt: III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
 Soupis: SO 01.5 - Vodovodní řád 5
 Úroveň 3: **SO 01.5 A - Vodovodní řád 5 - investice města Děčín**

Místo: Horní Oldřichov
 Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5
 Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
 Projektant: AQUECON a.s., Čsl. Leqii 445/4, Teplice
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 717 784,77

D HSV Práce a dodávky HSV 717 784,77

D 1 Zemní práce 339 452,49

1	K	113107152	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	129,690	56,00	7 262,64	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107152 VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín VV š. 1,0 m VV 129,69 * 1,0 129,690 VV Součet 129,690								
2	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	129,690	119,00	15 433,11	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107163 VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín VV š. 1,0 m VV 129,69 * 1,0 129,690 VV Součet 129,690								
3	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek zivních, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	129,690	90,00	11 672,10	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107182 VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín VV š. 1,0 m VV 129,69 * 1,0 129,690 VV Součet 129,690								
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	104,000	90,00	9 360,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/115101201 VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín VV 13 * 8" 104,000 VV Součet 104,000								
5	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	13,000	150,00	1 950,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/115101301 VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín VV 13 13,000 VV Součet 13,000								
6	K	119001405	Dočasně zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepením, vzpeřením nebo vyvřením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	2,400	312,00	748,80	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/119001405 VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín VV plynové potrubí 2x VV 1,2 * 2 2,400 VV Součet 2,400								
7	K	119001406	Dočasně zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepením, vzpeřením nebo vyvřením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	2,400	412,00	988,80	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/119001406 VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín VV kanalizační potrubí 2x VV 1,2 * 2 2,400 VV Součet 2,400								
8	K	119001421	Dočasně zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepením, vzpeřením nebo vyvřením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	4,800	301,00	1 444,80	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/119001421 VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín VV sdělovací, NN, VO 4x VV 1,2 * 4 4,800 VV Součet 4,800								
9	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	129,690	990,00	128 393,10	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/132354204 VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín VV š. 1,0 m, hl. 1,6 m VV 129,69 * 1,0 * (1,6 - 0,6) 129,690 VV Součet 129,690								
10	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztlížení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	17,712	1 546,00	27 382,75	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/139001101 VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín VV plynové potrubí 2x VV 1,2 * 1,7 * 2,4 4,896 VV kanalizační potrubí 2x VV 1,3 * 1,8 * 2,4 5,616 VV sdělovací, NN, VO 4x VV 1,0 * 1,5 * 4,8 7,200 VV Součet 17,712								
11	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezorovinnost, hloubky do 2 m	m2	415,008	40,00	16 600,32	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/151101101 VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín VV š. 1,0 m, hl. 1,6 m VV 129,69 * 1,6 * 2 415,008 VV Součet 415,008								
12	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	415,008	10,00	4 150,08	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/151101111								
13	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo spyaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	129,690	190,00	24 641,10	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162751137 VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín VV výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km) VV 129,69 129,690 VV Součet 129,690								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m	m3	259,380	20,00	5 187,60	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV VV VV Součet				259,380 259,380	
15	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	220,473	50,00	11 023,65	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV VV VV Součet				220,473 220,473	
16	K	174151101	Zásyp sypáním z jakékoliv horniny strojní s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	63,548	295,00	18 746,66	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV VV VV Součet				63,548 63,548	
17	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	127,096	120,00	15 251,52	CS ÚRS 2021 01
			VV 63,548*2 "Přepočtené koeficientem množství"		127,096			
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypáním z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypání	m3	51,941	355,00	18 439,06	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV VV VV VV Součet				53,173 -1,232 51,941	
19	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	103,882	200,00	20 776,40	CS ÚRS 2021 01
			VV 51,941*2 "Přepočtené koeficientem množství"		103,882			
	D	2	Zakládání				46 688,40	
20	K	212752111	Traťovody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100	m	129,690	360,00	46 688,40	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV VV VV Součet				129,690 129,690	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 102,00	
21	K	338171113	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	3,000	876,00	2 628,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV VV VV Součet				3,000 3,000	
22	M	55342250	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1500/38x1,5mm	kus	3,000	158,00	474,00	CS ÚRS 2021 01
			VV 3,000					
	D	4	Vodorovné konstrukce				19 323,81	
23	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	12,969	1 490,00	19 323,81	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV VV VV Součet				12,969 12,969	
	D	8	Trubní vedení				256 562,34	
24	K	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	4,000	1 120,00	4 480,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV VV VV Součet				4,000 4,000	
25	M	55251263	tvarovka přírubová s hladkým koncem F, PN 10-16 DN 110/příruba DN 100	kus	4,000	2 660,00	10 640,00	CS ÚRS 2021 01
26	K	857263131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100	kus	1,000	732,00	732,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV VV VV Součet				1,000 1,000	
27	M	55253516	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100	kus	1,000	6 290,00	6 290,00	CS ÚRS 2021 01
28	K	857312122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	1,000	1 610,00	1 610,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV VV VV Součet				1,000 1,000	
29	M	55253617	přechod přírubový litinový PN10/16 FFR-kus dl 200mm DN 150/100	kus	1,000	5 300,00	5 300,00	CS ÚRS 2021 01
30	K	871251211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	137,000	160,00	21 920,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV VV VV Součet				137,000 137,000	
31	M	28613557	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m	m	139,055	588,00	81 764,34	CS ÚRS 2021 01
			VV 137*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		139,055			
32	K	877261101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojky, oblouků nebo redukci d 110	kus	8,000	346,00	2 768,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV VV VV VV Součet				4,000 4,000 8,000	
33	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	4,000	477,00	1 908,00	CS ÚRS 2021 01
			VV VV VV VV VV Součet				4,000 4,000 4,000	
34	M	28653136	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	4,000	388,00	1 552,00	CS ÚRS 2021 01
			VV VV VV VV VV Součet				4,000 4,000	
35	K	877261110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 110	kus	2,000	327,00	654,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV VV VV Součet				2,000 2,000	
36	M	28614949	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm	kus	2,000	1 470,00	2 940,00	CS ÚRS 2021 01
37	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	3,000	1 460,00	4 380,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV VV VV VV Součet				3,000 3,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	M	42221324	šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební díl PN10/16 DN 100x300mm	kus	3,000	16 850,00	50 550,00	CS ÚRS 2021 01
39	M	42291074	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m	kus	3,000	2 546,00	7 638,00	CS ÚRS 2021 01
40	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	137,000	35,00	4 795,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892271111 VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín VV 137 VV Součet			137,000 137,000		
41	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	137,000	50,00	6 850,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892273122 VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín VV 137 VV Součet			137,000 137,000		
42	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	8 580,00	17 160,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892372111					
43	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,000	893,00	2 679,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899401112 VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín VV 3 VV Součet			3,000 3,000		
44	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	3,000	1 254,00	3 762,00	CS ÚRS 2021 01
45	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupátového	kus	3,000	335,00	1 005,00	CS ÚRS 2021 01
46	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	3,000	350,00	1 050,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899713111 VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín VV 3 VV Součet			3,000 3,000		
47	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	151,000	80,00	12 080,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899721111 VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín VV 151 VV Součet			151,000 151,000		
48	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm	m	137,000	15,00	2 055,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899722111 VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín VV 137 VV Součet			137,000 137,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 419,24	
49	K	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	259,380	98,00	25 419,24	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/919735112 VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín VV š. 1,0 m VV 129,69 * 2 VV Součet			259,380 259,380		
	D	997	Přesun sutě				24 861,53	
50	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	124,502	50,00	6 225,10	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221551					
51	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Přilpatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 369,522	10,00	13 695,22	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221559 P Poznámka k položce:..: Vzdálenost skládky celkem 12 km. Přilpatek 11x. VV 124,502*11 *Přepočtené koeficientem množství			1 369,522		
52	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	28,532	5,00	142,66	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221645 VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín VV "odstranění živice" 28.532 VV Součet			28,532 28,532		
53	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	95,971	50,00	4 798,55	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221655 VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice města Děčín VV "odstranění kameniva" 38,907 + 57,064 VV Součet			95,971 95,971		
	D	998	Přesun hmot				2 374,96	
54	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	29,687	80,00	2 374,96	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

Objekt:

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

Soupis:

SO 01.5 - Vodovodní řád 5

Úroveň 3:

SO 01.5 B - Vodovodní řád 5 - investice SVS a.s.

KSO: 827 13
Místo: Horní Oldřichov
CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 22221
Datum: 07.03.2023
CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel:
SVS a.s., Přítkovská 1689, Teplice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. Legii 445/4, Teplice

IČ: 14868202
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			452 357,73
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	452 357,73	21,00%	94 995,12
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	547 352,85
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
Objekt: III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
Soupis: SO 01.5 - Vodovodní řad 5
Úroveň 3: **SO 01.5 B - Vodovodní řad 5 - investice SVS a.s.**

Místo: Horní Oldřichov
Zadavatel: SVS a.s., Přítkovská 1689, Teplice
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
Projektant: AQUECON a.s., Čsl.
Leqii 445/4, Teplice
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	452 357,73
HSV - Práce a dodávky HSV	452 357,73
1 - Zemní práce	173 995,94
2 - Zakládání	22 626,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 102,00
4 - Vodorovné konstrukce	10 245,90
8 - Trubní vedení	216 687,66
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 318,60
997 - Přesun sutě	12 103,87
998 - Přesun hmot	1 277,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
 Objekt: III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
 Soupis: SO 01.5 - Vodovodní řád 5
 Uroveň 3: **SO 01.5 B - Vodovodní řád 5 - investice SVS a.s.**

Místo: Horní Oldřichov
 Zadavatel: SVS a.s., Přítkovská 1689, Teplice
 Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
 Projektant: AQUECON a.s., Čsl. Leqii 445/4, Teplice
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 452 357,73

D HSV Práce a dodávky HSV 452 357,73

D 1 Zemní práce 173 995,94

1	K	113107152	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	62,850	56,00	3 519,60	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107152
 VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.
 VV š. 1,0 m
 VV 62,85 * 1,0 62,850
 VV Součet 62,850

2	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	62,850	119,00	7 479,15	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107163
 VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.
 VV š. 1,0 m
 VV 62,85 * 1,0 62,850
 VV Součet 62,850

3	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek zivních, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	62,850	90,00	5 656,50	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107182
 VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.
 VV š. 1,0 m
 VV 62,85 * 1,0 62,850
 VV Součet 62,850

4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	64,000	90,00	5 760,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/115101201
 VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.
 VV 8 * 8"h" 64,000
 VV Součet 64,000

5	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	8,000	150,00	1 200,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/115101301
 VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.
 VV 8 8,000
 VV Součet 8,000

6	K	119001405	Dočasná zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	2,400	312,00	748,80	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/119001405
 VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.
 VV plynové potrubí 2x
 VV 1,2 * 2 2,400
 VV Součet 2,400

7	K	119001406	Dočasná zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	3,600	412,00	1 483,20	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/119001406
 VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.
 VV kanalizační potrubí 3x
 VV 1,2 * 3 3,600
 VV Součet 3,600

8	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	62,850	990,00	62 221,50	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/132354204
 VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.
 VV š. 1,0 m, hl. 1,6 m
 VV 62,85 * 1,0 * (1,6 - 0,6) 62,850
 VV Součet 62,850

9	K	139001101	Příplatek k cenám hloubení výkopů nebo sypaniny za zřízení výkopky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	13,320	1 546,00	20 592,72	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/139001101
 VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.
 VV plynové potrubí 2x
 VV 1,2 * 1,7 * 2,4 4,896
 VV kanalizační potrubí 3x
 VV 1,3 * 1,8 * 3,6 8,424
 VV Součet 13,320

10	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	201,120	40,00	8 044,80	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/151101101
 VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.
 VV š. 1,0 m, hl. 1,6 m
 VV 62,85 * 1,6 * 2 201,120
 VV Součet 201,120

11	K	151101111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	201,120	10,00	2 011,20	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/151101111

12	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	62,850	190,00	11 941,50	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162751137
 VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.
 VV výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km)
 VV 62,85 62,850
 VV Součet 62,850

13	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	125,700	20,00	2 514,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162751139
 VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.
 VV výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km)
 VV 62,85 * 2 125,700
 VV Součet 125,700

14	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	106,845	50,00	5 342,25	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/171201221
 VV III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.
 VV koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		62,85 * 1,7				106,845	
	VV		Součet				106,845	
15	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	30,796	295,00	9 084,82	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/174151101					
	VV		III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.					
	VV		VÝKOP - LOŽE - OBSYP VO					
	VV		62,85 - 6,285 - 25,769				30,796	
	VV		Součet				30,796	
16	M	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový	t	61,592	120,00	7 391,04	CS ÚRS 2021 01
	VV		30,796*2 Přepočtené koeficientem množství				61,592	
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	25,172	355,00	8 936,06	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/175151101					
	VV		III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.					
	VV		tl. 300 mm nad potrubí					
	VV		"VO" 62,85 * 1,0 * (0,11 + 0,3)				25,769	
	VV		"odečet potrubí" - 62,85 * PI * (0,055)^2				-0,597	
	VV		Součet				25,172	
18	M	58337331	štěrkopísek frakce 0/22	t	50,344	200,00	10 068,80	CS ÚRS 2021 01
	VV		25,172*2 Přepočtené koeficientem množství				50,344	
	D	2	Zakládání				22 626,00	
19	K	212752111	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100	m	62,850	360,00	22 626,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/212752111					
	VV		III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.					
	VV		62,85				62,850	
	VV		Součet				62,850	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 102,00	
20	K	338171113	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	3,000	876,00	2 628,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/338171113					
	VV		III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.					
	VV		sloupky pro orientační tabulky					
	VV		3				3,000	
	VV		Součet				3,000	
21	M	55342250	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1500/38x1,5mm	kus	3,000	158,00	474,00	CS ÚRS 2021 01
	D	4	Vodorovné konstrukce				10 245,90	
22	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	6,285	1 490,00	9 364,65	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/451573111					
	VV		III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.					
	VV		tl. 100 mm					
	VV		62,85 * 1,0 * 0,1				6,285	
	VV		Součet				6,285	
23	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	0,075	4 550,00	341,25	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/452313131					
	VV		III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.					
	VV		PODPĚRNÝ BLOK PRO PATKOVÉ KOLENO - HYDRANT					
	VV		1,0 * 0,5 * 0,15				0,075	
	VV		Součet				0,075	
24	K	452353101	Bedněné podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,450	1 200,00	540,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/452353101					
	VV		III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.					
	VV		PODPĚRNÝ BLOK PRO PATKOVÉ KOLENO - HYDRANT					
	VV		(1,0 + 0,5) * 2 * 0,15				0,450	
	VV		Součet				0,450	
	D	8	Trubní vedení				216 687,66	
25	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub litinových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	1 070,00	2 140,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/857242122					
	VV		III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.					
	VV		"patkové koleno 90°" 1				1,000	
	VV		"přírubový kus L=400 mm" 1				1,000	
	VV		Součet				2,000	
26	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	1,000	4 160,00	4 160,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.					
	VV		"patkové koleno 90°" 1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
27	M	55253239	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 400mm	kus	1,000	5 150,00	5 150,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.					
	VV		"přírubový kus L=400 mm" 1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
28	K	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	2,000	1 120,00	2 240,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/857262122					
	VV		III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.					
	VV		2				2,000	
	VV		Součet				2,000	
29	M	55251263	tvarovka přírubová s hladkým koncem F, PN 10-16 DN 110/příruba DN 100	kus	2,000	2 660,00	5 320,00	CS ÚRS 2021 01
30	K	857263131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100	kus	2,000	732,00	1 464,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/857263131					
	VV		III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.					
	VV		2				2,000	
	VV		Součet				2,000	
31	M	55253515	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	2,000	6 450,00	12 900,00	CS ÚRS 2021 01
32	K	871251211	Montáž vodovodního potrubí z plastu v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	63,000	160,00	10 080,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/871251211					
	VV		III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.					
	VV		63				63,000	
	VV		Součet				63,000	
33	M	28613557	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m	m	63,945	588,00	37 599,66	CS ÚRS 2021 01
	VV		63*1,015 Přepočtené koeficientem množství				63,945	
34	K	871291811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 90 do 140 mm	m	63,000	71,00	4 473,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/871291811					
	VV		III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.					
	VV		63				63,000	
	VV		Součet				63,000	
35	K	877261101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110	kus	4,000	346,00	1 384,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/877261101					
	VV		III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.					
	VV		"e-spojka " 2				2,000	
	VV		"lemový nákrůžek" 2				2,000	
	VV		Součet				4,000	
36	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	2,000	477,00	954,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.					
	VV		"e-spojka " 2				2,000	
	VV		Součet				2,000	
37	M	28653136	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	2,000	388,00	776,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.					
	VV		"lemový nákrůžek" 2				2,000	
	VV		Součet				2,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	1,000	1 320,00	1 320,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/891241112					
		VV	III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.					
		VV	šoupě přírubové		1,000			
		VV	1		1,000			
		VV	Součet					
39	M	42221323	šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 80x280mm	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2021 01
40	M	42291073	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m	kus	1,000	2 323,00	2 323,00	CS ÚRS 2021 01
41	K	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	1,000	1 140,00	1 140,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/891247111					
		VV	III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet					
42	M	42273591	hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzavěr krycí v 1500mm	kus	1,000	27 589,00	27 589,00	CS ÚRS 2021 01
43	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	2,000	1 460,00	2 920,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/891261112					
		VV	III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.					
		VV	šoupě přírubové		2,000			
		VV	2		2,000			
		VV	Součet					
44	M	42221324	šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 100x300mm	kus	2,000	16 850,00	33 700,00	CS ÚRS 2021 01
45	M	42291074	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m	kus	2,000	2 546,00	5 092,00	CS ÚRS 2021 01
46	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	63,000	35,00	2 205,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892271111					
		VV	III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.					
		VV	63		63,000			
		VV	Součet					
47	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	63,000	50,00	3 150,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892273122					
		VV	III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.					
		VV	63		63,000			
		VV	Součet					
48	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	8 580,00	17 160,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892372111					
49	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,000	893,00	2 679,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899401112					
		VV	III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.					
		VV	3		3,000			
		VV	Součet					
50	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazené do terénu a do vozovky	kus	3,000	1 254,00	3 762,00	CS ÚRS 2021 01
51	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupátového	kus	3,000	335,00	1 005,00	CS ÚRS 2021 01
52	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899401113					
		VV	III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet					
53	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000	2 398,00	2 398,00	CS ÚRS 2021 01
54	M	56230638	deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového	kus	1,000	479,00	479,00	CS ÚRS 2021 01
55	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	3,000	350,00	1 050,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899713111					
		VV	III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.					
		VV	3		3,000			
		VV	Součet					
56	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	66,000	80,00	5 280,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899721111					
		VV	III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.					
		VV	66		66,000			
		VV	Součet					
57	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm	m	63,000	15,00	945,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899722111					
		VV	III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.					
		VV	63		63,000			
		VV	Součet					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 318,60	
58	K	919735112	Režání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	125,700	98,00	12 318,60	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/919735112					
		VV	III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.					
		VV	š. 1,0 m		125,700			
		VV	62,85 * 2		125,700			
		VV	Součet					
D	997		Přesun sítě				12 103,87	
59	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze spýchkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	60,683	50,00	3 034,15	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221551					
60	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Přítelk ke ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	667,513	10,00	6 675,13	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221559					
		P	Poznámka k položce:..					
		VV	Vzdálenost skládky celkem 12 km. Přítelk 11x.					
		VV	60.683*11 *Přepočtené koeficientem množství		667,513			
61	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	13,827	5,00	69,14	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221645					
		VV	III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.					
		VV	"odstranění živice" 13,827		13,827			
		VV	Součet					
62	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	46,509	50,00	2 325,45	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221655					
		VV	III. ETAPA - SO 01.5 VODOVOD 5 - investice SVS a.s.					
		VV	"odstranění kameniva" 18,855 + 27,654		46,509			
		VV	Součet					
D	998		Přesun hmot				1 277,76	
63	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	15,972	80,00	1 277,76	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

Objekt:

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

Soupis:

SO 01.6 - Vodovodní řad 6

KSO: 827 13
Místo: Horní Oldřichov
CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 22221
Datum: 07.03.2023
CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel:

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5

IČ: 00261238

DIČ:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant:

AQUECON a.s., Čsl. Legii 445/4, Teplice

IČ: 14868202

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			380 945,94
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	380 945,94	21,00%	79 998,65
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	460 944,59
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
Objekt: III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
Soupis: **SO 01.6 - Vodovodní řád 6**
Místo: Horní Oldřichov
Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
Projektant: AQUECON a.s., Čsl.
Leqii 445/4, Teplice
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	380 945,94
HSV - Práce a dodávky HSV	380 945,94
1 - Zemní práce	197 527,22
2 - Zakládání	23 792,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 034,00
4 - Vodorovné konstrukce	9 847,41
5 - Komunikace pozemní	41 372,34
8 - Trubní vedení	98 104,05
997 - Přesun sutě	8 049,72
998 - Přesun hmot	1 218,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
 Objekt: III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
 Soupis: **SO 01.6 - Vodovodní řád 6**

Místo: Horní Oldřichov
 Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5
 Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
 Projektant: AQUECON a.s., Čsl. Leqii 445/4, Teplice
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 380 945,94

D HSV Práce a dodávky HSV 380 945,94

D 1 Zemní práce 197 527,22

1	K	113107164	Odstanění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	66,090	162,00	10 706,58	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107164
 III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín
 §. 1,0 m
 66,09 * 1,0
 Součet

2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	64,000	90,00	5 760,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/115101201
 III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín
 8 * 8"h"
 Součet

3	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	8,000	150,00	1 200,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/115101301
 III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín
 8
 Součet

4	K	119001421	Dočasně zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	2,400	301,00	722,40	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/119001421
 III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín
 sdělovací 2x
 1,2 * 2
 Součet

5	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	87,239	990,00	86 366,61	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/132354204
 III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín
 §. 1,0 m, hl. 1,7 m
 66,09 * 1,0 * (1,7 - 0,38)
 Součet

6	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopů za zřízení výkopky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	3,600	1 546,00	5 565,60	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/139001101
 III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín
 sdělovací 2x
 1,0 * 1,5 * 2,4
 Součet

7	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	224,706	40,00	8 988,24	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/151101101
 III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín
 §. 1,0 m, hl. 1,7 m
 66,09 * 1,7 * 2
 Součet

8	K	151101111	Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	224,706	10,00	2 247,06	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/151101111

9	K	162751137	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	87,239	190,00	16 575,41	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162751137
 III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín
 výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km)
 87,239
 Součet

10	K	162751139	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	174,478	20,00	3 489,56	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162751139
 III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín
 výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km)
 87,239 * 2
 Součet

11	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	148,306	50,00	7 415,30	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/171201221
 III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín
 koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7
 87,239 * 1,7
 Součet

12	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	54,855	295,00	16 182,23	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/174151101
 III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín
 VÝKOP - LOŽE - OBSYP VO
 87,239 - 6,609 - 25,775
 Součet

13	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	109,710	120,00	13 165,20	CS ÚRS 2021 01
----	---	----------	--------------------------------	---	---------	--------	-----------	----------------

54,855*2 "Přepočtené koeficientem množství"
 109,710

14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	25,355	355,00	9 001,03	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/175151101
 III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín
 tl. 300 mm nad potrubí
 "VO" 66,09 * 1,0 * (0,09 + 0,3)
 "odečet potrubí" - 66,09 * PI * (0,045)²
 Součet

15	M	58337331	šterkopisek frakce 0/22	t	50,710	200,00	10 142,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	----------	-------------------------	---	--------	--------	-----------	----------------

25,355*2 "Přepočtené koeficientem množství"
 50,710

D 2 Zakládání 23 792,40

16	K	212752111	Trativy do drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100	m	66,090	360,00	23 792,40	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/212752111
 III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		66,09				66,090	
	VV		Součet				66,090	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 034,00	
17	K	338171113	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	1,000	876,00	876,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/338171113					
	VV		III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín					
	VV		sloupky pro orientační tabulky					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
18	M	55342250	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1500/38x1,5mm	kus	1,000	158,00	158,00	CS ÚRS 2021 01
	D	4	Vodorovné konstrukce				9 847,41	
19	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopiskou do 63 mm	m3	6,609	1 490,00	9 847,41	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/451573111					
	VV		III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín					
	VV		tl. 100 mm					
	VV		66,09 * 1,0 * 0,1				6,609	
	VV		Součet				6,609	
	D	5	Komunikace pozemní				41 372,34	
20	K	564722111	Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm	m2	66,090	158,00	10 442,22	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/564722111					
	VV		III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín					
	VV		š. 1,0 m					
	VV		66,09 * 1,0				66,090	
	VV		Součet				66,090	
21	K	564871116	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	66,090	468,00	30 930,12	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/564871116					
	VV		III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín					
	VV		š. 1,0 m					
	VV		66,09 * 1,0				66,090	
	VV		Součet				66,090	
	D	8	Trubní vedení				98 104,05	
22	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	1 070,00	1 070,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/857242122					
	VV		III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
23	M	55251262	tvarovka přírubová s hladkým koncem F, PN 10-16 DN 90/příruba DN 80	kus	1,000	2 330,00	2 330,00	CS ÚRS 2021 01
24	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	67,000	144,00	9 648,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/871241211					
	VV		III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín					
	VV		67				67,000	
	VV		Součet				67,000	
25	M	28613556	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m	m	68,005	409,00	27 814,05	CS ÚRS 2021 01
	VV		67*1,015 *Přepočtené koeficientem množství				68,005	
26	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90	kus	7,000	314,00	2 198,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/877241101					
	VV		III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín					
	VV		"e-spojka" 6				6,000	
	VV		"lemový nákrůžek" 1				1,000	
	VV		Součet				7,000	
27	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	6,000	352,00	2 112,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín					
	VV		"e-spojka" 6				6,000	
	VV		Součet				6,000	
28	M	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	1,000	310,00	310,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín					
	VV		"lemový nákrůžek" 1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
29	K	877241201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukci d 90	kus	1,000	620,00	620,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/877241201					
	VV		III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
30	M	286148.R1	oblouk PE100 RC SDR11 90 22°	kus	1,000	1 354,00	1 354,00	
31	K	877241210	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 kolen 15°, 30° nebo 45° d 90	kus	2,000	604,00	1 208,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/877241210					
	VV		III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín					
	VV		2				2,000	
	VV		Součet				2,000	
32	M	286148.R2	koleno PE100 RC SDR11 90 30°	kus	2,000	790,00	1 580,00	
33	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	1,000	1 320,00	1 320,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/891241112					
	VV		III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín					
	VV		šoupě přírubové					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
34	M	42221323	šoupátka pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 80x280mm	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2021 01
35	M	42291073	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m	kus	1,000	2 323,00	2 323,00	CS ÚRS 2021 01
36	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	67,000	30,00	2 010,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892241111					
	VV		III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín					
	VV		67				67,000	
	VV		Součet				67,000	
37	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	67,000	50,00	3 350,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892273122					
	VV		III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín					
	VV		67				67,000	
	VV		Součet				67,000	
38	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	8 580,00	17 160,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892372111					
39	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	893,00	893,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899401112					
	VV		III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
40	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	1 254,00	1 254,00	CS ÚRS 2021 01
41	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilového a šoupátkového	kus	1,000	335,00	335,00	CS ÚRS 2021 01
42	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadecích na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899713111					
	VV		III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
43	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	67,000	80,00	5 360,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899721111					
	VV		III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín					
	VV		67				67,000	
	VV		Součet				67,000	
44	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm	m	67,000	15,00	1 005,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/99722111					
	VV		III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín					
	VV	67			67,000			
	VV	Součet			67,000			
D	997		Přesun sutě				8 049,72	
45	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	38,332	50,00	1 916,60	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221551					
46	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	421,652	10,00	4 216,52	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221559					
	P		Poznámka k položce: Vzdálenost skládky celkem 12 km. Příplatek 11x.		421,652			
	VV		38,332*11 "Přepočtené koeficientem množství"					
47	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	38,332	50,00	1 916,60	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221655					
	VV		III. ETAPA - SO 01.6 VODOVOD 6 - investice města Děčín					
	VV		"odstranění kameniva" 38,332		38,332			
	VV	Součet			38,332			
D	998		Přesun hmot				1 218,80	
48	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	15,235	80,00	1 218,80	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

Objekt:

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

Soupis:

SO 02.1 - Přepojení stávajících vodovodních přípojek

Úroveň 3:

SO 02.1 A - Přepojení stávajících vodovodních přípojek - investice města Děčín

KSO: 827 13
Místo: Horní Oldřichov
CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 22221
Datum: 07.03.2023
CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel:
Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5

IČ: 00261238
DIČ:

Uchazeč:
EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice

IČ: 14868202
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			59 295,76
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	59 295,76	21,00%	12 452,11
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	71 747,87
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

Objekt: III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

Soupis: SO 02.1 - Přepojení stávajících vodovodních přípojek

Úroveň 3: **SO 02.1 A - Přepojení stávajících vodovodních přípojek - investice města Děčín**

Místo: Horní Oldřichov

Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5

Projektant: AQUECON a.s., Čsl.

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel: Leqii 445/4, Teplice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	59 295,76
HSV - Práce a dodávky HSV	59 295,76
1 - Zemní práce	8 502,11
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 102,00
4 - Vodorovné konstrukce	447,00
8 - Trubní vedení	46 003,07
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	588,00
997 - Přesun sutě	575,10
998 - Přesun hmot	78,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
 Objekt: III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
 Soupis: SO 02.1 - Přepojení stávajících vodovodních přípojek
 Uroveň 3:

SO 02.1 A - Přepojení stávajících vodovodních přípojek - investice města Děčín

Místo: Horní Oldřichov
 Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5
 Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
 Projektant: AQUECON a.s., Čsl. Leqii 445/4, Teplice
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 59 295,76

D HSV Práce a dodávky HSV 59 295,76

D 1 Zemní práce 8 502,11

1	K	113107312	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	3,000	65,00	195,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----------------	-------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107312
 VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín
 VV š. 1,0 m
 VV 3,0 * 1,0 3,000
 VV Součet 3,000

2	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	3,000	130,00	390,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----------------	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107323
 VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín
 VV š. 1,0 m
 VV 3,0 * 1,0 3,000
 VV Součet 3,000

3	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m ²	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----------------	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107342
 VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín
 VV š. 1,0 m
 VV 3,0 * 1,0 3,000
 VV Součet 3,000

7	K	132354201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m ³	m ³	3,000	1 510,00	4 530,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----------------	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132354201
 VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín
 VV š. 1,0 m, hl. 1,6 m
 VV 3,0 * 1,0 * (1,6 - 0,6) 3,000
 VV Součet 3,000

9	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m ²	9,600	40,00	384,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----------------	-------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101101
 VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín
 VV š. 1,0 m, hl. 1,6 m
 VV 3,0 * 1,6 * 2 9,600
 VV Součet 9,600

10	K	151101111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m ²	9,600	10,00	96,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----------------	-------	-------	-------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101111

11	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	3,000	190,00	570,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----------------	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751137
 VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín
 VV výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km) 3,0
 VV Součet 3,000

12	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	6,000	20,00	120,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----------------	-------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751139
 VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín
 VV výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km) 3,0 * 2 6,000
 VV Součet 6,000

13	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,100	50,00	255,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221
 VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín
 VV koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7 5,100
 VV Součet 5,100

14	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m ³	1,704	295,00	502,68	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----------------	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101
 VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín
 VV VÝKOP - LOŽE - OBSYP VO 1,704
 VV 3,0 - 0,3 - 0,996 1,704
 VV Součet 1,704

15	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	3,408	120,00	408,96	CS ÚRS 2021 01
----	---	----------	--------------------------------	---	-------	--------	--------	----------------

VV 1,704*2 "Přepočtené koeficientem množství" 3,408

16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m ³	0,994	355,00	352,87	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----------------	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175151101
 VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín
 VV tl. 300 mm nad potrubí
 VV "VO" 3,0 * 1,0 * (0,032 + 0,3) 0,996
 VV "odečet potrubí" - 3,0 * PI * (0,016) * 2 -0,002
 VV Součet 0,994

17	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	1,988	200,00	397,60	CS ÚRS 2021 01
----	---	----------	-------------------------	---	-------	--------	--------	----------------

VV 0,994*2 "Přepočtené koeficientem množství" 1,988

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 102,00

18	K	338171113	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m ³ do připravených jamek	kus	3,000	876,00	2 628,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/338171113
 VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín
 VV sloupky pro orientační tabulky 3 3,000
 VV Součet 3,000

19	M	55342250	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1500/38x1,5mm	kus	3,000	158,00	474,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

D 4 Vodorovné konstrukce 447,00

20	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m ³	0,300	1 490,00	447,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----------------	-------	----------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451573111
 VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			II. 100 mm					
			3,0 * 1,0 * 0,1				0,300	
			Součet				0,300	
	D	8	Trubní vedení				46 003,07	
21	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	3,000	80,00	240,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/871161211					
			III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín					
			3,0				3,000	
			Součet				3,000	
22	M	28613524	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 12m	m	3,045	75,00	228,38	CS ÚRS 2021 01
			3*1,015 *Přepočtené koeficientem množství				3,045	
23	K	877161101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojky, oblouky nebo redukci d 32	kus	6,000	231,00	1 386,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/877161101					
			III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín					
			*spojka ISO 6300*3				3,000	
			*přechodka násuvná ISO 6220*3				3,000	
			Součet				6,000	
24	M	28654346	přechodka PPR kov s převlečnou maticí 32x5/4"	kus	3,000	632,00	1 896,00	CS ÚRS 2021 01
			III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín					
			*přechodka násuvná ISO 6220*3				3,000	
			Součet				3,000	
25	M	28654803	spojka svěrná PP-B přímá pro PE potrubí d32	kus	3,000	89,00	267,00	CS ÚRS 2021 01
			III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín					
			*spojka ISO 6300*3				3,000	
			Součet				3,000	
26	K	877261124	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích bez vrtáku d 110/32	kus	3,000	374,00	1 122,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/877261124					
			III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín					
			3				3,000	
			Součet				3,000	
27	M	28614030	tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 110-32mm	kus	3,000	1 490,00	4 470,00	CS ÚRS 2021 01
28	K	879171111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 32	kus	3,000	628,00	1 884,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/879171111					
			III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín					
			3				3,000	
			Součet				3,000	
29	K	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	3,000	912,00	2 736,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/891181112					
			III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín					
			šoupě přípojkové				3,000	
			3				3,000	
			Součet				3,000	
30	M	42221421	šoupátko přípojkové přímé DN 32 ISO/vnější závit PN16, 40x1 1,2"	kus	3,000	6 352,00	19 056,00	CS ÚRS 2021 01
31	M	42291072	souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	CS ÚRS 2021 01
32	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	11,610	29,00	336,69	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892233122					
			III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín					
			11,61				11,610	
			Součet				11,610	
35	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,000	893,00	2 679,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899401112					
			III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín					
			3				3,000	
			Součet				3,000	
36	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	3,000	1 254,00	3 762,00	CS ÚRS 2021 01
37	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupátkového	kus	3,000	335,00	1 005,00	CS ÚRS 2021 01
38	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	3,000	350,00	1 050,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899713111					
			III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín					
			3				3,000	
			Součet				3,000	
39	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	3,000	80,00	240,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899721111					
			III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín					
			3,0				3,000	
			Součet				3,000	
40	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm	m	3,000	15,00	45,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899722111					
			III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín					
			3,0				3,000	
			Součet				3,000	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				588,00	
41	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	6,000	98,00	588,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/919735112					
			III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín					
			š. 1,0 m					
			3,0 * 2				6,000	
			Součet				6,000	
	D	997	Přesun sítě				575,10	
42	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2,880	50,00	144,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221551					
43	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	31,680	10,00	316,80	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221559					
			Poznámka k položce:					
			Vzdálenost skládky celkem 12 km. Příplatek 11x					
			2,88*11 *Přepočtené koeficientem množství				31,680	
44	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,660	5,00	3,30	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221645					
			III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín					
			"odstranění živice" 0,66				0,660	
			Součet				0,660	
45	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,220	50,00	111,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221655					
			III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín					
			"odstranění kameniva" 0,9 + 1,32				2,220	
			Součet				2,220	
	D	998	Přesun hmot				78,48	
46	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,981	80,00	78,48	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

Objekt:

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

Soupis:

SO 02.1 - Připojení stávajících vodovodních přípojek

Úroveň 3:

SO 02.1 B - Připojení stávajících vodovodních přípojek - investice SVS a.s.

KSO: 827 13
Místo: Horní Oldřichov
CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 22221
Datum: 07.03.2023
CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel:
SVS a.s., Přítkovská 1689, Teplice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice

IČ: 14868202
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				59 046,07
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	59 046,07	21,00%	12 399,67
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	71 445,74
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

Objekt: III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

Soupis: SO 02.1 - Přepojení stávajících vodovodních přípojek

Úroveň 3: **SO 02.1 B - Přepojení stávajících vodovodních přípojek - investice SVS a.s.**

Místo: Horní Oldřichov

Datum: 07.03.2023

Zadavatel: SVS a.s., Přítkovská 1689, Teplice

Projektant: AQUECON a.s., Čsl.

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Leqii 445/4, Teplice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	59 046,07
HSV - Práce a dodávky HSV	59 046,07
1 - Zemní práce	8 502,11
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 102,00
4 - Vodorovné konstrukce	447,00
8 - Trubní vedení	45 753,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	588,00
997 - Přesun sutě	575,10
998 - Přesun hmot	78,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
 Objekt: III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
 Soupis: SO 02.1 - Přepojení stávajících vodovodních přípojek
 Uroveň 3:

SO 02.1 B - Přepojení stávajících vodovodních přípojek - investice SVS a.s.

Místo: Horní Oldřichov
 Zadavatel: SVS a.s., Přítkovská 1689, Teplice
 Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
 Projektant: AQUECON a.s., Čsl. Leqii 445/4, Teplice
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 59 046,07

D HSV Práce a dodávky HSV 59 046,07

D 1 Zemní práce 8 502,11

1	K	113107312	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	3,000	65,00	195,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----------------	-------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107312
 VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.
 VV š. 1,0 m
 VV 3,0 * 1,0
 VV Součet 3,000

2	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	3,000	130,00	390,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----------------	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107323
 VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.
 VV š. 1,0 m
 VV 3,0 * 1,0
 VV Součet 3,000

3	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m ²	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----------------	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107342
 VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.
 VV š. 1,0 m
 VV 3,0 * 1,0
 VV Součet 3,000

7	K	132354201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m ³	m ³	3,000	1 510,00	4 530,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----------------	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/132354201
 VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.
 VV š. 1,0 m, hl. 1,6 m
 VV 3,0 * 1,0 * (1,6 - 0,6)
 VV Součet 3,000

9	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m ²	9,600	40,00	384,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----------------	-------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/151101101
 VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.
 VV š. 1,0 m, hl. 1,6 m
 VV 3,0 * 1,6 * 2
 VV Součet 9,600

10	K	151101111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m ²	9,600	10,00	96,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----------------	-------	-------	-------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/151101111

11	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	3,000	190,00	570,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----------------	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162751137
 VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.
 VV výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km)
 VV 3,0
 VV Součet 3,000

12	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	6,000	20,00	120,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----------------	-------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162751139
 VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.
 VV výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km)
 VV 3,0 * 2
 VV Součet 6,000

13	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,100	50,00	255,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/171201221
 VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.
 VV koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7
 VV 3,0 * 1,7
 VV Součet 5,100

14	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m ³	1,704	295,00	502,68	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----------------	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/174151101
 VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.
 VV VÝKOP - LOŽE - OBSYP VO
 VV 3,0 - 0,3 - 0,996
 VV Součet 1,704

15	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	3,408	120,00	408,96	CS ÚRS 2021 01
----	---	----------	--------------------------------	---	-------	--------	--------	----------------

VV 1,704*2 *Přepočtené koeficientem množství 3,408

16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m ³	0,994	355,00	352,87	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----------------	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/175151101
 VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.
 VV tl. 300 mm nad potrubí
 VV "VO" 3,0 * 1,0 * (0,032 + 0,3)
 VV "odečet potrubí" - 3,0 * PI * (0,016) * 2
 VV Součet 0,994

17	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	1,988	200,00	397,60	CS ÚRS 2021 01
----	---	----------	-------------------------	---	-------	--------	--------	----------------

VV 0,994*2 *Přepočtené koeficientem množství 1,988

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 102,00

18	K	338171113	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m ³ do připravených jamek	kus	3,000	876,00	2 628,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/338171113
 VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.
 VV sloupky pro orientační tabulky
 VV 3
 VV Součet 3,000

19	M	55342250	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1500/38x1,5mm	kus	3,000	158,00	474,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

D 4 Vodorovné konstrukce 447,00

20	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m ³	0,300	1 490,00	447,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----------------	-------	----------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/451573111
 VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			II. 100 mm					
			3,0 * 1,0 * 0,1				0,300	
			Součet				0,300	
D	8		Trubní vedení				45 753,38	
21	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	3,000	80,00	240,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/871161211					
			III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.					
			VV 3,0				3,000	
			VV Součet				3,000	
22	M	28613524	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 12m	m	3,045	75,00	228,38	CS ÚRS 2021 01
			VV 3*1,015 *Přepočtené koeficientem množství				3,045	
23	K	877161101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojky, oblouků nebo redukci d 32	kus	6,000	231,00	1 386,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/877161101					
			III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.					
			VV "spojka ISO 6300" 3				3,000	
			VV "přechodka násuvná ISO 6220" 3				3,000	
			VV Součet				6,000	
24	M	28654346	přechodka PPR kov s převlečnou maticí 32x5/4"	kus	3,000	632,00	1 896,00	CS ÚRS 2021 01
			VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.					
			VV "přechodka násuvná ISO 6220" 3				3,000	
			VV Součet				3,000	
25	M	28654803	spojka svěrná PP-B přímá pro PE potrubí d32	kus	3,000	89,00	267,00	CS ÚRS 2021 01
			VV III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.					
			VV "spojka ISO 6300" 3				3,000	
			VV Součet				3,000	
26	K	877261124	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích bez vrtáku d 110/32	kus	3,000	374,00	1 122,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/877261124					
			III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.					
			VV 3				3,000	
			VV Součet				3,000	
27	M	28614030	tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 110-32mm	kus	3,000	1 490,00	4 470,00	CS ÚRS 2021 01
28	K	879171111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 32	kus	3,000	628,00	1 884,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/879171111					
			III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.					
			VV 3				3,000	
			VV Součet				3,000	
29	K	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	3,000	912,00	2 736,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/891181112					
			III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.					
			VV šoupě přípojkové				3,000	
			VV 3				3,000	
			VV Součet				3,000	
30	M	42221421	šoupátko přípojkové přímé DN 32 ISO/vnější závit PN16, 40x1 1,2"	kus	3,000	6 352,00	19 056,00	CS ÚRS 2021 01
31	M	42291072	souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	CS ÚRS 2021 01
32	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	3,000	29,00	87,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892233122					
			III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.					
			VV 3,0				3,000	
			VV Součet				3,000	
35	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,000	893,00	2 679,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899401112					
			III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.					
			VV 3				3,000	
			VV Součet				3,000	
36	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	3,000	1 254,00	3 762,00	CS ÚRS 2021 01
37	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupátového	kus	3,000	335,00	1 005,00	CS ÚRS 2021 01
38	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelové nebo betonové	kus	3,000	350,00	1 050,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899713111					
			III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.					
			VV 3				3,000	
			VV Součet				3,000	
39	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	3,000	80,00	240,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899721111					
			III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.					
			VV 3,0				3,000	
			VV Součet				3,000	
40	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm	m	3,000	15,00	45,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899722111					
			III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.					
			VV 3,0				3,000	
			VV Součet				3,000	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				588,00	
41	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	6,000	98,00	588,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/919735112					
			III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.					
			VV š. 1,0 m				6,000	
			VV 3,0 * 2				6,000	
			VV Součet				6,000	
D	997		Přesun sítě				575,10	
42	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze spykých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2,880	50,00	144,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221551					
43	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	31,680	10,00	316,80	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221559					
			Poznámka k položce: Vzdálenost skládky celkem 12 km. Připlatek 11x. 2,88*11 *Přepočtené koeficientem množství				31,680	
44	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,660	5,00	3,30	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221645					
			III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.					
			VV "odstranění živice" 0,66				0,660	
			VV Součet				0,660	
45	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,220	50,00	111,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221655					
			III. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.					
			VV "odstranění kameniva" 0,9 + 1,32				2,220	
			VV Součet				2,220	
D	998		Přesun hmot				78,48	
46	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,981	80,00	78,48	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

Objekt:

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

Soupis:

SO 03 - Splašková kanalizace

Úroveň 3:

SO 03.1 - Stoka 1

KSO: 827 21
Místo: Horní Oldřichov

CC-CZ:
Datum: 07.03.2023

Zadavatel:
Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5

IČ: 00261238
DIČ:

Uchazeč:
EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. Legii 445/4, Teplice

IČ: 14868202
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 804 967,70
---------------------	--	--	--	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 804 967,70	21,00%	379 043,22
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 184 010,92
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
Objekt: III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
Soupis: SO 03 - Splašková kanalizace
Úroveň 3:
SO 03.1 - Stoka 1

Místo: Horní Oldřichov
Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
Projektant: AQUECON a.s., Čsl.
Leqii 445/4, Teplice
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 804 967,70
HSV - Práce a dodávky HSV		1 804 967,70
1 - Zemní práce		939 182,54
2 - Zakládání		61 142,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce		15 285,60
4 - Vodorovné konstrukce		57 559,31
5 - Komunikace pozemní		49 115,33
8 - Trubní vedení		614 443,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		23 286,76
997 - Přesun sutě		39 717,08
998 - Přesun hmot		5 235,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
 Objekt: III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
 Soupis: SO 03 - Splašková kanalizace
 Uroveň 3: **SO 03.1 - Stoka 1**

Místo: Horní Oldřichov
 Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5
 Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
 Projektant: AQUECON a.s., Čsl. Leqii 445/4, Teplice
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 804 967,70

D HSIV Práce a dodávky HSV 1 804 967,70

D 1 Zemní práce 939 182,54

1	K	113107152	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	157,333	56,00	8 810,65	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107152 III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1 ASFALTOVÝ POVRCH výkop š. 1,3 m + rozšíření na šachty 116,41 * 1,3 + 2,5 * 1,2 * 2"ks" 157,333 Součet 157,333								
2	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	157,333	119,00	18 722,63	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107163 III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1 ASFALTOVÝ POVRCH výkop š. 1,3 m + rozšíření na šachty 116,41 * 1,3 + 2,5 * 1,2 * 2"ks" 157,333 Součet 157,333								
3	K	113107164	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	78,459	162,00	12 710,36	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107164 III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1 ŠTĚRKOVÝ POVRCH výkop š. 1,3 m + rozšíření na šachty 53,43 * 1,3 + 2,5 * 1,2 * 3"ks" 78,459 Součet 78,459								
4	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živických, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	157,333	90,00	14 159,97	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107182 III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1 ASFALTOVÝ POVRCH výkop š. 1,3 m + rozšíření na šachty 116,41 * 1,3 + 2,5 * 1,2 * 2"ks" 157,333 Součet 157,333								
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	136,000	90,00	12 240,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/115101201 III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1 17 * 8"h" 136,000 Součet 136,000								
6	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	17,000	150,00	2 550,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/115101301 III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1 17 17,000 Součet 17,000								
7	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepením, vzepněním nebo vyvážněním, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebáním hmot potrubí plastového, jmenovitě světlostí DN do 200 mm	m	3,600	312,00	1 123,20	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/119001405 III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1 vodovodní potrubí 3x 1,2 * 3 3,600 Součet 3,600								
8	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepením, vzepněním nebo vyvážněním, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebáním hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	2,400	301,00	722,40	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/119001421 III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1 sdělovací 2x 1,2 * 2 2,400 Součet 2,400								
9	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	429,897	990,00	425 598,03	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/132354204 III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1 ASFALTOVÝ POVRCH výkop š. 1,3 m, hl. 2,35 + rozšíření na šachty 116,41 * 1,3 * (2,35 - 0,6) + 2,5 * 1,2 * (2,35 - 0,6) * 2"ks" 275,333 ŠTĚRKOVÝ POVRCH výkop š. 1,3 m, hl. 2,35 + rozšíření na šachty 53,43 * 1,3 * (2,35 - 0,38) + 2,5 * 1,2 * (2,35 - 0,38) * 3"ks" 154,564 Součet 429,897								
10	K	139001101	Příplatek k cenám hloubení vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	10,944	1 546,00	16 919,42	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/139001101 III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1 vodovodní potrubí 3x 1,2 * 1,7 * 3,6 7,344 sdělovací 2x 3,600 1,0 * 1,5 * 2,4 10,944 Součet 10,944								
11	K	151101102	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	826,448	50,00	41 322,40	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/151101102 III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1 ASFALTOVÝ POVRCH výkop š. 1,3 m, hl. 2,35 + rozšíření na šachty 116,41 * 2,35 * 2 + 1,2 * 2 * 2,35 * 2"ks" 558,407 ŠTĚRKOVÝ POVRCH výkop š. 1,3 m, hl. 2,35 + rozšíření na šachty 53,43 * 2,35 * 2 + 1,2 * 2 * 2,35 * 3"ks" 268,041 Součet 826,448								
12	K	151101112	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	826,448	20,00	16 528,96	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/151101112								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	429,897	190,00	81 680,43	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162751137					
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1					
		VV	výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km)		429,897			
		VV	429,897		429,897			
		VV	Součet					
14	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	859,794	20,00	17 195,88	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162751139					
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1					
		VV	výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km)		859,794			
		VV	429,897 * 2		859,794			
		VV	Součet					
15	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	730,825	50,00	36 541,25	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/171201221					
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1					
		VV	koefficient přepočtu hmotnosti: 1,7		730,825			
		VV	429,897 * 1,7		730,825			
		VV	Součet					
16	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojní s uložení výkopku ve vrstvách se zhrutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	264,303	295,00	77 969,39	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/174151101					
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1					
		VV	VÝKOP - LOŽE - OBSYP VO		264,303			
		VV	429,897 - 33,119 - 132,475		264,303			
		VV	Součet					
17	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	528,606	120,00	63 432,72	CS ÚRS 2021 01
		VV	264,303*2 *Přepočtené koeficientem množství		528,606			
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojní sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhrutnění bez prohození sypaniny	m3	120,470	355,00	42 766,85	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/175151101					
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1					
		VV	II, 300 mm nad potrubí					
		VV	"VO" 169,84 * 1,3 * (0,3 + 0,3)		132,475			
		VV	"odečet potrubí" - 169,84 * PI * (0,15)*2		-12,005			
		VV	Součet		120,470			
19	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	240,940	200,00	48 188,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	120,47*2 *Přepočtené koeficientem množství		240,940			
		D 2	Zakládání				61 142,40	
20	K	212752111	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka konugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100	m	169,840	360,00	61 142,40	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/212752111					
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1					
		VV	169,84		169,840			
		VV	Součet		169,840			
		D 3	Svislé a kompletní konstrukce				15 285,60	
21	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	169,840	90,00	15 285,60	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/359901211					
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1					
		VV	169,84		169,840			
		VV	Součet		169,840			
		D 4	Vodorovné konstrukce				57 559,31	
22	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	33,119	1 490,00	49 347,31	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/451573111					
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1					
		VV	II, 150 mm					
		VV	169,84 * 1,3 * 0,15		33,119			
		VV	Součet		33,119			
23	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	4,000	737,00	2 948,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/452112111					
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1					
		VV	4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
24	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	4,000	245,00	980,00	CS ÚRS 2021 01
25	K	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	4,000	800,00	3 200,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/452112121					
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1					
		VV	4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
26	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	4,000	271,00	1 084,00	CS ÚRS 2021 01
		D 5	Komunikace pozemní				49 115,33	
27	K	564722111	Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vlněním a zhrutněním, po zhrutnění tl. 80 mm	m2	78,459	158,00	12 396,52	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/564722111					
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1					
		VV	ŠTERKOVÝ POVRCH					
		VV	výkop š. 1,3 m + rozšíření na šachty					
		VV	53,43 * 1,3 + 2,5 * 1,2 * 3"ks"		78,459			
		VV	Součet		78,459			
28	K	564871116	Podklad ze šterkotří ŠD s rozprostřením a zhrutněním, po zhrutnění tl. 300 mm	m2	78,459	468,00	36 718,81	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/564871116					
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1					
		VV	ŠTERKOVÝ POVRCH					
		VV	výkop š. 1,3 m + rozšíření na šachty					
		VV	53,43 * 1,3 + 2,5 * 1,2 * 3"ks"		78,459			
		VV	Součet		78,459			
		D 8	Trubní vedení				614 443,08	
29	K	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300	m	169,840	847,00	143 854,48	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/831372121					
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1					
		VV	169,84		169,840			
		VV	Součet		169,840			
30	M	59710711	trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160	m	172,388	1 750,00	301 679,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	169,84*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		172,388			
31	K	837371221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 300	kus	5,000	908,00	4 540,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/837371221					
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1					
		VV	5		5,000			
		VV	ODBOČKY PRO NAPOJENÍ PŘÍPOJEK		5,000			
		VV	Součet		5,000			
32	M	59711573.R	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 300/150 polyuretanové/pryzové těsnění (spojovací systém C/F) dl 500mm třída pevnosti 160/200	kus	5,000	3 876,00	19 380,00	
33	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	8 580,00	17 160,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892372111					
34	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	169,840	65,00	11 039,60	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892381111					
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1					
		VV	169,84		169,840			
		VV	Součet		169,840			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	6,000	1 880,00	11 280,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/894411311					
	VV		III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1					
	VV		"skruž 250" 1		1,000			
	VV		"skruž 500" 5		5,000			
	VV		Součet		6,000			
36	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	1,000	1 301,00	1 301,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1					
	VV		"skruž 250" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
37	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus	5,000	1 758,00	8 790,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1					
	VV		"skruž 500" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
38	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	11,000	228,00	2 508,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
39	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	5,000	1 820,00	9 100,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/894412411					
	VV		III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
40	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	5,000	2 187,00	10 935,00	CS ÚRS 2021 01
41	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	5,000	1 990,00	9 950,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/894414111					
	VV		III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
42	M	59224337	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm	kus	5,000	5 790,00	28 950,00	CS ÚRS 2021 01
43	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000	1 980,00	9 900,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899104112					
	VV		III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1					
	VV		"poklop bez odvětrání" 3		3,000			
	VV		"poklop s odvětráním" 2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
44	M	55241003.R1	poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 bez odvětrání s tlumicí vložkou	kus	3,000	3 976,00	11 928,00	
	VV		III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1					
	VV		"poklop bez odvětrání" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
45	M	55241003.R2	poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 s odvětráním s tlumicí vložkou	kus	2,000	3 951,00	7 902,00	
	VV		III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1					
	VV		"poklop s odvětráním" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
46	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	169,840	25,00	4 246,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899722114					
	VV		III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1					
	VV		169,84		169,840			
	VV		Součet		169,840			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				23 286,76	
47	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	237,620	98,00	23 286,76	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/919735112					
	VV		III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1					
	VV		ASFALTOVÝ POVRCH					
	VV		výkop š. 1,3 m + rozšíření na šachty					
	VV		116,41 * 2 + 1,2 * 2 * 2"ks"		237,620			
	VV		Součet		237,620			
	D	997	Přesun sutě				39 717,08	
48	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	196,546	50,00	9 827,30	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221551					
49	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 162,006	10,00	21 620,06	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221559					
	P		Poznámka k položce:--					
	VV		Vzdálenost skládky celkem 12 km. Příplatek 11x.					
	VV		196,546*11 "Přepočtené koeficientem množství"		2 162,006			
50	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	34,613	5,00	173,07	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221645					
	VV		III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1					
	VV		"odstranění živice" 34,613		34,613			
	VV		Součet		34,613			
51	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	161,933	50,00	8 096,65	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221655					
	VV		III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 1					
	VV		"odstranění kameniva" 47,2 + 69,227 + 45,506		161,933			
	VV		Součet		161,933			
	D	998	Přesun hmot				5 235,60	
52	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	65,445	80,00	5 235,60	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/998275101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

Objekt:

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

Soupis:

SO 03 - Splašková kanalizace

Úroveň 3:

SO 03.5 - Stoka 5

KSO: 827 21
Místo: Horní Oldřichov

CC-CZ:
Datum: 07.03.2023

Zadavatel:
Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5

IČ: 00261238
DIČ:

Uchazeč:
EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. Legii 445/4, Teplice

IČ: 14868202
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				526 443,59
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	526 443,59	21,00%	110 553,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	636 996,74
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
Objekt: III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
Soupis: SO 03 - Splašková kanalizace
Úroveň 3:
SO 03.5 - Stoka 5

Místo: Horní Oldřichov
Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
Projektant: AQUECON a.s., Čsl.
Leqii 445/4, Teplice
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	526 443,59
HSV - Práce a dodávky HSV	526 443,59
1 - Zemní práce	276 528,26
2 - Zakládání	17 931,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 482,90
4 - Vodorovné konstrukce	18 021,11
5 - Komunikace pozemní	42 889,13
8 - Trubní vedení	156 601,69
997 - Přesun sutě	8 344,98
998 - Přesun hmot	1 643,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
 Objekt: III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
 Soupis: SO 03 - Splašková kanalizace
 Uroveň 3: **SO 03.5 - Stoka 5**

Místo: Horní Oldřichov
 Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5
 Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
 Projektant: AQUECON a.s., Čsl. Leqii 445/4, Teplice
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 526 443,59

D HSV Práce a dodávky HSV 526 443,59

D 1 Zemní práce 276 528,26

1	K	113107164	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	68,513	162,00	11 099,11	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107164 VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5 VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH VV výkop š. 1,25 m + rozšíření na šachty VV 49,81 * 1,25 + 2,5 * 1,25 * 2"ks" 68,513 VV Součet 68,513								
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	48,000	90,00	4 320,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/115101201 VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5 VV 6 * 8" 48,000 VV Součet 48,000								
3	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	6,000	150,00	900,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/115101301 VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5 VV 6 6,000 VV Součet 6,000								
4	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	1,200	312,00	374,40	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/119001405 VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5 VV vodovodní potrubí 1x VV 1,2 * 1 1,200 VV Součet 1,200								
5	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	1,200	301,00	361,20	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/119001421 VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5 VV NN 1x VV 1,2 * 1 1,200 VV Součet 1,200								
6	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	128,118	990,00	126 836,82	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/132354204 VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5 VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH VV výkop š. 1,25 m, hl. 2,25 + rozšíření na šachty VV 49,81 * 1,25 * (2,25 - 0,38) + 2,5 * 1,25 * (2,25 - 0,38) * 2"ks" 128,118 VV Součet 128,118								
7	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopů za ztížení výkopky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	4,248	1 546,00	6 567,41	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/139001101 VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5 VV vodovodní potrubí 1x VV 1,2 * 1,7 * 1,2 2,448 VV sdělovací 1x VV 1,0 * 1,5 * 1,2 1,800 VV Součet 4,248								
8	K	151101102	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	235,395	50,00	11 769,75	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/151101102 VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5 VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH VV výkop š. 1,25 m, hl. 2,25 + rozšíření na šachty VV 49,81 * 2,25 * 2 + 1,25 * 2 * 2,25 * 2"ks" 235,395 VV Součet 235,395								
9	K	151101112	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	235,395	20,00	4 707,90	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/151101112								
10	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a s vzdáleností přes 9 000 do 10 000 m	m3	128,118	190,00	24 342,42	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162751137 VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5 VV výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km) VV 128,118 128,118 VV Součet 128,118								
11	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a s vzdáleností Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	256,236	20,00	5 124,72	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162751139 VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5 VV výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km) VV 128,118 * 2 256,236 VV Součet 256,236								
12	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	217,801	50,00	10 890,05	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/171201221 VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5 VV koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7 VV 128,118 * 1,7 217,801 VV Součet 217,801								
13	K	174151101	Zásep sypáním z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	84,535	295,00	24 937,83	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/174151101 VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5 VV VÝKOP - LOŽE - OBSYP VO VV 128,118 - 9,339 - 34,244 84,535 VV Součet 84,535								
14	M	58331200	štěrkopisek netříděný záspový	t	169,070	120,00	20 288,40	CS ÚRS 2021 01
VV 84,535*2 Přepočtené koeficientem množství 169,070								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/175151101	m3	31,799	355,00	11 288,65	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5					
		VV	tl. 300 mm nad potrubí			34,244		
		VV	"VO" 49,81 * 1,25 * (0,25 + 0,3)			-2,445		
		VV	"odečet potrubí" - 49,81 * PI * (0,125)*2			31,799		
		VV	Součet					
16	M	58337331	štrkové frakce 0/22	t	63,598	200,00	12 719,60	CS ÚRS 2021 01
		VV	31,799*2 *Přepočtené koeficientem množství			63,598		
		D 2	Zakládání				17 931,60	
17	K	212752111	Tratvody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100 https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/212752111	m	49,810	360,00	17 931,60	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5					
		VV	49,81			49,810		
		VV	Součet			49,810		
		D 3	Svislé a kompletní konstrukce				4 482,90	
18	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/359901211	m	49,810	90,00	4 482,90	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5					
		VV	49,81			49,810		
		VV	Součet			49,810		
		D 4	Vodorovné konstrukce				18 021,11	
19	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štrkové do 63 mm https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/451573111	m3	9,339	1 490,00	13 915,11	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5					
		VV	tl. 150 mm					
		VV	49,81 * 1,25 * 0,15			9,339		
		VV	Součet			9,339		
20	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/452112111	kus	2,000	737,00	1 474,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5					
		VV	2			2,000		
		VV	Součet			2,000		
21	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	2,000	245,00	490,00	CS ÚRS 2021 01
22	K	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/452112121	kus	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5					
		VV	2			2,000		
		VV	Součet			2,000		
23	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	2,000	271,00	542,00	CS ÚRS 2021 01
		D 5	Komunikace pozemní				42 889,13	
24	K	564722111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štrku VŠ s rozprostřením, vřhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/564722111	m2	68,513	158,00	10 825,05	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5					
		VV	ŠTĚRKOVÝ POVRCH					
		VV	výkop š. 1,25 m + rozšíření na šachty					
		VV	49,81 * 1,25 + 2,5 * 1,25 * 2"ks"			68,513		
		VV	Součet			68,513		
25	K	564871116	Podklad ze štrkové ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/564871116	m2	68,513	468,00	32 064,08	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5					
		VV	ŠTĚRKOVÝ POVRCH					
		VV	výkop š. 1,25 m + rozšíření na šachty					
		VV	49,81 * 1,25 + 2,5 * 1,25 * 2"ks"			68,513		
		VV	Součet			68,513		
		D 8	Trubní vedení				156 601,69	
26	K	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250 https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/831362121	m	49,810	446,00	22 215,26	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5					
		VV	49,81			49,810		
		VV	Součet			49,810		
27	M	59710702	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160 https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/59710702	m	50,557	1 290,00	65 218,53	CS ÚRS 2021 01
		VV	49,81*1,015 *Přepočtené koeficientem množství			50,557		
28	K	837361221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 250 https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/837361221	kus	1,000	628,00	628,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5					
		VV	ODBOČKY PRO NAPOJENÍ PŘÍPOJEK					
		VV	1			1,000		
		VV	Součet			1,000		
29	M	59711560	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 250/150 dl 500mm spojovací systém C/F tř.160/-	kus	1,000	3 273,00	3 273,00	CS ÚRS 2021 01
30	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892372111	kus	2,000	8 580,00	17 160,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5					
		VV	49,81			49,810		
		VV	Součet			49,810		
31	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892381111	m	49,810	65,00	3 237,65	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5					
		VV	49,81			49,810		
		VV	Součet			49,810		
32	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/894411311	kus	2,000	1 880,00	3 760,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5					
		VV	"skruž 500" 2			2,000		
		VV	Součet			2,000		
33	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/59224161	kus	2,000	1 758,00	3 516,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5					
		VV	"skruž 500" 2			2,000		
		VV	Součet			2,000		
34	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachtovních dílů DN 1000 https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/59224348	kus	4,000	228,00	912,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5					
		VV	4			4,000		
		VV	Součet			4,000		
35	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/894412411	kus	2,000	1 820,00	3 640,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5					
		VV	2			2,000		
		VV	Součet			2,000		
36	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	2,000	2 187,00	4 374,00	CS ÚRS 2021 01
37	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/894414111	kus	2,000	1 990,00	3 980,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5					
		VV	2			2,000		
		VV	Součet			2,000		
38	M	59224337	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm	kus	2,000	5 790,00	11 580,00	CS ÚRS 2021 01
39	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600 https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899104112	kus	2,000	1 980,00	3 960,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5					
		VV	"poklop s odvětráním" 2			2,000		
		VV	Součet			2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	M	55241003.R2	poklop kanalizační lištinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 s odvětráním s tlumící vložkou	kus	2,000	3 951,00	7 902,00	
	VV		III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5					
	VV		"poklop s odvětráním" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
41	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	49,810	25,00	1 245,25	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899722114					
	VV		III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5					
	VV		49,81		49,810			
	VV		Součet		49,810			
	D	997	Přesun sutě				8 344,98	
42	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	39,738	50,00	1 986,90	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221551					
43	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	437,118	10,00	4 371,18	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221559					
	P		Poznámka k položce: Vzdálenost skládky celkem 12 km. Příplatek 11x. 39,738*11 "Přepočtené koeficientem množství"		437,118			
44	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	39,738	50,00	1 986,90	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221655					
	VV		III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5					
	VV		"odstranění kameniva" 39,738		39,738			
	VV		Součet		39,738			
	D	998	Přesun hmot				1 643,92	
45	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	20,549	80,00	1 643,92	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/998275101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

Objekt:

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

Soupis:

SO 03 - Splašková kanalizace

Úroveň 3:

SO 03.6 - Stoka 6

KSO: 827 21
Místo: Horní Oldřichov

CC-CZ:
Datum: 07.03.2023

Zadavatel:
Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5

IČ: 00261238
DIČ:

Uchazeč:
EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. Legii 445/4, Teplice

IČ: 14868202
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				397 757,86
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	397 757,86	21,00%	83 529,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	481 287,01
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
Objekt: III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
Soupis: SO 03 - Splašková kanalizace
Úroveň 3:
SO 03.6 - Stoka 6

Místo: Horní Oldřichov
Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
Projektant: AQUECON a.s., Čsl.
Leqii 445/4, Teplice
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	397 757,86
HSV - Práce a dodávky HSV	397 757,86
1 - Zemní práce	200 612,29
2 - Zakládání	12 265,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 066,30
4 - Vodorovné konstrukce	11 571,12
5 - Komunikace pozemní	30 572,58
8 - Trubní vedení	132 359,51
997 - Přesun sutě	5 948,46
998 - Přesun hmot	1 362,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
 Objekt: III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
 Soupis: SO 03 - Splašková kanalizace
 Uroveň 3: **SO 03.6 - Stoka 6**

Místo: Horní Oldřichov
 Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5
 Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
 Projektant: AQUECON a.s., Čsl. Leqii 445/4, Teplice
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 397 757,86

D HSV Práce a dodávky HSV 397 757,86

D 1 Zemní práce 200 612,29

1	K	113107164	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	48,838	162,00	7 911,76	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107164								
VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6								
VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH								
VV výkop š. 1,25 m + rozšíření na šachty								
VV 34,07 * 1,25 + 2,5 * 1,25 * 2"ks" 48,838								
VV Součet 48,838								

2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	40,000	90,00	3 600,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/115101201								
VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6								
VV 5 * 8"h" 40,000								
VV Součet 40,000								

3	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	5,000	150,00	750,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/115101301								
VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6								
VV 5 5,000								
VV Součet 5,000								

4	K	119001405	Dočasně zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	2,400	312,00	748,80	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/119001405								
VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6								
VV plynovodní potrubí 2x								
VV 1,2 * 2 2,400								
VV Součet 2,400								

5	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	91,326	990,00	90 412,74	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/132354204								
VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6								
VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH								
VV výkop š. 1,25 m, hl. 2,25 + rozšíření na šachty								
VV 34,07 * 1,25 * (2,25 - 0,38) + 2,5 * 1,25 * (2,25 - 0,38) * 2"ks" 91,326								
VV Součet 91,326								

6	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopů za ztížení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	4,896	1 546,00	7 569,22	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/139001101								
VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6								
VV plynovodní potrubí 2x								
VV 1,2 * 1,7 * 2,4 4,896								
VV Součet 4,896								

7	K	151101102	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezeryvitost, hloubky do 4 m	m2	164,565	50,00	8 228,25	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/151101102								
VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6								
VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH								
VV výkop š. 1,25 m, hl. 2,25 + rozšíření na šachty								
VV 34,07 * 2,25 * 2 + 1,25 * 2 * 2,25 * 2"ks" 164,565								
VV Součet 164,565								

8	K	151101112	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	164,565	20,00	3 291,30	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/151101112								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

9	K	162751137	Vodorovně přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	91,326	190,00	17 351,94	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162751137								
VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6								
VV výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km)								
VV 91,326 91,326								
VV Součet 91,326								

10	K	162751139	Vodorovně přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	182,652	20,00	3 653,04	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162751139								
VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6								
VV výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km)								
VV 91,326 * 2 182,652								
VV Součet 182,652								

11	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	155,254	50,00	7 762,70	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/171201221								
VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6								
VV koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7								
VV 91,326 * 1,7 155,254								
VV Součet 155,254								

12	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	61,515	295,00	18 146,93	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/174151101								
VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6								
VV VÝKOP - LOŽE - OBSYP VO								
VV 91,326 - 6,388 - 23,423 61,515								
VV Součet 61,515								

13	M	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový	t	123,030	120,00	14 763,60	CS ÚRS 2021 01
----	---	----------	--------------------------------	---	---------	--------	-----------	----------------

VV 61,515*2 Přepočtené koeficientem množství 123,030								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu s míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	21,751	355,00	7 721,61	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/175151101								
VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6								
VV II. 300 mm nad potrubí								
VV "VO" 34,07 * 1,25 * (0,25 + 0,3) 23,423								
VV "odečet potrubí" - 34,07 * PI * (0,125)*2 -1,672								
VV Součet 21,751								

15	M	58337331	štěrkopísek frakce 0/22	t	43,502	200,00	8 700,40	CS ÚRS 2021 01
----	---	----------	-------------------------	---	--------	--------	----------	----------------

VV 21,751*2 Přepočtené koeficientem množství 43,502								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

D 2 Zakládání 12 265,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	212752111	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100	m	34,070	360,00	12 265,20	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/212752111					
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6					
		VV	34,07					
		VV	Součet			34,070		
		D 3	Svislé a kompletní konstrukce				3 066,30	
17	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	34,070	90,00	3 066,30	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/359901211					
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6					
		VV	34,07					
		VV	Součet			34,070		
		D 4	Vodorovné konstrukce				11 571,12	
18	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopisku do 63 mm	m3	6,388	1 490,00	9 518,12	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/451573111					
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6					
		VV	tl. 150 mm					
		VV	34,07 * 1,25 * 0,15			6,388		
		VV	Součet			6,388		
19	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	1,000	737,00	737,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/452112111					
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6					
		VV	1			1,000		
		VV	Součet			1,000		
20	M	59224187	prsteneček šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	1,000	245,00	245,00	CS ÚRS 2021 01
21	K	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/452112121					
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6					
		VV	1			1,000		
		VV	Součet			1,000		
22	M	59224188	prsteneček šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	1,000	271,00	271,00	CS ÚRS 2021 01
		D 5	Komunikace pozemní				30 572,58	
23	K	564722111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm	m2	48,838	158,00	7 716,40	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/564722111					
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6					
		VV	ŠTĚRKOVÝ POVRCH					
		VV	výkop š. 1,25 m + rozšíření na šachty					
		VV	34,07 * 1,25 + 2,5 * 1,25 * 2"ks"			48,838		
		VV	Součet			48,838		
24	K	564871116	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	48,838	468,00	22 856,18	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/564871116					
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6					
		VV	ŠTĚRKOVÝ POVRCH					
		VV	výkop š. 1,25 m + rozšíření na šachty					
		VV	34,07 * 1,25 + 2,5 * 1,25 * 2"ks"			48,838		
		VV	Součet			48,838		
		D 8	Trubní vedení				132 359,51	
25	K	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250	m	34,070	446,00	15 195,22	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/831362121					
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6					
		VV	34,07			34,070		
		VV	Součet			34,070		
26	M	59710702	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250 dl 2,50m spojovací systém C Trída 160	m	34,581	1 290,00	44 609,49	CS ÚRS 2021 01
		VV	34,07*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"			34,581		
27	K	837361221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 250	kus	1,000	628,00	628,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/837361221					
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6					
		VV	ODBOČKY PRO NAPOJENÍ PŘÍPOJEK					
		VV	1			1,000		
		VV	Součet			1,000		
28	M	59711560	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 250/150 dl 500mm spojovací systém C/F tl.160/-	kus	1,000	3 273,00	3 273,00	CS ÚRS 2021 01
29	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	8 580,00	17 160,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892372111					
30	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	34,070	65,00	2 214,55	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892381111					
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6					
		VV	34,07			34,070		
		VV	Součet			34,070		
31	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	3,000	1 880,00	5 640,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/894411311					
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6					
		VV	"skruž 250" 1			1,000		
		VV	"skruž 500" 1			1,000		
		VV	"skruž 1000" 1			1,000		
		VV	Součet			3,000		
32	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	1,000	1 301,00	1 301,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6					
		VV	"skruž 250" 1			1,000		
		VV	Součet			1,000		
33	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus	1,000	1 758,00	1 758,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6					
		VV	"skruž 500" 1			1,000		
		VV	Součet			1,000		
34	M	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm	kus	1,000	2 759,00	2 759,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6					
		VV	"skruž 1000" 1			1,000		
		VV	Součet			1,000		
35	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	5,000	228,00	1 140,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6					
		VV	5			5,000		
		VV	Součet			5,000		
36	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000	1 820,00	3 640,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/894412411					
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6					
		VV	2			2,000		
		VV	Součet			2,000		
37	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	2,000	2 187,00	4 374,00	CS ÚRS 2021 01
38	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	2,000	1 990,00	3 980,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/894414111					
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6					
		VV	2			2,000		
		VV	Součet			2,000		
39	M	59224337	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm	kus	2,000	5 790,00	11 580,00	CS ÚRS 2021 01
40	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 980,00	3 960,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899104112					
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6					
		VV	"poklop s odvětráním" 2			2,000		
		VV	Součet			2,000		
41	M	55241003.R2	poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 s odvětráním s tlumicí vložkou	kus	2,000	3 951,00	7 902,00	
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6					
		VV	"poklop s odvětráním" 2			2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			2,000		
42	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	49,810	25,00	1 245,25	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899722114					
	VV		III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6					
	VV		49,81		49,810			
	VV		Součet		49,810			
	D	997	Přesun sutě				5 948,46	
43	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze spýchkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	28,326	50,00	1 416,30	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221551					
44	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	311,586	10,00	3 115,86	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221559					
	P		Poznámka k položce: Vzdálenost skládky celkem 12 km. Příplatek 11x. 28,326*11 *Přepočtené koeficientem množství		311,586			
	VV				311,586			
45	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	28,326	50,00	1 416,30	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221655					
	VV		III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 6					
	VV		"odstranění kameniva" 28,326		28,326			
	VV		Součet		28,326			
	D	998	Přesun hmot				1 362,40	
46	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	17,030	80,00	1 362,40	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/998275101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

Objekt:

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

Soupis:

SO 03 - Splašková kanalizace

Úroveň 3:

SO 03.AA - Stoka AA

KSO: 827 21
Místo: Horní Oldřichov

CC-CZ:
Datum: 07.03.2023

Zadavatel:
Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5

IČ: 00261238
DIČ:

Uchazeč:
EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. Legii 445/4, Teplice

IČ: 14868202
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				720 825,20
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	720 825,20	21,00%	151 373,29
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	872 198,49
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
Objekt: III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
Soupis: SO 03 - Splašková kanalizace
Úroveň 3:
SO 03.AA - Stoka AA
Místo: Horní Oldřichov
Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
Projektant: AQUECON a.s., Čsl.
Leqii 445/4, Teplice
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		720 825,20
HSV - Práce a dodávky HSV		720 825,20
1 - Zemní práce		419 627,15
2 - Zakládání		23 576,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce		5 894,10
4 - Vodorovné konstrukce		24 037,71
8 - Trubní vedení		214 277,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		13 571,04
997 - Přesun sutě		17 490,24
998 - Přesun hmot		2 351,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
 Objekt: III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
 Soupis: SO 03 - Splašková kanalizace
 Uroveň 3: SO 03.AA - Stoka AA

Místo: Horní Oldřichov
 Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5
 Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
 Projektant: AQUECON a.s., Čsl. Leqii 445/4, Teplice
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							720 825,20	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				720 825,20	
D	1		Zemní práce				419 627,15	
1	K	113107152	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	91,238	56,00	5 109,33	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107152 III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA ASFALTOVÝ POVRCH výkop š. 1,25 m + rozšíření na šachty 65,49 * 1,25 + 2,5 * 1,25 * 3"ks" Součet			91,238 91,238		
2	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	91,238	119,00	10 857,32	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107163 III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA ASFALTOVÝ POVRCH výkop š. 1,25 m + rozšíření na šachty 65,49 * 1,25 + 2,5 * 1,25 * 3"ks" Součet			91,238 91,238		
3	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	91,238	90,00	8 211,42	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107182 III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA ASFALTOVÝ POVRCH výkop š. 1,25 m + rozšíření na šachty 65,49 * 1,25 + 2,5 * 1,25 * 3"ks" Součet			91,238 91,238		
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	56,000	90,00	5 040,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/115101201 III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA 7 * 8"h" Součet			56,000 56,000		
5	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	7,000	150,00	1 050,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/115101301 III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA 7 Součet			7,000 7,000		
6	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvýšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízení a odstranění zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	2,400	312,00	748,80	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/119001405 III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA plynovodní potrubí 1x, vodovodní potrubí 1x 1,2 * 2 Součet			2,400 2,400		
7	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	191,599	990,00	189 683,01	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/132354204 III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA ASFALTOVÝ POVRCH výkop š. 1,25 m, hl. 2,7 m + rozšíření na šachty 65,49 * 1,25 * (2,7 - 0,6) + 2,5 * 1,25 * (2,7 - 0,6) * 3"ks" Součet			191,599 191,599		
8	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	4,896	1 546,00	7 569,22	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/139001101 III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA plynovodní potrubí 1x, vodovodní potrubí 1x 1,2 * 1,7 * 2,4 Součet			4,896 4,896		
9	K	151101102	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	394,146	50,00	19 707,30	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/151101102 III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA ASFALTOVÝ POVRCH výkop š. 1,25 m, hl. 2,7 m + rozšíření na šachty 65,49 * 2,7 * 2 + 2,5 * 2 * 2,7 * 3"ks" Součet			394,146 394,146		
10	K	151101112	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	394,146	20,00	7 882,92	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/151101112					
11	K	162751137	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	191,599	190,00	36 403,81	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162751137 III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km) 191,599 Součet			191,599 191,599		
12	K	162751139	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	383,198	20,00	7 663,96	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162751139 III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km) 191,599 * 2 Součet			383,198 383,198		
13	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	325,718	50,00	16 285,90	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/171201221 III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7 191,599 * 1,7 Součet			325,718 325,718		
14	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	134,296	295,00	39 617,32	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/174151101 III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	VÝKOP - LOŽE - OBSYP VO					
		VV	191,599 - 12,279 - 45,024			134,296		
		VV	Součet			134,296		
15	M	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový	t	268,592	120,00	32 231,04	CS ÚRS 2021 01
		VV	134,296*2 Přepočtené koeficientem množství		268,592			
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	41,809	355,00	14 842,20	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/175151101					
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA					
		VV	tl. 300 mm nad potrubí					
		VV	"VO" 65,49 * 1,25 * (0,25 + 0,3)			45,024		
		VV	"odečet potrubí" - 65,49 * PI * (0,125)^2			-3,215		
		VV	Součet			41,809		
17	M	58337331	štěrkopísek frakce 0/22	t	83,618	200,00	16 723,60	CS ÚRS 2021 01
		VV	41,809*2 Přepočtené koeficientem množství		83,618			
	D	2	Zakládání				23 576,40	
18	K	212752111	Trativy z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100	m	65,490	360,00	23 576,40	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/212752111					
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA					
		VV	65,49		65,490			
		VV	Součet		65,490			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				5 894,10	
19	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	65,490	90,00	5 894,10	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/359901211					
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA					
		VV	65,49		65,490			
		VV	Součet		65,490			
	D	4	Vodorovné konstrukce				24 037,71	
20	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	12,279	1 490,00	18 295,71	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/451573111					
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA					
		VV	tl. 150 mm					
		VV	65,49 * 1,25 * 0,15		12,279			
		VV	Součet		12,279			
21	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	6,000	737,00	4 422,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/452112111					
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA					
		VV	"prstenec tl. 60 mm" 3		3,000			
		VV	"prstenec tl. 100 mm" 3		3,000			
		VV	Součet		6,000			
22	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	3,000	195,00	585,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA					
		VV	"prstenec tl. 60 mm" 3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
23	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	3,000	245,00	735,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA					
		VV	"prstenec tl. 100 mm" 3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
	D	8	Trubní vedení				214 277,52	
24	K	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250	m	65,490	446,00	29 208,54	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/831362121					
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA					
		VV	65,49		65,490			
		VV	Součet		65,490			
25	M	59710702	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250 dl 2,50m spojovací systém C Trída 160	m	66,472	1 290,00	85 748,88	CS ÚRS 2021 01
		VV	65,49*1,015 Přepočtené koeficientem množství		66,472			
26	K	837361221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 250	kus	2,000	628,00	1 256,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/837361221					
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA					
		VV	ODBOČKY PRO NÁPOJENÍ PŘÍPOJEK					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
27	M	59711560	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 250/150 dl 500mm spojovací systém C/F tl.160/-	kus	2,000	3 273,00	6 546,00	CS ÚRS 2021 01
28	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	8 580,00	17 160,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892372111					
29	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	65,490	65,00	4 256,85	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892381111					
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA					
		VV	65,49		65,490			
		VV	Součet		65,490			
30	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	3,000	1 880,00	5 640,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/894411311					
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA					
		VV	"skruž 1000" 3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
31	M	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm	kus	3,000	2 759,00	8 277,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA					
		VV	"skruž 1000" 3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
32	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachtetních dílů DN 1000	kus	6,000	228,00	1 368,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA					
		VV	6		6,000			
		VV	Součet		6,000			
33	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	3,000	1 820,00	5 460,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/894412411					
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA					
		VV	3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
34	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	3,000	2 187,00	6 561,00	CS ÚRS 2021 01
35	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	3,000	1 990,00	5 970,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/894414111					
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA					
		VV	3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
36	M	59224337	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm	kus	3,000	5 790,00	17 370,00	CS ÚRS 2021 01
37	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	1 980,00	5 940,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899104112					
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA					
		VV	"poklop s odvětráním" 2		2,000			
		VV	"poklop bez odvětrání" 1		1,000			
		VV	Součet		3,000			
38	M	55241003.R1	poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 bez odvětrání s tlumicí vložkou	kus	1,000	3 976,00	3 976,00	
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA					
		VV	"poklop bez odvětrání" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
39	M	55241003.R2	poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 s odvětráním s tlumicí vložkou	kus	2,000	3 951,00	7 902,00	
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA					
		VV	"poklop s odvětráním" 2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
40	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	65,490	25,00	1 637,25	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/99722114					
			VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA					
			VV 65,49			65,490		
			VV Součet			65,490		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 571,04	
41	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	138,480	98,00	13 571,04	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/919735112					
			VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA					
			VV ASFALTOVÝ POVRCH					
			VV výkop š. 1,25 m + rozšíření na šachty					
			VV 65,49 * 2 + 1,25 * 2 * 3"ks"			138,480		
			VV Součet			138,480		
	D	997	Přesun sutě				17 490,24	
42	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	87,588	50,00	4 379,40	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221551					
43	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	963,468	10,00	9 634,68	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221559					
			P Poznámka k položce:					
			P Vzdálenost skládky celkem 12 km. Příplatek 11x					
			VV 87,588*11 "Přepočtené koeficientem množství"			963,468		
44	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	20,072	5,00	100,36	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221645					
			VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA					
			VV "odstranění živice" 20,072			20,072		
			VV Součet			20,072		
45	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	67,516	50,00	3 375,80	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221655					
			VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA AA					
			VV "odstranění kameniva" 27,371 + 40,145			67,516		
			VV Součet			67,516		
	D	998	Přesun hmot				2 351,04	
46	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	29,388	80,00	2 351,04	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/998275101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

Objekt:

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

Soupis:

SO 03 - Splašková kanalizace

Úroveň 3:

SO 03.A2A - Stoka A2A

KSO: 827 21
Místo: Horní Oldřichov

CC-CZ:
Datum: 07.03.2023

Zadavatel:
Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5

IČ: 00261238
DIČ:

Uchazeč:
EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. Legii 445/4, Teplice

IČ: 14868202
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				751 445,65
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	751 445,65	21,00%	157 803,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	909 249,24
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
Objekt: III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
Soupis: SO 03 - Splašková kanalizace
Úroveň 3:
SO 03.A2A - Stoka A2A

Místo: Horní Oldřichov
Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
Projektant: AQUECON a.s., Čsl.
Leqii 445/4, Teplice
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		751 445,65
HSV - Práce a dodávky HSV		751 445,65
1 - Zemní práce		426 866,24
2 - Zakládání		22 467,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce		5 616,90
4 - Vodorovné konstrukce		22 334,98
5 - Komunikace pozemní		45 871,38
8 - Trubní vedení		215 395,10
997 - Přesun sutě		10 643,85
998 - Přesun hmot		2 249,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
 Objekt: III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
 Soupis: SO 03 - Splašková kanalizace
 Uroveň 3: SO 03.A2A - Stoka A2A

Místo: Horní Oldřichov
 Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5
 Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
 Projektant: AQUECON a.s., Čsl. Leqii 445/4, Teplice
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 751 445,65

D HSV Práce a dodávky HSV 751 445,65

D 1 Zemní práce 426 866,24

1	K	113107164	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	87,388	162,00	14 156,86	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107164 VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH VV výkop š. 1,25 m + rozšíření na šachty VV 62,41 * 1,25 + 2,5 * 1,25 * 3"ks" 87,388 VV Součet 87,388								
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	56,000	90,00	5 040,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/115101201 VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A VV 7 * 8" h" 56,000 VV Součet 56,000								
3	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	7,000	150,00	1 050,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/115101301 VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A VV 7 7,000 VV Součet 7,000								
4	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	2,400	301,00	722,40	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/119001421 VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A VV kabely 2x VV 1,2 * 2 2,400 VV Součet 2,400								
5	K	132354204	Hloubené zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	202,739	990,00	200 711,61	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/132354204 VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH VV výkop š. 1,25 m, hl. 2,7 m + rozšíření na šachty VV 62,41 * 1,25 * (2,7 - 0,38) + 2,5 * 1,25 * (2,7 - 0,38) * 3"ks" 202,739 VV Součet 202,739								
6	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopů za ztížení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	3,600	1 546,00	5 565,60	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/139001101 VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A VV kabely 2x VV 1,0 * 1,5 * 2,4 3,600 VV Součet 3,600								
7	K	151101102	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerosvitost, hloubky do 4 m	m2	377,514	50,00	18 875,70	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/151101102 VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH VV výkop š. 1,25 m, hl. 2,7 m + rozšíření na šachty VV 62,41 * 1,25 * 2 + 2,5 * 2 * 2,7 * 3"ks" 377,514 VV Součet 377,514								
8	K	151101112	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m	m2	377,514	20,00	7 550,28	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/151101112								
9	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozmrtí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	202,739	190,00	38 520,41	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162751137 VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A VV výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km) VV 202,739 202,739 VV Součet 202,739								
10	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozmrtí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	405,478	20,00	8 109,56	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162751139 VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A VV výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km) VV 202,739 * 2 405,478 VV Součet 405,478								
11	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	344,656	50,00	17 232,80	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/171201221 VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A VV koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7 VV 202,739 * 1,7 344,656 VV Součet 344,656								
12	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopu ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	148,130	295,00	43 698,35	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/174151101 VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A VV VÝKOP - LOŽE - OBSYP VO VV 202,739 - 11,702 - 42,907 148,130 VV Součet 148,130								
13	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	296,260	120,00	35 551,20	CS ÚRS 2021 01
VV 148,13*2 Přepočtené koeficientem množství 296,260								
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu s míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	39,843	355,00	14 144,27	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/175151101 VV III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A VV II. 300 mm nad potrubí VV "VO" 62,41 * 1,25 * (0,25 + 0,3) 42,907 VV "odečet potrubí" - 62,41 * PI * (0,125)*2 -3,064 VV Součet 39,843								
15	M	58337331	šterkopisek frakce 0/22	t	79,686	200,00	15 937,20	CS ÚRS 2021 01
VV 39,843*2 Přepočtené koeficientem množství 79,686								

D 2 Zakládání

22 467,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	212752111	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsahem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100	m	62,410	360,00	22 467,60	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/212752111					
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A					
		VV	62,41		62,410			
		VV	Součet		62,410			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				5 616,90	
17	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	62,410	90,00	5 616,90	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/359901211					
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A					
		VV	62,41		62,410			
		VV	Součet		62,410			
	D	4	Vodorovné konstrukce				22 334,98	
18	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopiskou do 63 mm	m3	11,702	1 490,00	17 435,98	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/451573111					
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A					
		VV	tl. 150 mm					
		VV	62,41 * 1,25 * 0,15		11,702			
		VV	Součet		11,702			
19	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	4,000	737,00	2 948,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/452112111					
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A					
		VV	"prstavec tl. 60 mm" 2		2,000			
		VV	"prstavec tl. 100 mm" 2		2,000			
		VV	Součet		4,000			
20	M	59224185	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	2,000	195,00	390,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A					
		VV	"prstavec tl. 60 mm" 2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
21	M	59224187	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	2,000	245,00	490,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A					
		VV	"prstavec tl. 100 mm" 2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
22	K	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/452112121					
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
23	M	59224188	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	1,000	271,00	271,00	CS ÚRS 2021 01
		D	5	Komunikace pozemní			45 871,38	
24	K	564722111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm	m2	87,388	158,00	13 807,30	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/564722111					
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A					
		VV	ŠTĚRKOVÝ POVRCH					
		VV	výkop š. 1,25 m + rozšíření na šachty					
		VV	62,41 * 1,25 + 2,5 * 1,25 * 3"ks"		87,388			
		VV	Součet		87,388			
25	K	564871116	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	68,513	468,00	32 064,08	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/564871116					
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 5					
		VV	ŠTĚRKOVÝ POVRCH					
		VV	výkop š. 1,25 m + rozšíření na šachty					
		VV	49,81 * 1,25 + 2,5 * 1,25 * 2"ks"		68,513			
		VV	Součet		68,513			
	D	8	Trubní vedení				215 395,10	
26	K	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250	m	62,410	446,00	27 834,86	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/831362121					
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A					
		VV	62,41		62,410			
		VV	Součet		62,410			
27	M	59710702	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160	m	63,346	1 290,00	81 716,34	CS ÚRS 2021 01
		VV	62,41*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		63,346			
28	K	837361221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 250	kus	4,000	628,00	2 512,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/837361221					
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A					
		VV	ODBOČKY PRO NAPOJENÍ PŘÍPOJEK					
		VV	4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
29	M	59711560	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 250/150 dl 500mm spojovací systém C/F tř.160/-	kus	4,000	3 273,00	13 092,00	CS ÚRS 2021 01
30	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	8 580,00	17 160,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892372111					
31	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	62,410	65,00	4 056,65	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892381111					
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A					
		VV	62,41		62,410			
		VV	Součet		62,410			
32	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	3,000	1 880,00	5 640,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/894411311					
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A					
		VV	"skruž 500" 1		1,000			
		VV	"skruž 1000" 2		2,000			
		VV	Součet		3,000			
33	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus	1,000	1 758,00	1 758,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A					
		VV	"skruž 500" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
34	M	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm	kus	2,000	2 759,00	5 518,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A					
		VV	"skruž 1000" 2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
35	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	6,000	228,00	1 368,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A					
		VV	6		6,000			
		VV	Součet		6,000			
36	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	3,000	1 820,00	5 460,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/894412411					
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A					
		VV	3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
37	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	3,000	2 187,00	6 561,00	CS ÚRS 2021 01
38	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	3,000	1 990,00	5 970,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/894414111					
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A					
		VV	3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
39	M	59224337	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm	kus	3,000	5 790,00	17 370,00	CS ÚRS 2021 01
40	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	1 980,00	5 940,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899104112					
		VV	III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A					
		VV	"poklop s odvětráním" 2		2,000			
		VV	"poklop bez odvětrání" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet				3,000	
41	M	55241003.R1	poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 bez odvětrání s tlumicí vložkou	kus	1,000	3 976,00	3 976,00	
	VV		III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A					
	VV		"poklop bez odvětrání" 1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
42	M	55241003.R2	poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 s odvětráním s tlumicí vložkou	kus	2,000	3 951,00	7 902,00	
	VV		III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A					
	VV		"poklop s odvětráním" 2				2,000	
	VV		Součet				2,000	
43	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	62,410	25,00	1 560,25	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899722114					
			III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A					
			62,41				62,410	
			Součet				62,410	
	D	997	Přesun sutě				10 643,85	
44	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	50,685	50,00	2 534,25	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221551					
45	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	557,535	10,00	5 575,35	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221559					
			Poznámka k položce:					
			Vzdálenost skládky celkem 12 km. Příplatek 11x					
			50,685*11 "Přepočtené koeficientem množství"				557,535	
46	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	50,685	50,00	2 534,25	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221655					
			III. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA A2A					
			"odstranění kameniva" 50,685				50,685	
			Součet				50,685	
	D	998	Přesun hmot				2 249,60	
47	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	28,120	80,00	2 249,60	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998275101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

Objekt:

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

Soupis:

SO 04 - Veřejné části kanalizačních přípojek

KSO: 827 21
Místo: Horní Oldřichov
CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 22231
Datum: 07.03.2023
CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel:
Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5

IČ: 00261238
DIČ:

Uchazeč:
EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. Legii 445/4, Teplice

IČ: 14868202
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			867 828,93
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	867 828,93	21,00%	182 244,08
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 050 073,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
Objekt: III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
Soupis: **SO 04 - Veřejné části kanalizačních přípojek**
Místo: Horní Oldřichov
Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
Projektant: AQUECON a.s., Čsl.
Leqii 445/4, Teplice
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	867 828,93
HSV - Práce a dodávky HSV	867 828,93
1 - Zemní práce	487 447,21
3 - Svislé a kompletní konstrukce	10 245,60
4 - Vodorovné konstrukce	19 507,08
5 - Komunikace pozemní	54 748,70
8 - Trubní vedení	274 412,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 882,36
997 - Přesun sutě	16 144,08
998 - Přesun hmot	441,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
 Objekt: III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
 Soupis: **SO 04 - Veřejné části kanalizačních přípojek**

Místo: Horní Oldřichov
 Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5
 Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
 Projektant: AQUECON a.s., Čsl. Ležáků 445/4, Teplice
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 867 828,93

D HSV Práce a dodávky HSV 867 828,93

D 1 Zemní práce 487 447,21

1	K	113107312	Odstranění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	28,647	65,00	1 862,06	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107312 III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK ASFALTOVÝ POVRCH výkop š. 1,15 m 24,91 * 1,15 Součet 28,647 28,647								
2	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	28,647	130,00	3 724,11	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107323 III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK ASFALTOVÝ POVRCH výkop š. 1,15 m 24,91 * 1,15 Součet 28,647 28,647								
3	K	113107324	Odstranění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m ²	87,458	185,00	16 179,73	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107324 III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK ŠTĚRKOVÝ POVRCH výkop š. 1,15 m 76,05 * 1,15 Součet 87,458 87,458								
4	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zivních, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m ²	28,647	100,00	2 864,70	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107342 III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK ASFALTOVÝ POVRCH výkop š. 1,15 m 24,91 * 1,15 Součet 28,647 28,647								
5	K	121151104	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m ² , tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m ²	14,812	70,00	1 036,84	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/121151104 III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK š. 1,15 m, tl. 250 mm 12,88 * 1,15 Součet 14,812 14,812								
6	K	132354202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m ³	m ³	207,707	1 180,00	245 094,26	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/132354202 III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK ASFALTOVÝ POVRCH výkop š. 1,15 m, hl. 2,0 m 24,91 * 1,15 * (2,0 - 0,6) ŠTĚRKOVÝ POVRCH výkop š. 1,15 m, hl. 2,0 m 76,05 * 1,15 * (2,0 - 0,38) TRÁVA výkop š. 1,15 m, hl. 2,0 m 12,88 * 1,15 * (2,0 - 0,25) Součet 40,105 141,681 25,921 207,707								
7	K	151101102	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m ²	455,360	50,00	22 768,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/151101102 III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK ASFALTOVÝ POVRCH výkop š. 1,15 m, hl. 2,0 m 24,91 * 2,0 * 2 ŠTĚRKOVÝ POVRCH výkop š. 1,15 m, hl. 2,0 m 76,05 * 2,0 * 2 TRÁVA výkop š. 1,15 m, hl. 2,0 m 12,88 * 2,0 * 2 Součet 99,640 304,200 51,520 455,360								
8	K	151101112	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m ²	455,360	20,00	9 107,20	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/151101112								
9	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	207,707	190,00	39 464,33	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162751137 III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km) 207,707 Součet 207,707 207,707								
10	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	415,414	20,00	8 308,28	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162751139 III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km) 207,707 * 2 Součet 415,414 415,414								
11	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	353,102	50,00	17 655,10	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/171201221 III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7 207,707 * 1,7 Součet 353,102 353,102								
12	K	174151101	Zásep sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	135,703	295,00	40 032,39	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/174151101 III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK VÝKOP - LOŽE - OBSYP VO 207,707 - 13,092 - 58,912 Součet 135,703 135,703								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	58331200	štrkopísek netříděný zásyrový	t	271,406	120,00	32 568,72	CS ÚRS 2021 01
		VV	135,703*2 Přepočtené koeficientem množství		271,406			
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	56,900	355,00	20 199,50	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/175151101					
		VV	III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK					
		VV	tl. 300 mm nad potrubí					
		VV	"VO" 113,84 * 1,15 * (0,15 + 0,3)		58,912			
		VV	"odečet potrubí" - 113,84 * PI * (0,075)*2		-2,012			
		VV	Součet		56,900			
15	M	58337331	štrkopísek frakce 0/22	t	113,800	200,00	22 760,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	56,9*2 Přepočtené koeficientem množství		113,800			
16	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	14,812	91,00	1 347,89	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/181351003					
		VV	III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK					
		VV	š. 1,15 m - podomítní vrstva tl. 100 mm a ornice tl. 100 mm					
		VV	12,88 * 1,15		14,812			
		VV	Součet		14,812			
17	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	14,812	91,00	1 347,89	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/181351003					
		VV	III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK					
		VV	š. 1,15 m, ohumšený tl. 50 mm					
		VV	12,88 * 1,15		14,812			
		VV	Součet		14,812			
18	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	0,741	1 310,00	970,71	CS ÚRS 2021 01
		VV	III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK					
		VV	š. 1,15 m, tl. 50 mm					
		VV	12,88 * 1,15 * 0,05		0,741			
		VV	Součet		0,741			
19	K	181451311	Založení trávníku strojně výsevem včetně utahení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	14,812	8,00	118,50	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/181451311					
		VV	III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK					
		VV	š. 1,15 m					
		VV	12,88 * 1,15		14,812			
		VV	Součet		14,812			
20	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,370	100,00	37,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	14,812*0,025 Přepočtené koeficientem množství		0,370			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				10 245,60	
21	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	113,840	90,00	10 245,60	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/359901211					
		VV	III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK					
		VV	113,84		113,840			
		VV	Součet		113,840			
	D	4	Vodorovné konstrukce				19 507,08	
22	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štrkopísku do 63 mm	m3	13,092	1 490,00	19 507,08	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/451573111					
		VV	III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK					
		VV	tl. 100 mm					
		VV	113,84 * 1,15 * 0,10		13,092			
		VV	Součet		13,092			
	D	5	Komunikace pozemní				54 748,70	
23	K	564722111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štrku VŠ s rozprostřením, vlněním a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm	m2	87,458	158,00	13 818,36	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/564722111					
		VV	III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK					
		VV	ŠTĚRKOVÝ POVRCH					
		VV	výkop š. 1,15 m					
		VV	76,05 * 1,15		87,458			
		VV	Součet		87,458			
24	K	564871116	Podklad ze štrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	87,458	468,00	40 930,34	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/564871116					
		VV	III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK					
		VV	ŠTĚRKOVÝ POVRCH					
		VV	výkop š. 1,15 m					
		VV	76,05 * 1,15		87,458			
		VV	Součet		87,458			
	D	8	Trubní vedení				274 412,14	
25	K	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150	m	113,840	290,00	33 013,60	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/831312121					
		VV	III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK					
		VV	113,84		113,840			
		VV	Součet		113,840			
26	M	59710675	trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,50m spojovací systém F	m	115,548	719,00	83 079,01	CS ÚRS 2021 01
		VV	113,84*1,015 Přepočtené koeficientem množství		115,548			
27	K	837312221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150	kus	38,000	438,00	16 644,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/837312221					
		VV	III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK					
		VV	"KT koleno 45° DN 150" 19		19,000			
		VV	"záslepka" 19		19,000			
		VV	Součet		38,000			
28	M	59710984	koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací systém F	kus	19,285	622,00	11 995,27	CS ÚRS 2021 01
		VV	III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK					
		VV	"KT koleno 45° DN 150" 19		19,000			
		VV	Součet		19,000			
		VV	19*1,015 Přepočtené koeficientem množství		19,285			
29	M	59711852	ucpávka kameninová glazovaná DN 150 spojovací systém F	kus	19,285	196,00	3 779,86	CS ÚRS 2021 01
		VV	III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK					
		VV	"záslepka" 19		19,000			
		VV	Součet		19,000			
		VV	19*1,015 Přepočtené koeficientem množství		19,285			
30	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	113,840	40,00	4 553,60	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892351111					
		VV	III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK					
		VV	113,84		113,840			
		VV	Součet		113,840			
31	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	8 580,00	17 160,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892372111					
32	K	894812312	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné 30°, 60°, 90°	kus	3,000	12 120,00	36 360,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/894812312					
		VV	III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK					
		VV	3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
33	K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	3,000	8 150,00	24 450,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/894812332					
		VV	III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK					
		VV	3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
34	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/894812339					
		VV	III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK					
		VV	3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			3,000		
35	K	894812377	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem	kus	3,000	13 200,00	39 600,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/894812377						
	VV	III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK						
	VV	3				3,000		
	VV	Součet				3,000		
36	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	113,840	20,00	2 276,80	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899722113						
	VV	III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK				113,840		
	VV	113,84				113,840		
	VV	Součet				113,840		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 882,36	
37	K	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	49,820	98,00	4 882,36	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/919735112						
	VV	III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK						
	VV	ASFALTOVÝ POVRCH						
	VV	výkop š. 1,15 m						
	VV	24,91 * 2				49,820		
	VV	Součet				49,820		
	D	997	Přesun sítě				16 144,08	
38	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	78,227	50,00	3 911,35	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221551						
39	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	860,497	10,00	8 604,97	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221559						
	P	Poznámka k položce:..						
	VV	Vzdálenost skládky celkem 12 km, Příplatek 11x.				860,497		
	VV	78,227*11 *Přepočtené koeficientem množství						
40	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	6,302	5,00	31,51	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221645						
	VV	III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK						
	VV	"odstranění živice" 6,302				6,302		
	VV	Součet				6,302		
41	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	71,925	50,00	3 596,25	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221655						
	VV	III. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK						
	VV	"odstranění kameniva" 8,594 + 12,605 + 50,726				71,925		
	VV	Součet				71,925		
	D	998	Přesun hmot				441,76	
42	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	5,522	80,00	441,76	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/998275101						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

Objekt:

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

Soupis:

SO 06 - Odvodňovací rigoly

Úroveň 3:

SO 06.3 - Odvodňovací rigol 3

KSO: 827 21
Místo: Horní Oldřichov

CC-CZ: 07.03.2023
Datum:

Zadavatel:
Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5

IČ: 00261238
DIČ:

Uchazeč:
EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. Legii 445/4, Teplice

IČ: 14868202
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				148 686,38
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	148 686,38	21,00%	31 224,14
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	179 910,52
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
Objekt: III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
Soupis: SO 06 - Odvodňovací rigoly
Úroveň 3:
SO 06.3 - Odvodňovací rigol 3

Místo: Horní Oldřichov
Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
Projektant: AQUECON a.s., Čsl.
Leqii 445/4, Teplice
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	148 686,38
HSV - Práce a dodávky HSV	148 686,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	124 419,48
998 - Přesun hmot	24 266,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
 Objekt: III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
 Soupis: SO 06 - Odvodňovací rigoly
 Úroveň 3: **SO 06.3 - Odvodňovací rigol 3**

Místo: Horní Oldřichov
 Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5
 Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
 Projektant: AQUECON a.s., Čsl. Leqii 445/4, Teplice
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **148 686,38**

D HSV Práce a dodávky HSV 148 686,38

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 124 419,48

1	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	17,812	4 190,00	74 632,28	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/916991121
 III. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.3
 VV BETONOVÉ LOŽE C 12/15 tl. 75 mm
 VV BETONOVÝ ŽLAB
 VV "pl. v řezu x dl." 0,166 * 107,3
 VV Součet

17,812
17,812

2	K	935111211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřpením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těžného nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárníc šířky přes 500 do 800 mm	m	107,300	369,00	39 593,70	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/935111211
 III. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.3
 VV 107,3
 VV Součet

107,300
107,300

3	M	59227029.R	žlabovka příkopová betonová TBZ 50/65/16	m	107,300	95,00	10 193,50	
---	---	------------	--	---	---------	-------	-----------	--

D 998 Přesun hmot 24 266,90

4	K	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným ze silničních dílců ze železového nebo předpjatého betonu dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	69,334	350,00	24 266,90	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998226011

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

Objekt:

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

Soupis:

SO 06 - Odvodňovací rigoly

Úroveň 3:

SO 06.4 - Odvodňovací rigol 4

KSO: 827 21
Místo: Horní Oldřichov

CC-CZ: 07.03.2023
Datum:

Zadavatel:
Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5

IČ: 00261238
DIČ:

Uchazeč:
EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. Legii 445/4, Teplice

IČ: 14868202
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				150 474,13
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	150 474,13	21,00%	31 599,57
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	182 073,70
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
Objekt: III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
Soupis: SO 06 - Odvodňovací rigoly
Úroveň 3:
SO 06.4 - Odvodňovací rigol 4

Místo: Horní Oldřichov
Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
Projektant: AQUECON a.s., Čsl.
Leqii 445/4, Teplice
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	150 474,13
HSV - Práce a dodávky HSV	150 474,13
1 - Zemní práce	28 318,42
4 - Vodorovné konstrukce	2 394,60
8 - Trubní vedení	8 900,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	91 952,36
998 - Přesun hmot	18 908,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
 Objekt: III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
 Soupis: SO 06 - Odvodňovací rigoly
 Uroveň 3: **SO 06.4 - Odvodňovací rigol 4**

Místo: Horní Oldřichov
 Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5
 Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
 Projektant: AQUECON a.s., Čsl. Leqii 445/4, Teplice
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							150 474,13	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				150 474,13	
D	1		Zemní práce				28 318,42	
1	K	131351201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	11,850	1 270,00	15 049,50	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131351201 VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.4 VV HV VV 2,7 * 2,08 * 2,11 11,850 VV Součet 11,850					
2	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzeptění příložné, hloubky do 4 m	m2	20,172	50,00	1 008,60	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101201 VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.4 VV HV VV (2,7 + 2,08) * 2 * 2,11 20,172 VV Součet 20,172					
3	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzeptění s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	20,172	20,00	403,44	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101211					
4	K	151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopu s potřebným přepažováním při pažení příložné, hloubky do 4 m	m3	11,850	64,00	758,40	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101301 VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.4 VV HV VV 11,85 11,850 VV Součet 11,850					
5	K	151101311	Odstranění rozepření stěn výkopu s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložné, hloubky do 4 m	m3	11,850	14,00	165,90	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101311					
6	K	151101401	Zřízení vzeptění zapažených stěn výkopu s potřebným přepažováním při pažení příložné, hloubky do 4 m	m2	20,172	134,00	2 703,05	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101401 VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.4 VV HV VV 20,172 20,172 VV Součet 20,172					
7	K	151101411	Odstranění vzeptění stěn výkopu s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příložné, hloubky do 4 m	m2	20,172	29,00	584,99	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101411					
8	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	11,850	190,00	2 251,50	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751137 VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.4 VV výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km) VV HV VV 11,85 11,850 VV Součet 11,850					
9	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m	m3	23,700	20,00	474,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751139 VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.4 VV výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km) VV HV VV 11,85 * 2 23,700 VV Součet 23,700					
10	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	20,145	50,00	1 007,25	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221 VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.4 VV koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7 VV HV VV 11,85 * 1,7 20,145 VV Součet 20,145					
11	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	9,426	295,00	2 780,67	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101 VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.4 VV HV VV výkop - lože - podkladní deska - VO HV VV 11,85 - 0,705 - 0,184 - (0,65 * 1,27 * 1,86) 9,426 VV Součet 9,426					
12	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	9,426	120,00	1 131,12	CS ÚRS 2021 01
D	4		Vodorovné konstrukce				2 394,60	
13	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	0,705	1 490,00	1 050,45	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451573111 VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.4 VV HV VV 2,5 * 1,88 * 0,15 0,705 VV Součet 0,705					
14	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,184	4 640,00	853,76	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452311131 VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.4 VV HV VV 1,7 * 1,08 * 0,1 0,184 VV Součet 0,184					
15	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	0,556	882,00	490,39	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452351101 VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.4 VV HV VV (1,7 + 1,08) * 2 * 0,1 0,556 VV Součet 0,556					
D	8		Trubní vedení				8 900,00	
16	K	89593R001	Montáž a dodávka horské vpusti 65/127/150 s vyrovnávacím prstencem a mříží s rámem pro zatížení C250	kpl	1,000	8 900,00	8 900,00	
			VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.4 VV HV VV 1 1,000 VV Součet 1,000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				91 952,36	
17	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	13,164	4 190,00	55 157,16	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/916991121					
			VV III. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.4					
			VV BETONOVÉ LOŽE C 12/15 tl. 75 mm					
			VV BETONOVÝ ŽLAB					
			VV "pl. v fezu x dl." 0,166 * 79,3		13,164			
			VV Součet		13,164			
18	K	935111211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těžkého nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárcí šířky přes 500 do 800 mm	m	79,300	369,00	29 261,70	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/935111211					
			VV III. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.4					
			VV 79,3		79,300			
			VV Součet		79,300			
19	M	59227029.R	žlabovka příkopová betonová TBZ 50/65/16	m	79,300	95,00	7 533,50	
D 998			Přesun hmot				18 908,75	
20	K	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným ze silničních dílců ze železového nebo předpjatého betonu dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	54,025	350,00	18 908,75	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/998226011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

Objekt:

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

Soupis:

SO 07 - Odvodňovací příkop

KSO: 827 21
Místo: Horní Oldřichov
CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 22231
Datum: 07.03.2023
CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel:

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5

IČ: 00261238

DIČ:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant:

AQUECON a.s., Čsl. Legii 445/4, Teplice

IČ: 14868202

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		136 304,30	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	136 304,30	21,00%	28 623,90
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	164 928,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

Objekt: III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

Soupis: **SO 07 - Odvodňovací příkop**

Místo: Horní Oldřichov

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023

Projektant: AQUECON a.s., Čsl.
Leqii 445/4, Teplice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

136 304,30

HSV - Práce a dodávky HSV	136 304,30
1 - Zemní práce	75 003,62
4 - Vodorovné konstrukce	35 067,98
8 - Trubní vedení	8 900,00
998 - Přesun hmot	17 332,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
 Objekt: III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
 Soupis: **SO 07 - Odvodňovací příkop**

Místo: Horní Oldřichov
 Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5
 Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
 Projektant: AQUECON a.s., Čsl. Leqii 445/4, Teplice
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							136 304,30		
D	HSV	Práce a dodávky HSV					136 304,30		
D	1	Zemní práce					75 003,62		
1	K	111301111	Sejmutí dřvu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	97,440	74,00	7 210,56	CS ÚRS 2021 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/111301111						
		VV	III. ETAPA SO 07 ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP						
		VV	1,45 * 67,2		97,440				
		VV	Součet		97,440				
2	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	44,822	139,00	6 230,26	CS ÚRS 2021 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/122151102						
		VV	III. ETAPA SO 07 ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP						
		VV	((0,3 + 1,3)/2 * 0,25 + 0,322 + 0,145) * 67,2		44,822				
		VV	Součet		44,822				
3	K	131351201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	11,850	1 270,00	15 049,50	CS ÚRS 2021 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/131351201						
		VV	III. ETAPA SO 07 ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP						
		VV	HV 02		11,850				
		VV	2,7 * 2,08 * 2,11		11,850				
		VV	Součet		11,850				
4	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptění nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	20,172	50,00	1 008,60	CS ÚRS 2021 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/151101201						
		VV	III. ETAPA SO 07 ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP						
		VV	HV 02		20,172				
		VV	(2,7 + 2,08) * 2 * 2,11		20,172				
		VV	Součet		20,172				
5	K	151101211	Odstanění pažení stěn výkopu bez rozeptění nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	20,172	20,00	403,44	CS ÚRS 2021 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/151101211						
6	K	151101301	Zřízení rozeptění zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příloženém, hloubky do 4 m	m3	11,850	64,00	758,40	CS ÚRS 2021 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/151101301						
		VV	III. ETAPA SO 07 ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP						
		VV	HV 02		11,850				
		VV	11,85		11,850				
		VV	Součet		11,850				
7	K	151101311	Odstanění rozeptění stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložené, hloubky do 4 m	m3	11,850	14,00	165,90	CS ÚRS 2021 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/151101311						
8	K	151101401	Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příloženém, hloubky do 4 m	m2	20,172	134,00	2 703,05	CS ÚRS 2021 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/151101401						
		VV	III. ETAPA SO 07 ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP						
		VV	HV 02		20,172				
		VV	20,172		20,172				
		VV	Součet		20,172				
9	K	151101411	Odstanění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu při pažení příloženém, hloubky do 4 m	m2	20,172	29,00	584,99	CS ÚRS 2021 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/151101411						
10	K	162702111	Vodorovné přemístění dřvu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m	m2	97,440	67,00	6 528,48	CS ÚRS 2021 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162702111						
11	K	162702119	Vodorovné přemístění dřvu na suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m2	584,640	2,00	1 169,28	CS ÚRS 2021 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162702119						
		VV	97,44*6 'Přepočtené koeficientem množství		584,640				
12	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	44,822	328,00	14 701,62	CS ÚRS 2021 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162751117						
13	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	89,644	25,00	2 241,10	CS ÚRS 2021 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162751119						
		VV	44,822*2 'Přepočtené koeficientem množství		89,644				
14	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	11,850	190,00	2 251,50	CS ÚRS 2021 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162751137						
		VV	III. ETAPA SO 07 ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP						
		VV	výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km)						
		VV	HV 02		11,850				
		VV	11,85		11,850				
		VV	Součet		11,850				
15	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	23,700	20,00	474,00	CS ÚRS 2021 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162751139						
		VV	III. ETAPA SO 07 ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP						
		VV	výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km)						
		VV	HV 02		23,700				
		VV	11,85 * 2		23,700				
		VV	Součet		23,700				
16	K	167102111	Nakládání dřvu ze skládky	m2	97,440	10,00	974,40	CS ÚRS 2021 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/167102111						
17	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	76,197	50,00	3 809,85	CS ÚRS 2021 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/171201221						
		VV	44,822*1,7 'Přepočtené koeficientem množství		76,197				
18	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	20,145	50,00	1 007,25	CS ÚRS 2021 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/171201221						
		VV	III. ETAPA SO 07 ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP						
		VV	koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7						
		VV	HV 02		20,145				
		VV	11,85 * 1,7		20,145				
		VV	Součet		20,145				
19	K	171203111	Uložení výkopu bez ztuhnutí s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5	m3	9,744	392,00	3 819,65	CS ÚRS 2021 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/171203111						
		VV	III. ETAPA SO 07 ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP						
		VV	1,45 * 67,2 * 0,1		9,744				
		VV	Součet		9,744				
20	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopu ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	9,426	295,00	2 780,67	CS ÚRS 2021 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/174151101						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		III. ETAPA SO 07 ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP					
	VV		HV 02					
	VV		výkop - lože - podkladní deska - VO HV					
	VV		11,85 - 0,705 - 0,184 - (0,65 * 1,27 * 1,86)			9,426		
	VV		Součet			9,426		
21	M	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový	t	9,426	120,00	1 131,12	CS ÚRS 2021 01
	D	4	Vodorovné konstrukce				35 067,98	
22	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrku do 63 mm	m3	0,705	1 490,00	1 050,45	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/451573111					
	VV		III. ETAPA SO 07 ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP					
	VV		HV 02					
	VV		2,5 * 1,88 * 0,15			0,705		
	VV		Součet			0,705		
23	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,184	4 640,00	853,76	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/452311131					
	VV		III. ETAPA SO 07 ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP					
	VV		HV 02					
	VV		1,7 * 1,08 * 0,1			0,184		
	VV		Součet			0,184		
24	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	0,556	882,00	490,39	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/452351101					
	VV		III. ETAPA SO 07 ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP					
	VV		HV 02					
	VV		(1,7 + 1,08) * 2 * 0,1			0,556		
	VV		Součet			0,556		
25	K	464531111	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 32 - 63 mm	m3	21,638	1 510,00	32 673,38	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/464531111					
	VV		III. ETAPA SO 07 ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP					
	VV		štěrk tř. 220 mm					
	VV		*pl. v řezu x dl." 0,322 * 67,2			21,638		
	VV		Součet			21,638		
	D	8	Trubní vedení				8 900,00	
26	K	89593R001	Montáž a dodávka horské vpusti 65/127/150 s vyrovnávacím prstencem a mříží s rámem pro zatížení C250	kpl	1,000	8 900,00	8 900,00	
			VV					
			III. ETAPA SO 07 ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP					
			HV 02					
			1			1,000		
			Součet			1,000		
	D	998	Přesun hmot				17 332,70	
27	K	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným ze silničních dílců ze železového nebo předpjatého betonu dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	49,522	350,00	17 332,70	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/998226011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

Objekt:

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

Soupis:

SO 08 - Obnova komunikace

KSO: 822 25
Místo: Horní Oldřichov
CZ-CPV: 45233123-7

CC-CZ: 21121
Datum: 07.03.2023
CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel:

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5

IČ: 00261238

DIČ:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant:

AQUECON a.s., Čsl. Legii 445/4, Teplice

IČ: 14868202

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 980 580,32

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	2 980 580,32	21,00%	625 921,87
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 606 502,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

Objekt: III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

Soupis: **SO 08 - Obnova komunikace**

Místo: Horní Oldřichov

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023

Projektant: AQUECON a.s., Čsl.
Leqii 445/4, Teplice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 980 580,32

HSV - Práce a dodávky HSV	2 980 580,32
1 - Zemní práce	195 698,49
5 - Komunikace pozemní	2 583 813,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 390,00
997 - Přesun sutě	192 386,73
998 - Přesun hmot	3 292,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
 Objekt: III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
 Soupis: **SO 08 - Obnova komunikace**
 Místo: Horní Oldřichov
 Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5
 Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
 Projektant: AQUECON a.s., Čsl. Ležáků 445/4, Teplice
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 980 580,32

D HSV Práce a dodávky HSV 2 980 580,32

D 1 Zemní práce 195 698,49

1	K	113107212	Odstranění podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	1 003,582	50,00	50 179,10	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----------------	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107212

VV III. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE
 VV Plocha celkem 1 484,950
 VV 1484,95
 VV Mezisoučet 1 484,950
 VV Odečet plochy odstraněné při výstavbě vodovodů a kanalizací
 VV "SO 01.5" - 192,54 -192,540
 VV "SO 02" - 11,61 -11,610
 VV "SO 03.1" - 157,333 -157,333
 VV "SO 03.AA" - 91,238 -91,238
 VV "SO 04" - 28,647 -28,647
 VV Mezisoučet -481,368
 VV Součet 1 003,582

2	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	1 003,582	85,00	85 304,47	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----------------	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107223

VV III. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE
 VV Plocha celkem 1 484,950
 VV 1484,95
 VV Mezisoučet 1 484,950
 VV Odečet plochy odstraněné při výstavbě vodovodů a kanalizací
 VV "SO 01.5" - 192,54 -192,540
 VV "SO 02" - 11,61 -11,610
 VV "SO 03.1" - 157,333 -157,333
 VV "SO 03.AA" - 91,238 -91,238
 VV "SO 04" - 28,647 -28,647
 VV Mezisoučet -481,368
 VV Součet 1 003,582

3	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytí strojné plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m ²	1 003,582	60,00	60 214,92	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----------------	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107242

VV III. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE
 VV Plocha celkem 1 484,950
 VV 1484,95
 VV Mezisoučet 1 484,950
 VV Odečet plochy odstraněné při výstavbě vodovodů a kanalizací
 VV "SO 01.5" - 192,54 -192,540
 VV "SO 02" - 11,61 -11,610
 VV "SO 03.1" - 157,333 -157,333
 VV "SO 03.AA" - 91,238 -91,238
 VV "SO 04" - 28,647 -28,647
 VV Mezisoučet -481,368
 VV Součet 1 003,582

D 5 Komunikace pozemní 2 583 813,00

4	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m ²	1 484,950	287,00	426 180,65	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----------------	-----------	--------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/564261111

VV III. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE
 VV 1484,95
 VV Součet 1 484,950

5	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m ²	1 484,950	269,00	399 451,55	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----------------	-----------	--------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/564851111

VV III. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE
 VV fr. 0-32 mm 1 484,950
 VV 1484,95
 VV Součet 1 484,950

6	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m ²	1 484,950	269,00	399 451,55	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----------------	-----------	--------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/564851111

VV III. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE
 VV fr. 0-63 mm 1 484,950
 VV 1484,95
 VV Součet 1 484,950

7	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m ²	1 484,950	520,00	772 174,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----------------	-----------	--------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/565155111

VV III. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE
 VV 1484,95
 VV Součet 1 484,950

8	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m ²	m ²	1 484,950	15,00	22 274,25	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----------------	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/573111112

VV III. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE
 VV 1484,95
 VV Součet 1 484,950

9	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m ²	m ²	1 484,950	15,00	22 274,25	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----------------	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/573211107

VV III. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE
 VV 1484,95
 VV Součet 1 484,950

10	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m ²	1 484,950	365,00	542 006,75	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----------------	-----------	--------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/577134211

VV III. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE
 VV 1484,95
 VV Součet 1 484,950

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 390,00

16	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živiničného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prožezání spáry	m	35,000	154,00	5 390,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/919732211

VV III. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE
 VV 35,0 35,000

D 997 Přesun sutě 192 386,73

11	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze spýčků materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	963,439	50,00	48 171,95	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221551

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	10 597,829	10,00	105 978,29	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221559 P Poznámka k položce: Vzdálenost skládky celkem 12 km. Příplatek 11x. VV 963,439*11 *Přepočtené koeficientem množství		10 597,829			
13	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	220,788	5,00	1 103,94	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221645 VV III. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE VV "odstranění živice" 220,788 VV Součet		220,788 220,788			
14	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	742,651	50,00	37 132,55	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221655 VV III. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE VV "odstranění kameniva" 301,075 + 441,576 VV Součet		742,651 742,651			
	D	998	Přesun hmot				3 292,10	
15	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	9,406	350,00	3 292,10	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

Objekt:

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 822 25

Místo: Horní Oldřichov

CC-CZ:

Datum: 07.03.2023

Zadavatel:

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5

IČ:

00261238

DIČ:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

Projektant:

AQUECON a.s., Čsl. Legii 445/4, Teplice

IČ:

14868202

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

585 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	585 000,00	21,00%	122 850,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

707 850,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

Objekt: III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

Soupis: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Horní Oldřichov

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023

Projektant: AQUECON a.s., Čsl.
Leqii 445/4, Teplice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	585 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	585 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	375 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	200 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
 Objekt: III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
 Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Horní Oldřichov
 Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5
 Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
 Projektant: AQUECON a.s., Čsl. Leqii 445/4, Teplice
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

585 000,00

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				585 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				375 000,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012103000					
			Poznámka k položce: Zaměření inženýrských sítí					
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012203000					
			Poznámka k položce: Geodetické zaměření					
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012303000					
			Poznámka k položce: Geodetické práce - po dokončení stavby					
4	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	kpl	1,000	200 000,00	200 000,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013203000					
			Poznámka k položce: Fotodokumentace stavby					
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000					
D	VRN3		Zařízení staveniště				200 000,00	
6	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	200 000,00	200 000,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000					
D	VRN4		Inženýrská činnost				5 000,00	
7	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/040001000					
			Poznámka k položce: inženýrská činnost zhotovitele					
D	VRN7		Provozní vlivy				5 000,00	
8	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/079002000					
			Poznámka k položce: Dopravné inženýrská opatření					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

Objekt:

III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

Soupis:

VRN SVS - Vedlejší rozpočtové náklady - investice SVS a.s.

KSO: 822 25

Místo: Horní Oldřichov

CC-CZ:

Datum: 07.03.2023

Zadavatel:

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5

IČ:

00261238

DIČ:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

Projektant:

AQUECON a.s., Čsl. Legii 445/4, Teplice

IČ:

14868202

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			48 000,00
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	48 000,00	21,00%	10 080,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	58 080,00
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

Objekt: III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

Soupis: **VRN SVS - Vedlejší rozpočtové náklady - investice SVS a.s.**

Místo: Horní Oldřichov

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023

Projektant: AQUECON a.s., Čsl.
Leqii 445/4, Teplice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	48 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	48 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	40 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	6 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

Objekt: III. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

Soupis: **VRN SVS - Vedlejší rozpočtové náklady - investice SVS a.s.**

Místo: Horní Oldřichov

Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5

Projektant: AQUECON a.s., Čsl.
Ležii 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

48 000,00

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				48 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				40 000,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012103000					
			Poznámka k položce: Zaměření inženýrských sítí					
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012203000					
			Poznámka k položce: Geodetické zaměření					
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012303000					
			Poznámka k položce: Geodetické práce - po dokončení stavby					
4	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013203000					
			Poznámka k položce: Fotodokumentace stavby					
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000					
D	VRN3		Zařízení staveniště				6 000,00	
6	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000					
D	VRN4		Inženýrská činnost				1 000,00	
7	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/040001000					
			Poznámka k položce: inženýrská činnost zhotovitele					
D	VRN7		Provozní vlivy				1 000,00	
8	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/079002000					
			Poznámka k položce: Dopravné inženýrská opatření					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

Objekt:

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

Soupis:

SO 01.1 - Vodovodní řád 1

KSO: 827 13
Místo: Horní Oldřichov
CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 22221
Datum: 07.03.2023
CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel:

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5

IČ: 00261238

DIČ:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant:

AQUECON a.s., Čsl. Legii 445/4, Teplice

IČ: 14868202

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		550 308,84	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	550 308,84	21,00%	115 564,86
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	665 873,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
Objekt: IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
Soupis: **SO 01.1 - Vodovodní řád 1**
Místo: Horní Oldřichov
Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
Projektant: AQUECON a.s., Čsl.
Leqii 445/4, Teplice
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	550 308,84
HSV - Práce a dodávky HSV	550 308,84
1 - Zemní práce	198 555,14
2 - Zakládání	19 267,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 068,00
4 - Vodorovné konstrukce	7 974,48
8 - Trubní vedení	308 915,02
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 764,00
997 - Přesun sutě	2 102,10
998 - Přesun hmot	9 662,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
 Objekt: IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
 Soupis: **SO 01.1 - Vodovodní řád 1**

Místo: Horní Oldřichov
 Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5
 Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
 Projektant: AQUECON a.s., Čsl. Ležii 445/4, Teplice
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 550 308,84

D HSV Práce a dodávky HSV 550 308,84

D 1 Zemní práce 198 555,14

1	K	113107312	Odstanění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	9,000	65,00	585,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107312 IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK š. 1,0 m 9,0 * 1,0 Součet		9,000 9,000			
2	K	113107323	Odstanění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	9,000	130,00	1 170,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107323 IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK š. 1,0 m 9,0 * 1,0 Součet		9,000 9,000			
3	K	113107342	Odstanění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m ²	9,000	100,00	900,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107342 IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK š. 1,0 m 9,0 * 1,0 Součet		9,000 9,000			
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	48,000	90,00	4 320,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/115101201 IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK 6 * 8"h" Součet		48,000 48,000			
5	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	6,000	150,00	900,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/115101301 IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK 6 Součet		6,000 6,000			
6	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzpeřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	1,200	312,00	374,40	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/119001405 IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK plynové potrubí 1x 1,2 * 1 Součet		1,200 1,200			
7	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzpeřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	3,600	412,00	1 483,20	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/119001406 IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK kanalizační potrubí 3x 1,2 * 3 Součet		3,600 3,600			
8	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzpeřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	1,200	301,00	361,20	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/119001421 IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK kabely 1x 1,2 * 1 Součet		1,200 1,200			
9	K	121151104	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m ² , tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m ²	44,520	70,00	3 116,40	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/121151104 IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK š. 1,0 m, tl. 250 mm 44,52 * 1,0 Součet		44,520 44,520			
10	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m ³	m ³	74,454	990,00	73 709,46	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/132354204 IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK š. 1,0 m, hl. 1,7 m 9,0 * 1,0 * (1,7 - 0,6) + 44,52 * 1,0 * (1,7 - 0,25) Součet		74,454 74,454			
11	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m ³	12,672	1 546,00	19 590,91	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/139001101 IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK plynové potrubí 1x 1,2 * 1,7 * 1,2 kanalizační potrubí 3x 1,3 * 1,8 * 3,6 kabely 1x 1,0 * 1,5 * 1,2 Součet		2,448 8,424 1,800 12,672			
12	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m ²	181,968	40,00	7 278,72	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/151101101 IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK š. 1,0 m, hl. 1,7 m 53,52 * 1,7 * 2 Součet		181,968 181,968			
13	K	151101111	Odstanění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m ²	181,968	10,00	1 819,68	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/151101111					
14	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo spaný po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	94,488	190,00	17 952,72	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162751137 IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km) 74,454		94,488 74,454			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		omnice na skládku (celková vzdálenost 12 km)					
	VV		44,52 * 1,0 * 0,05			2,226		
	VV		omnice zpětné použití (celková vzdálenost 12 km) - tam a zpět					
	VV		44,52 * 1,0 * 0,2 * 2			17,808		
	VV		Součet			94,488		
15	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m	m3	188,976	20,00	3 779,52	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162751139					
	VV		IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK					
	VV		výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km)					
	VV		74,454 * 2			148,908		
	VV		omnice na skládku (celková vzdálenost 12 km)					
	VV		44,52 * 1,0 * 0,05 * 2			4,452		
	VV		omnice zpětné použití (celková vzdálenost 12 km) - tam a zpět					
	VV		44,52 * 1,0 * 0,2 * 2 * 2			35,616		
	VV		Součet			188,976		
16	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	8,904	164,00	1 460,26	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/167151101					
	VV		IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK					
	VV		omnice zpětné použití					
	VV		44,52 * 1,0 * 0,2			8,904		
	VV		Součet			8,904		
17	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	130,356	50,00	6 517,80	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/171201221					
	VV		IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK					
	VV		koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7					
	VV		(74,454 + 2,226) * 1,7			130,356		
	VV		Součet			130,356		
18	K	171251201	Uložení sypání na skládku nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru	m3	8,904	22,00	195,89	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/171251201					
	VV		IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK					
	VV		omnice zpětné použití					
	VV		44,52 * 1,0 * 0,2			8,904		
	VV		Součet			8,904		
19	K	174151101	Zásep sypánínou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	45,018	295,00	13 280,31	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/174151101					
	VV		IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK					
	VV		VÝKOP - LOŽE - OBSYP VO					
	VV		74,454 - 5,352 - 24,084			45,018		
	VV		Součet			45,018		
20	M	58331200	šterkopísek netříděný zásepový	t	90,036	120,00	10 804,32	CS ÚRS 2021 01
	VV		45,018*2 Přepočtené koeficientem množství					
	VV					90,036		
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypánínou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypání	m3	23,138	355,00	8 213,99	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/175151101					
	VV		IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK					
	VV		tl. 300 mm nad potrubí					
	VV		"VO" 53,52 * 1,0 * (0,15 + 0,3)			24,084		
	VV		"odečet potrubí" - 53,52 * PI * (0,075) ²			-0,946		
	VV		Součet			23,138		
22	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	46,276	200,00	9 255,20	CS ÚRS 2021 01
	VV		23,138*2 Přepočtené koeficientem množství					
	VV					46,276		
23	K	181351003	Rozprostření a urovňování omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	44,520	91,00	4 051,32	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/181351003					
	VV		IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK					
	VV		š. 1,0 m - podomítní vrstva tl. 100 mm a omnice tl. 100 mm					
	VV		44,52 * 1,0			44,520		
	VV		Součet			44,520		
24	K	181351003	Rozprostření a urovňování omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	44,520	91,00	4 051,32	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/181351003					
	VV		IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK					
	VV		š. 1,0 m, ohumšení tl. 50 mm					
	VV		44,52 * 1,0			44,520		
	VV		Součet			44,520		
25	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	2,226	1 310,00	2 916,06	CS ÚRS 2021 01
	VV		IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK					
	VV		š. 1,0 m, tl. 50 mm					
	VV		44,52 * 1,0 * 0,05			2,226		
	VV		Součet			2,226		
26	K	181451311	Založení trávníku strojně výsevem včetně utážení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	44,520	8,00	356,16	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/181451311					
	VV		IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK					
	VV		š. 1,0 m					
	VV		44,52 * 1,0			44,520		
	VV		Součet			44,520		
27	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,113	100,00	111,30	CS ÚRS 2021 01
	VV		44,52*0,025 Přepočtené koeficientem množství					
	VV					1,113		
	D 2		Zakládání				19 267,20	
28	K	212752111	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100	m	53,520	360,00	19 267,20	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/212752111					
	VV		IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK					
	VV		53,52			53,520		
	VV		Součet			53,520		
	D 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 068,00	
29	K	338171113	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	2,000	876,00	1 752,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/338171113					
	VV		IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK					
	VV		sloupky pro orientační tabulky					
	VV		2			2,000		
	VV		Součet			2,000		
30	M	55342250	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1500/38x1,5mm	kus	2,000	158,00	316,00	CS ÚRS 2021 01
	D 4		Vodorovné konstrukce				7 974,48	
31	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopiskou do 63 mm	m3	5,352	1 490,00	7 974,48	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/451573111					
	VV		IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK					
	VV		tl. 100 mm					
	VV		53,52 * 1,0 * 0,1			5,352		
	VV		Součet			5,352		
	D 8		Trubní vedení				308 915,02	
32	K	850318111	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150	m	53,520	200,00	10 704,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/850318111					
	VV		IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK					
	VV		53,52			53,520		
	VV		Součet			53,520		
33	K	851311131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 150	m	53,520	571,00	30 559,92	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/851311131					
	VV		IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK					
	VV		53,52			53,520		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv Součet			53,520		
34	M	55254083	trouba vodovodní litinová hrdlová hrdlová Zn+Al povlak K9 dl 6m DN 150	m	54,055	2 500,00	135 137,50	CS ÚRS 2021 01
			vv 53,52*1,01 *Přepočtené koeficientem množství			54,055		
35	K	857312122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	2,000	1 610,00	3 220,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/857312122					
			vv IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK					
			vv "spojka SYNOFLEX s přírubou" 2			2,000		
			vv Součet			2,000		
36	M	31951006.R	potrubní spojka jištěná s přírubou DN 150	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	
			vv IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK					
			vv "spojka SYNOFLEX s přírubou" 2			2,000		
			vv Součet			2,000		
37	K	857313131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 150	kus	2,000	1 030,00	2 060,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/857313131					
			vv IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK					
			vv 1 + 1			2,000		
			vv Součet			2,000		
38	M	55253816	tvarovka hrdlová s hrdlovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMB-kus DN 150/100	kus	1,000	21 400,00	21 400,00	CS ÚRS 2021 01
39	M	55253818	tvarovka hrdlová s hrdlovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMB-kus DN 150/150	kus	1,000	17 500,00	17 500,00	CS ÚRS 2021 01
40	K	891311112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150	kus	2,000	1 940,00	3 880,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/891311112					
			vv IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK					
			vv 2			2,000		
			vv Součet			2,000		
41	M	42221326	šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 150x350mm	kus	2,000	24 259,00	48 518,00	CS ÚRS 2021 01
42	M	42291074	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m	kus	2,000	2 546,00	5 092,00	CS ÚRS 2021 01
43	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	53,520	40,00	2 140,80	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892351111					
			vv IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK					
			vv 53,52			53,520		
			vv Součet			53,520		
44	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	53,520	65,00	3 478,80	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892353122					
			vv IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK					
			vv 53,52			53,520		
			vv Součet			53,520		
45	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	8 580,00	17 160,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892372111					
46	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000	893,00	1 786,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899401112					
			vv IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK					
			vv 2			2,000		
			vv Součet			2,000		
47	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	2,000	1 254,00	2 508,00	CS ÚRS 2021 01
48	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilového a šoupátového	kus	2,000	335,00	670,00	CS ÚRS 2021 01
49	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovou nebo betonovou	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899713111					
			vv IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK					
			vv 2			2,000		
			vv Součet			2,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 764,00	
50	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	18,000	98,00	1 764,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/919735112					
			vv IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK					
			vv š. 1,0 m					
			vv 9,0 * 2			18,000		
			vv Součet			18,000		
	D	997	Přesun sutě				2 102,10	
51	K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	10,995	50,00	549,75	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221551					
52	K	997221559	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Přilpatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	120,945	10,00	1 209,45	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221559					
			P Poznámka k položce:..					
			vv Vzdálenost skládky celkem 12 km. Přilpatek 11x.					
			vv 10,995*11 *Přepočtené koeficientem množství			120,945		
53	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,980	5,00	9,90	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221645					
			vv IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK					
			vv "odstranění živice" 1,98			1,980		
			vv Součet			1,980		
54	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	6,660	50,00	333,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221655					
			vv IV. ETAPA - SO 01.1 VODOVOD 1 - investice SČVAK					
			vv "odstranění kameniva" 2,7 + 3,96			6,660		
			vv Součet			6,660		
	D	998	Přesun hmot				9 662,90	
55	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	14,866	650,00	9 662,90	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/998273102					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

Objekt:

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

Soupis:

SO 01.2 - Vodovodní řád 2

Úroveň 3:

SO 01.2 A - Vodovodní řád 2 - investice města Děčín

KSO: 827 13
Místo: Horní Oldřichov
CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 22221
Datum: 07.03.2023
CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel:
Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5

IČ: 00261238
DIČ:

Uchazeč:
EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. Legii 445/4, Teplice

IČ: 14868202
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			583 022,89
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	583 022,89	21,00%	122 434,81
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	705 457,70
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
Objekt: IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
Soupis: SO 01.2 - Vodovodní řad 2
Úroveň 3: **SO 01.2 A - Vodovodní řad 2 - investice města Děčín**
Místo: Horní Oldřichov
Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
Projektant: AQUECON a.s., Čsl.
Leqii 445/4, Teplice
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	583 022,89
HSV - Práce a dodávky HSV	583 022,89
1 - Zemní práce	201 154,90
2 - Zakládání	20 930,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 102,00
4 - Vodorovné konstrukce	9 544,11
8 - Trubní vedení	324 544,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 395,44
997 - Přesun sutě	11 145,40
998 - Přesun hmot	1 206,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
 Objekt: IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
 Soupis: SO 01.2 - Vodovodní řad 2
 Uroveň 3: **SO 01.2 A - Vodovodní řad 2 - investice města Děčín**

Místo: Horní Oldřichov
 Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5
 Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
 Projektant: AQUECON a.s., Čsl. Leqii 445/4, Teplice
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 583 022,89

D HSV Práce a dodávky HSV 583 022,89

D 1 Zemní práce 201 154,90

1	K	113107152	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	58,140	56,00	3 255,84	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107152 VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín VV š. 1,0 m VV 58,14 * 1,0 58,140 VV Součet 58,140								
2	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	58,140	119,00	6 918,66	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107163 VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín VV š. 1,0 m VV 58,14 * 1,0 58,140 VV Součet 58,140								
3	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek zivních, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	58,140	90,00	5 232,60	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107182 VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín VV š. 1,0 m VV 58,14 * 1,0 58,140 VV Součet 58,140								
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	48,000	90,00	4 320,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/115101201 VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín VV 6 * 8" 48,000 VV Součet 48,000								
5	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	6,000	150,00	900,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/115101301 VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín VV 6 6,000 VV Součet 6,000								
6	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	3,600	312,00	1 123,20	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/119001405 VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín VV plynové potrubí 3x VV 1,2 * 3 3,600 VV Součet 3,600								
7	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	6,000	412,00	2 472,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/119001406 VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín VV kanalizační potrubí 5x VV 1,2 * 5 6,000 VV Součet 6,000								
8	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	1,200	301,00	361,20	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/119001421 VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín VV kabel 1x VV 1,2 * 1 1,200 VV Součet 1,200								
9	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	69,768	990,00	69 070,32	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/132354204 VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín VV š. 1,0 m, hl. 1,8 m VV 58,14 * 1,0 * (1,8 - 0,6) 69,768 VV Součet 69,768								
10	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztlížení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	23,184	1 546,00	35 842,46	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/139001101 VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín VV plynové potrubí 3x VV 1,2 * 1,7 * 3,6 7,344 VV kanalizační potrubí 5x VV 1,3 * 1,8 * 6,0 14,040 VV kabel 1x VV 1,0 * 1,5 * 1,2 1,800 VV Součet 23,184								
11	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezovitost, hloubky do 2 m	m2	209,304	40,00	8 372,16	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/151101101 VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín VV š. 1,0 m, hl. 1,8 m VV 58,14 * 1,8 * 2 209,304 VV Součet 209,304								
12	K	151101111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	209,304	10,00	2 093,04	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/151101111								
13	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo spyaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	69,768	190,00	13 255,92	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162751137 VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín VV výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km) VV 69,768 VV Součet 69,768								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m	m3	139,536	20,00	2 790,72	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162751139 IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km) 69,768 * 2 Součet		139,536 139,536			
15	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	118,606	50,00	5 930,30	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/171201221 IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín koeficient přečtu hmotnosti: 1,7 69,768 * 1,7 Součet		118,606 118,606			
16	K	174151101	Zásyp sypáním z jakékoliv horniny strojní s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	37,210	295,00	10 976,95	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/174151101 IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín VÝKOP - LOŽE - OBSYP VO 69,768 - 5,814 - 26,744 Součet		37,210 37,210			
17	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	74,420	120,00	8 930,40	CS ÚRS 2021 01
			37,21*2 *Přepočtené koeficientem množství		74,420			
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypáním z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypání	m3	25,575	355,00	9 079,13	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/175151101 IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín tl. 300 mm nad potrubí "VO" 58,14 * 1,0 * (0,16 + 0,3) "odečet potrubí" - 58,14 * PI * (0,08) ² Součet		26,744 -1,169 25,575			
19	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	51,150	200,00	10 230,00	CS ÚRS 2021 01
			25,575*2 *Přepočtené koeficientem množství		51,150			
	D	2	Zakládání				20 930,40	
20	K	212752111	Třativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korigovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100	m	58,140	360,00	20 930,40	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/212752111 IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín 58,14 Součet		58,140 58,140			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 102,00	
21	K	338171113	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	3,000	876,00	2 628,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/338171113 IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín sloupky pro orientační tabulky 3 Součet		3,000 3,000			
22	M	55342250	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1500/38x1,5mm	kus	3,000	158,00	474,00	CS ÚRS 2021 01
	D	4	Vodorovné konstrukce				9 544,11	
23	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	5,814	1 490,00	8 662,86	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/451573111 IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín tl. 100 mm 58,14 * 1,0 * 0,1 Součet		5,814 5,814			
24	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	0,075	4 550,00	341,25	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/452313131 IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín PODPĚRNÝ BLOK PRO PATKOVÉ KOLENO - HYDRANT 1,0 * 0,5 * 0,15 Součet		0,075 0,075			
25	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	0,450	1 200,00	540,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/452353101 IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín PODPĚRNÝ BLOK PRO PATKOVÉ KOLENO - HYDRANT (1,0 + 0,5) ² * 0,15 Součet		0,450 0,450			
	D	8	Trubní vedení				324 544,40	
26	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	1 070,00	2 140,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/857242122 IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín "patkové koleno 90°" 1 "přírubový kus L=500 mm" 1 Součet		1,000 1,000 2,000			
27	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	1,000	4 160,00	4 160,00	CS ÚRS 2021 01
			IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín "patkové koleno 90°" 1 Součet		1,000 1,000			
28	M	55253241	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 500mm	kus	1,000	5 170,00	5 170,00	CS ÚRS 2021 01
			IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín "přírubový kus L=500 mm" 1 Součet		1,000 1,000			
29	K	857312122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	2,000	1 610,00	3 220,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/857312122 IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín "příruba PP/ocel" 1 "spojka SYNOFLEX s přírubou" 1 Součet		1,000 1,000 2,000			
30	M	55251265	tvarovka přírubová s hladkým koncem F, PN 10-16 DN 160/příruba DN 150	kus	1,000	4 810,00	4 810,00	CS ÚRS 2021 01
			IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín "příruba PP/ocel" 1 Součet		1,000 1,000			
31	M	31951006.R	potrubní spojka jistěná s přírubou DN 150	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2021 01
			IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín "spojka SYNOFLEX s přírubou" 1 Součet		1,000 1,000			
32	K	857313131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 150	kus	2,000	1 030,00	2 060,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/857313131 IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín 2 Součet		2,000 2,000			
33	M	55253815	tvarovka hrdlová s hrdlovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMB-kus DN 150/80	kus	2,000	18 500,00	37 000,00	CS ÚRS 2021 01
34	K	871321141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na typu SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 mm	m	59,000	170,00	10 030,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/871321141 IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín 59 Součet		59,000 59,000			
35	M	28613560	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 dl 12m	m	59,885	1 240,00	74 257,40	CS ÚRS 2021 01
			59*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		59,885			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	877321101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 160	kus	2,000	456,00	912,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/877321101 VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín VV "e-spojka" * 1 VV "lemový nákrůžek" * 1 VV Součet			1,000 1,000 2,000		
37	M	28615978	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm	kus	1,000	682,00	682,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/28615978 VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín VV "e-spojka" * 1 VV Součet			1,000 1,000		
38	M	28653139	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 160mm	kus	1,000	689,00	689,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/28653139 VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín VV "lemový nákrůžek" * 1 VV Součet			1,000 1,000		
39	K	877321112	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 160	kus	1,000	456,00	456,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/877321112 VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín VV 1 VV Součet			1,000 1,000		
40	M	28614939	elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 160mm	kus	1,000	3 980,00	3 980,00	CS ÚRS 2021 01
41	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	1,000	1 320,00	1 320,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/891241112 VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín VV šoupě přírubové VV 1 VV Součet			1,000 1,000		
42	M	42221323	šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 80x280mm	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2021 01
43	M	42291073	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m	kus	1,000	2 323,00	2 323,00	CS ÚRS 2021 01
44	K	891247211	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,000	1 390,00	1 390,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/891247211 VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín VV 1 VV Součet			1,000 1,000		
45	M	42273682	hydrant nadzemní DN 80 tvárná litina dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm	kus	1,000	60 500,00	60 500,00	CS ÚRS 2021 01
46	M	56230638	deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového	kus	1,000	479,00	479,00	CS ÚRS 2021 01
47	K	891311112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150	kus	2,000	1 940,00	3 880,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/891311112 VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín VV 2 VV Součet			2,000 2,000		
48	M	42221326	šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 150x350mm	kus	2,000	24 259,00	48 518,00	CS ÚRS 2021 01
49	M	42291074	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m	kus	2,000	2 546,00	5 092,00	CS ÚRS 2021 01
50	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	59,000	40,00	2 360,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892351111 VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín VV 59 VV Součet			59,000 59,000		
51	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	59,000	65,00	3 835,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892353122 VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín VV 59 VV Součet			59,000 59,000		
52	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	8 580,00	17 160,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892372111					
53	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,000	893,00	2 679,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899401112 VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín VV 3 VV Součet			3,000 3,000		
54	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	3,000	1 254,00	3 762,00	CS ÚRS 2021 01
55	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupátkového	kus	3,000	335,00	1 005,00	CS ÚRS 2021 01
56	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	3,000	350,00	1 050,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899713111 VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín VV 3 VV Součet			3,000 3,000		
57	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	63,000	80,00	5 040,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899721111 VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín VV 63 VV Součet			63,000 63,000		
58	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm	m	59,000	15,00	885,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899722111 VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín VV 59 VV Součet			59,000 59,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 395,44	
59	K	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	116,280	98,00	11 395,44	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/919735112 VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín VV š. 1,0 m VV 58,14 * 2 VV Součet			116,280 116,280		
D 997			Přesun sítě				11 145,40	
60	K	997221551	Vodovodná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze spýchkových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	55,814	50,00	2 790,70	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221551					
61	K	997221559	Vodovodná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Připlatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km	t	613,954	10,00	6 139,54	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221559 P Poznámka k položce: VV Vzdálenost skládky celkem 12 km. Připlatek 11x VV 55,814*11 "Přepočtené koeficientem množství" VV Součet			613,954		
62	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	12,791	5,00	63,96	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221645 VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín VV "odstranění živice" 12,791 VV Součet			12,791 12,791		
63	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	43,024	50,00	2 151,20	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221655 VV IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice města Děčín VV "odstranění kameniva" 17,442 + 25,582 VV Součet			43,024 43,024		
D 998			Přesun hmot				1 206,24	
64	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	15,078	80,00	1 206,24	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

Objekt:

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

Soupis:

SO 01.2 - Vodovodní řád 2

Úroveň 3:

SO 01.2 B - Vodovodní řád 2 - investice SVS a.s.

KSO: 827 13
Místo: Horní Oldřichov
CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 22221
Datum: 07.03.2023
CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel:
SVS a.s., Přítkovská 1689, Teplice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice

IČ: 14868202
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			191 121,64
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	191 121,64	21,00%	40 135,54
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	231 257,18
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
Objekt: IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
Soupis: SO 01.2 - Vodovodní řad 2
Úroveň 3: **SO 01.2 B - Vodovodní řad 2 - investice SVS a.s.**

Místo: Horní Oldřichov
Zadavatel: SVS a.s., Přítkovská 1689, Teplice
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
Projektant: AQUECON a.s., Čsl.
Leqii 445/4, Teplice
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	191 121,64
HSV - Práce a dodávky HSV	191 121,64
1 - Zemní práce	65 533,41
2 - Zakládání	8 013,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 034,00
4 - Vodorovné konstrukce	3 316,74
8 - Trubní vedení	103 945,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 362,96
997 - Přesun sutě	4 423,93
998 - Přesun hmot	491,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
 Objekt: IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
 Soupis: SO 01.2 - Vodovodní řád 2
 Uroveň 3: **SO 01.2 B - Vodovodní řád 2 - investice SVS a.s.**

Místo: Horní Oldřichov
 Zadavatel: SVS a.s., Přítkovská 1689, Teplice
 Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
 Projektant: AQUECON a.s., Čsl. Leqii 445/4, Teplice
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							191 121,64	
D HSV Práce a dodávky HSV							191 121,64	
D 1 Zemní práce							65 533,41	
1	K	113107152	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	22,260	56,00	1 246,56	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107152					
VV			IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s.					
VV			š. 1,0 m					
VV			22,26 * 1,0	22,260				
VV			Součet	22,260				
2	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	22,260	119,00	2 648,94	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107163					
VV			IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s.					
VV			š. 1,0 m					
VV			22,26 * 1,0	22,260				
VV			Součet	22,260				
3	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek zivních, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	22,260	90,00	2 003,40	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107182					
VV			IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s.					
VV			š. 1,0 m					
VV			22,26 * 1,0	22,260				
VV			Součet	22,260				
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	24,000	90,00	2 160,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/115101201					
VV			IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s.					
VV			3 * 8"h"	24,000				
VV			Součet	24,000				
5	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/115101301					
VV			IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s.					
VV			3	3,000				
VV			Součet	3,000				
6	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepením, vzepněním nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízení a odstranění zajišťovací konstrukce, s opořebáním hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	1,200	301,00	361,20	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/119001421					
VV			IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s.					
VV			kabel 1x					
VV			1,2 * 1	1,200				
VV			Součet	1,200				
7	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	26,712	990,00	26 444,88	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/132354204					
VV			IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s.					
VV			š. 1,0 m, hl. 1,8 m					
VV			22,26 * 1,0 * (1,8 - 0,6)	26,712				
VV			Součet	26,712				
8	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopů za zřízení výkopky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	1,800	1 546,00	2 782,80	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/139001101					
VV			IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s.					
VV			kabel 1x					
VV			1,0 * 1,5 * 1,2	1,800				
VV			Součet	1,800				
9	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezovitost, hloubky do 2 m	m2	80,136	40,00	3 205,44	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/151101101					
VV			IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s.					
VV			š. 1,0 m, hl. 1,8 m					
VV			22,26 * 1,8 * 2	80,136				
VV			Součet	80,136				
10	K	151101111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	80,136	10,00	801,36	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/151101111					
11	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	26,712	190,00	5 075,28	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162751137					
VV			IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s.					
VV			výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km)					
VV			26,712	26,712				
VV			Součet	26,712				
12	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	53,424	20,00	1 068,48	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162751139					
VV			IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s.					
VV			výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km)					
VV			26,712 * 2	53,424				
VV			Součet	53,424				
13	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	45,410	50,00	2 270,50	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/171201221					
VV			IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s.					
VV			Koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7					
VV			26,712 * 1,7	45,410				
VV			Součet	45,410				
14	K	174151101	Zásyp sypánínou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	14,246	295,00	4 202,57	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/174151101					
VV			IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s.					
VV			VÝKOP - LOŽE - OBSYP VO					
VV			26,712 - 2,226 - 10,24	14,246				
VV			Součet	14,246				
15	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	28,492	120,00	3 419,04	CS ÚRS 2021 01
VV			14,246*2 *Přepočtené koeficientem množství	28,492				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídý těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/175151101 IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s. tl. 300 mm nad potrubí "VO" 22,26 * 1,0 * (0,16 + 0,3) "odečet potrubí" - 22,26 * PI * (0,08)*2 Součet	m3	9,792	355,00	3 476,16	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV VV VV VV			10,240 -0,448 9,792		
17	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22 9,792*2 *Přepočtené koeficientem množství	t	19,584	200,00	3 916,80	CS ÚRS 2021 01
		D 2	Zakládání				8 013,60	
18	K	212752111	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 porance 220° DN 100 https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/212752111 IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s. 22,26 Součet	m	22,260	360,00	8 013,60	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV VV			22,260 22,260		
		D 3	Svislé a kompletní konstrukce				1 034,00	
19	K	338171113	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/338171113 IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s. sloupky pro orientační tabulky 1 Součet	kus	1,000	876,00	876,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV VV			1,000 1,000		
20	M	55342250	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1500/38x1,5mm	kus	1,000	158,00	158,00	CS ÚRS 2021 01
		D 4	Vodorovné konstrukce				3 316,74	
21	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/451573111 IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s. tl. 100 mm 22,26 * 1,0 * 0,1 Součet	m3	2,226	1 490,00	3 316,74	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV VV			2,226 2,226		
		D 8	Trubní vedení				103 945,80	
22	K	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150 https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/850311811 IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s. materiál potrubí nespecifikován - odhad litina 22,26 Součet	m	22,260	200,00	4 452,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV VV			22,260 22,260		
23	K	857312122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálů nebo v šachtě DN 150 https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/857312122 IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s. "příruba PP/ocel" 1 Součet	kus	1,000	1 610,00	1 610,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV			1,000 1,000		
24	M	55251265	tvarovka přírubová s hladkým koncem F, PN 10-16 DN 160/příruba DN 150 IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s. "příruba PP/ocel" 1 Součet	kus	1,000	4 810,00	4 810,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV			1,000 1,000		
25	K	871321141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 mm https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/871321141 IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s. 23 Součet	m	23,000	170,00	3 910,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV			23,000 23,000		
26	M	28613560	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 dl 12m 23*1,015 *Přepočtené koeficientem množství	m	23,345	1 240,00	28 947,80	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV			23,345		
27	K	877321101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojky, oblouků nebo redukcí d 160 https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/877321101 IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s. "e-spojka " 1 "lemový nákrůžek" 1 Součet	kus	2,000	456,00	912,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV VV			1,000 1,000 2,000		
28	M	28615978	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s. "e-spojka " 1 Součet	kus	1,000	682,00	682,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV			1,000 1,000		
29	M	28653139	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 160mm IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s. "lemový nákrůžek" 1 Součet	kus	1,000	689,00	689,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV			1,000 1,000		
30	K	877321112	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 160 https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/877321112 IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s. 1 Součet	kus	1,000	456,00	456,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV			1,000 1,000		
31	M	28614939	elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 160mm	kus	1,000	3 980,00	3 980,00	CS ÚRS 2021 01
32	K	891311112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150 https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/891311112 IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s. 1 Součet	kus	1,000	1 940,00	1 940,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV			1,000 1,000		
33	M	42221326	šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 150x350mm	kus	1,000	24 259,00	24 259,00	CS ÚRS 2021 01
34	M	42291074	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m	kus	1,000	2 546,00	2 546,00	CS ÚRS 2021 01
35	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892351111 IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s. 23 Součet	m	23,000	40,00	920,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV			23,000 23,000		
36	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892353122 IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s. 23 Součet	m	23,000	65,00	1 495,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV			23,000 23,000		
37	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892372111	kus	2,000	8 580,00	17 160,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
38	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899401112 IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s. 1 Součet	kus	1,000	893,00	893,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV			1,000 1,000		
39	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	1 254,00	1 254,00	CS ÚRS 2021 01
40	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupátového	kus	1,000	335,00	335,00	CS ÚRS 2021 01
41	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899713111 IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s. 1 Součet	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV VV			1,000 1,000		
42	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	25,000	80,00	2 000,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899722111					
	VV		IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s.					
	VV		25			25,000		
	VV		Součet			25,000		
43	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm	m	23,000	15,00	345,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899722111					
	VV		IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s.					
	VV		23			23,000		
	VV		Součet			23,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 362,96	
44	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	44,520	98,00	4 362,96	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/919735112					
	VV		IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s.					
	VV		š. 1,0 m					
	VV		22,26 * 2			44,520		
	VV		Součet			44,520		
	D	997	Přesun sutě				4 423,93	
45	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	22,349	50,00	1 117,45	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221551					
46	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	245,839	10,00	2 458,39	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221559					
	P		Poznámka k položce: Vzdálenost skládky celkem 12 km. Příplatek 11x. 22,349*11 *Přepočtené koeficientem množství			245,839		
47	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	4,897	5,00	24,49	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221645					
	VV		IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s.					
	VV		"odstranění živice" 4,897			4,897		
	VV		Součet			4,897		
48	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	16,472	50,00	823,60	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221655					
	VV		IV. ETAPA - SO 01.2 VODOVOD 2 - investice SVS a.s.					
	VV		"odstranění kameniva" 6,678 + 9,794			16,472		
	VV		Součet			16,472		
	D	998	Přesun hmot				491,20	
49	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	6,140	80,00	491,20	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

Objekt:

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

Soupis:

SO 01.3 - Vodovodní řád 3

Úroveň 3:

SO 01.3 A - Vodovodní řád 3 - investice města Děčín

KSO: 827 13
Místo: Horní Oldřichov
CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 22221
Datum: 07.03.2023
CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel:
Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5

IČ: 00261238
DIČ:

Uchazeč:
EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice

IČ: 14868202
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			420 759,18
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	420 759,18	21,00%	88 359,43
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	509 118,61
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
Objekt: IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
Soupis: SO 01.3 - Vodovodní řád 3
Úroveň 3: **SO 01.3 A - Vodovodní řád 3 - investice města Děčín**
Místo: Horní Oldřichov
Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
Projektant: AQUECON a.s., Čsl.
Leqii 445/4, Teplice
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	420 759,18
HSV - Práce a dodávky HSV	420 759,18
1 - Zemní práce	231 370,39
2 - Zakládání	25 326,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 034,00
4 - Vodorovné konstrukce	10 482,15
5 - Komunikace pozemní	44 039,10
8 - Trubní vedení	98 640,59
997 - Přesun sutě	8 568,63
998 - Přesun hmot	1 298,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
 Objekt: IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
 Soupis: SO 01.3 - Vodovodní řad 3
 Uroveň 3: **SO 01.3 A - Vodovodní řad 3 - investice města Děčín**

Místo: Horní Oldřichov
 Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5
 Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
 Projektant: AQUECON a.s., Čsl. Leqii 445/4, Teplice
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 420 759,18

D HSV Práce a dodávky HSV 420 759,18

D 1 Zemní práce 231 370,39

1	K	113107164	Odstranění nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	70,350	162,00	11 396,70	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107164
 VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín
 VV š. 1,0 m
 VV 70,35 * 1,0
 VV Součet

70,350
70,350

2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	64,000	90,00	5 760,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/115101201
 VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín
 VV 8 * 8"n
 VV Součet

64,000
64,000

3	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	8,000	150,00	1 200,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/115101301
 VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín
 VV 8
 VV Součet

8,000
8,000

4	K	119001405	Dočasně zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	2,400	312,00	748,80	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/119001405
 VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín
 VV kanalizace 2x
 VV 1,2 * 2
 VV Součet

2,400
2,400

5	K	119001421	Dočasně zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	2,400	301,00	722,40	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/119001421
 VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín
 VV kabel 2x
 VV 1,2 * 2
 VV Součet

2,400
2,400

6	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	99,897	990,00	98 898,03	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/132354204
 VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín
 VV š. 1,0 m, hl. 1,8 m
 VV 70,35 * 1,0 * (1,8 - 0,38)
 VV Součet

99,897
99,897

7	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopů nebo ztláčení výkopky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	8,496	1 546,00	13 134,82	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/139001101
 VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín
 VV kanalizační potrubí 2x
 VV 1,2 * 1,7 * 2,4
 VV kabel 2x
 VV 1,0 * 1,5 * 2,4
 VV Součet

4,896
3,600
8,496

8	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	253,260	40,00	10 130,40	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/151101101
 VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín
 VV š. 1,0 m, hl. 1,8 m
 VV 70,35 * 1,8 * 2
 VV Součet

253,260
253,260

9	K	151101111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	253,260	10,00	2 532,60	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/151101111

10	K	162751137	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	99,897	190,00	18 980,43	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162751137
 VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín
 VV výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km)
 VV 99,897
 VV Součet

99,897
99,897

11	K	162751139	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	199,794	20,00	3 995,88	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162751139
 VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín
 VV výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km)
 VV 99,897 * 2
 VV Součet

199,794
199,794

12	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	169,825	50,00	8 491,25	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/171201221
 VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín
 VV koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7
 VV 99,897 * 1,7
 VV Součet

169,825
169,825

13	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	65,425	295,00	19 300,38	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/174151101
 VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín
 VV VÝKOP - LOŽE - OBSYP VO
 VV 99,897 - 7,035 - 27,437
 VV Součet

65,425
65,425

14	M	58331200	šterkopíseke netříděný zásypový	t	130,850	120,00	15 702,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	----------	---------------------------------	---	---------	--------	-----------	----------------

VV 65,425*2 Přepočtené koeficientem množství
130,850

15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu s mírou zhuťnění bez prohození sypaniny	m3	26,989	355,00	9 581,10	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/175151101
 VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vl. 300 mm nad potrubí					
			"VO" 70,35 * 1,0 * (0,09 + 0,3)			27,437		
			"odečet potrubí" - 70,35 * PI * (0,045)*2			-0,448		
			Součet			26,989		
16	M	58337331	štěrkopísek frakce 0/22	t	53,978	200,00	10 795,60	CS ÚRS 2021 01
			26,989*2 "Přepočtené koeficientem množství"			53,978		
							25 326,00	
D 2 Zakládání								
17	K	212752111	Traťovody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka kogovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100	m	70,350	360,00	25 326,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/212752111					
			IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín			70,350		
			70,35			70,350		
			Součet			70,350		
							1 034,00	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
18	K	338171113	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	1,000	876,00	876,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/338171113					
			IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín			1,000		
			sloupky pro orientační tabulky			1,000		
			1			1,000		
			Součet			1,000		
19	M	55342250	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1500/38x1,5mm	kus	1,000	158,00	158,00	CS ÚRS 2021 01
							10 482,15	
D 4 Vodorovné konstrukce								
20	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrku do 63 mm	m3	7,035	1 490,00	10 482,15	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/451573111					
			IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín			7,035		
			tl. 100 mm			7,035		
			70,35 * 1,0 * 0,1			7,035		
			Součet			7,035		
							44 039,10	
D 5 Komunikace pozemní								
21	K	564722111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm	m2	70,350	158,00	11 115,30	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/564722111					
			IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín			70,350		
			š. 1,0 m			70,350		
			70,35 * 1,0			70,350		
			Součet			70,350		
22	K	564871116	Podklad ze štěrku š. 63 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	70,350	468,00	32 923,80	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/564871116					
			IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín			70,350		
			š. 1,0 m			70,350		
			70,35 * 1,0			70,350		
			Součet			70,350		
							98 640,59	
D 8 Trubní vedení								
23	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	1 070,00	1 070,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/857242122					
			IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín			1,000		
			1			1,000		
			Součet			1,000		
24	M	55251262	tvarovka přírubová s hladkým koncem F, PN 10-16 DN 90/příruba DN 80	kus	1,000	2 330,00	2 330,00	CS ÚRS 2021 01
25	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastu v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	71,000	144,00	10 224,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/871241211					
			IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín			71,000		
			71			71,000		
			Součet			71,000		
26	M	28613556	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m	m	72,065	409,00	29 474,59	CS ÚRS 2021 01
			71*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"			72,065		
27	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90	kus	6,000	314,00	1 884,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/877241101					
			IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín			5,000		
			"e-spojka" 5			1,000		
			"lemový nákrůžek" 1			6,000		
			Součet			6,000		
28	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	5,000	352,00	1 760,00	CS ÚRS 2021 01
			IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín			5,000		
			"e-spojka" 5			5,000		
			Součet			5,000		
29	M	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	1,000	310,00	310,00	CS ÚRS 2021 01
			IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín			1,000		
			"lemový nákrůžek" 1			1,000		
			Součet			1,000		
30	K	877241210	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 kolen 15°, 30° nebo 45° d 90	kus	2,000	604,00	1 208,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/877241210					
			IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín			2,000		
			2			2,000		
			Součet			2,000		
31	M	286148.R2	koleno PE100 RC SDR11 90 30°	kus	2,000	790,00	1 580,00	
32	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	1,000	1 320,00	1 320,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/891241112					
			IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín			1,000		
			šoupě přírubové			1,000		
			1			1,000		
			Součet			1,000		
33	M	42221323	šoupátka pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 80x280mm	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2021 01
34	M	42291073	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m	kus	1,000	2 323,00	2 323,00	CS ÚRS 2021 01
35	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	71,000	30,00	2 130,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892241111					
			IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín			71,000		
			71			71,000		
			Součet			71,000		
36	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	71,000	50,00	3 550,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892273122					
			IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín			71,000		
			71			71,000		
			Součet			71,000		
37	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	8 580,00	17 160,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892372111					
38	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	893,00	893,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899401112					
			IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín			1,000		
			1			1,000		
			Součet			1,000		
39	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	1 254,00	1 254,00	CS ÚRS 2021 01
40	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupátkového	kus	1,000	335,00	335,00	CS ÚRS 2021 01
41	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899713111					
			IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín			1,000		
			1			1,000		
			Součet			1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	74,000	80,00	5 920,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899721111 VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín VV 74 VV Součet		74,000 74,000			
43	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm	m	71,000	15,00	1 065,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899722111 VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín VV 71 VV Součet		71,000 71,000			
	D	997	Přesun sítě				8 568,63	
44	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	40,803	50,00	2 040,15	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221551					
45	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	448,833	10,00	4 488,33	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221559 P Poznámka k položce: Vzdálenost skládky celkem 12 km. Příplatek 11x. 40,803*11 "Přepočtené koeficientem množství"		448,833			
46	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	40,803	50,00	2 040,15	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221655 VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice města Děčín VV "odstranění kameniva" 40,803 VV Součet		40,803 40,803			
	D	998	Přesun hmot				1 298,32	
47	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	16,229	80,00	1 298,32	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

Objekt:

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

Soupis:

SO 01.3 - Vodovodní řád 3

Úroveň 3:

SO 01.3 B - Vodovodní řád 3 - investice SVS a.s.

KSO: 827 13
Místo: Horní Oldřichov
CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 22221
Datum: 07.03.2023
CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel:
SVS a.s., Přítkovská 1689, Teplice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice

IČ: 14868202
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			310 293,32
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	310 293,32	21,00%	65 161,60
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	375 454,92
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
Objekt: IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
Soupis: SO 01.3 - Vodovodní řad 3
Úroveň 3: **SO 01.3 B - Vodovodní řad 3 - investice SVS a.s.**

Místo: Horní Oldřichov
Zadavatel: SVS a.s., Přítkovská 1689, Teplice
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
Projektant: AQUECON a.s., Čsl.
Leqii 445/4, Teplice
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	310 293,32
HSV - Práce a dodávky HSV	310 293,32
1 - Zemní práce	207 486,26
2 - Zakládání	16 261,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 034,00
4 - Vodorovné konstrukce	6 730,33
8 - Trubní vedení	77 469,21
997 - Přesun sutě	382,72
998 - Přesun hmot	929,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
 Objekt: IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
 Soupis: SO 01.3 - Vodovodní řad 3
 Uroveň 3: **SO 01.3 B - Vodovodní řad 3 - investice SVS a.s.**

Místo: Horní Oldřichov
 Zadavatel: SVS a.s., Přítokská 1689, Teplice
 Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
 Projektant: AQUECON a.s., Čsl. Leqii 445/4, Teplice
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							310 293,32	
D HSV Práce a dodávky HSV							310 293,32	
D 1 Zemní práce							207 486,26	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	48,000	90,00	4 320,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/115101201								
VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.								
VV 6 * 8"h" 48,000								
VV Součet 48,000								
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	6,000	150,00	900,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/115101301								
VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.								
VV 6 6,000								
VV Součet 6,000								
3	K	119001405	Dočasně zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořešením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	3,600	312,00	1 123,20	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/119001405								
VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.								
VV plynové potrubí 3x								
VV 1,2 * 3 3,600								
VV Součet 3,600								
4	K	119001406	Dočasně zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořešením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	3,600	412,00	1 483,20	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/119001406								
VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.								
VV kanalizační potrubí 3x								
VV 1,2 * 3 3,600								
VV Součet 3,600								
5	K	119001421	Dočasně zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořešením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	6,000	301,00	1 806,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/119001421								
VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.								
VV kabely 5x								
VV 1,2 * 5 6,000								
VV Součet 6,000								
6	K	121151104	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m ² , tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m ²	45,170	70,00	3 161,90	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/121151104								
VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.								
VV š. 1,0 m, tl. 250 mm								
VV 45,17 * 1,0 45,170								
VV Součet 45,170								
7	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m ³	m ³	70,014	990,00	69 313,86	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/132354204								
VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.								
VV š. 1,0 m, hl. 1,7 m								
VV 45,17 * 1,0 * (1,8 - 0,25) 70,014								
VV Součet 70,014								
8	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za zřízení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m ³	24,768	1 546,00	38 291,33	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/139001101								
VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.								
VV plynové potrubí 3x								
VV 1,2 * 1,7 * 3,6 7,344								
VV kanalizační potrubí 3x								
VV 1,3 * 1,8 * 3,6 8,424								
VV kabely 5x								
VV 1,0 * 1,5 * 6,0 9,000								
VV Součet 24,768								
9	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezervitost, hloubky do 2 m	m ²	162,612	40,00	6 504,48	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/151101101								
VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.								
VV š. 1,0 m, hl. 1,8 m								
VV 45,17 * 1,8 * 2 162,612								
VV Součet 162,612								
10	K	151101111	Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m ²	162,612	10,00	1 626,12	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/151101111								
11	K	162751137	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	90,341	190,00	17 164,79	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162751137								
VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.								
VV výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km)								
VV 70,014 70,014								
VV ornice na skládku (celková vzdálenost 12 km)								
VV 45,17 * 1,0 * 0,05 2,259								
VV ornice zpětné použití (celková vzdálenost 12 km) - tam a zpět								
VV 45,17 * 1,0 * 0,2 * 2 18,068								
VV Součet 90,341								
12	K	162751139	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	180,681	20,00	3 613,62	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162751139								
VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.								
VV výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km)								
VV 70,014 * 2 140,028								
VV ornice na skládku (celková vzdálenost 12 km)								
VV 45,17 * 1,0 * 0,05 * 2 4,517								
VV ornice zpětné použití (celková vzdálenost 12 km) - tam a zpět								
VV 45,17 * 1,0 * 0,2 * 2 * 2 36,136								
VV Součet 180,681								
13	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m ³ , z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m ³	9,034	164,00	1 481,58	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/167151101								
VV IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			orlice zpětné použití 45,17 * 1,0 * 0,2 Součet			9,034 9,034		
14	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	122,864	50,00	6 143,20	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/171201221 IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s. koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7 (70,014 + 2,259) * 1,7 Součet			122,864 122,864		
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	9,034	22,00	198,75	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/171251201 IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s. orlice zpětné použití 45,17 * 1,0 * 0,2 Součet			9,034 9,034		
16	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	47,881	295,00	14 124,90	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/174151101 IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s. VÝKOP - LOŽE - OBSYP VO 70,014 - 4,517 - 17,616 Součet			47,881 47,881		
17	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	95,762	120,00	11 491,44	CS ÚRS 2021 01
			47,881*2 Přepočtené koeficientem množství			95,762		
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	17,329	355,00	6 151,80	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/175151101 IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s. tl. 300 mm nad potrubí "VO" 45,17 * 1,0 * (0,09 + 0,3) "odečet potrubí" - 45,17 * PI * (0,045)*2 Součet			17,616 -0,287 17,329		
19	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	34,658	200,00	6 931,60	CS ÚRS 2021 01
			17,329*2 Přepočtené koeficientem množství			34,658		
20	K	181351003	Rozproštění a urovnání orlice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	45,170	91,00	4 110,47	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/181351003 IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s. š. 1,0 m - podomítní vrstva tl. 100 mm a orlice tl. 100 mm 45,17 * 1,0 Součet			45,170 45,170		
21	K	181351003	Rozproštění a urovnání orlice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	45,170	91,00	4 110,47	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/181351003 IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s. š. 1,0 m, ohumšení tl. 50 mm 45,17 * 1,0 Součet			45,170 45,170		
22	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	2,259	1 310,00	2 959,29	CS ÚRS 2021 01
			IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s. š. 1,0 m, tl. 50 mm 45,17 * 1,0 * 0,05 Součet			2,259 2,259		
23	K	181451311	Založení trávníku strojně výsevem včetně utahení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	45,170	8,00	361,36	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/181451311 IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s. š. 1,0 m 45,17 * 1,0 Součet			45,170 45,170		
24	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,129	100,00	112,90	CS ÚRS 2021 01
			45,17*0,025 Přepočtené koeficientem množství			1,129		
	D	2	Zakládání				16 261,20	
25	K	212752111	Trativy z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkopového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100	m	45,170	360,00	16 261,20	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/212752111 IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s. 45,17 Součet			45,170 45,170		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 034,00	
26	K	338171113	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	1,000	876,00	876,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/338171113 IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s. sloupky pro orientační tabulky 1 Součet			1,000 1,000		
27	M	55342250	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1500/38x1,5mm	kus	1,000	158,00	158,00	CS ÚRS 2021 01
	D	4	Vodorovné konstrukce				6 730,33	
28	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm	m3	4,517	1 490,00	6 730,33	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/451573111 IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s. tl. 100 mm 45,17 * 1,0 * 0,1 Součet			4,517 4,517		
	D	8	Trubní vedení				77 469,21	
29	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	1 070,00	1 070,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/857242122 IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s. 1 Součet			1,000 1,000		
30	M	55251262	tvarovka přírubová s hladkým koncem F, PN 10-16 DN 90/příruba DN 80	kus	1,000	2 330,00	2 330,00	CS ÚRS 2021 01
31	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	46,000	144,00	6 624,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/871241211 IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s. 46 Součet			46,000 46,000		
32	M	28613556	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m	m	46,690	409,00	19 096,21	CS ÚRS 2021 01
			46*1,015 Přepočtené koeficientem množství			46,690		
33	K	871251811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 50 do 90 mm	m	46,000	59,00	2 714,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/871251811 IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s. 46 Součet			46,000 46,000		
34	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90	kus	2,000	314,00	628,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/877241101 IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s. "e-spojka " 1 "lemový nákrůžek" 1 Součet			1,000 1,000 2,000		
35	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	1,000	352,00	352,00	CS ÚRS 2021 01
			IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s. "e-spojka " 1			1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet				1,000	
36	M	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	1,000	310,00	310,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.					
	VV		"lemový nákrůžek" 1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
37	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	1,000	1 320,00	1 320,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/891241112					
	VV		IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.					
	VV		šoupě přírubové					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
38	M	42221323	šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 80x280mm	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2021 01
39	M	42291073	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m	kus	1,000	2 323,00	2 323,00	CS ÚRS 2021 01
40	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	46,000	30,00	1 380,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892241111					
	VV		IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.					
	VV		46				46,000	
	VV		Součet				46,000	
41	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	46,000	50,00	2 300,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892273122					
	VV		IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.					
	VV		46				46,000	
	VV		Součet				46,000	
42	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	8 580,00	17 160,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892372111					
43	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	893,00	893,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899401112					
	VV		IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
44	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	1 254,00	1 254,00	CS ÚRS 2021 01
45	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilového a šoupátového	kus	1,000	335,00	335,00	CS ÚRS 2021 01
46	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899713111					
	VV		IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
47	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	48,000	80,00	3 840,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899721111					
	VV		IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.					
	VV		48				48,000	
	VV		Součet				48,000	
48	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm	m	46,000	15,00	690,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899722111					
	VV		IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.					
	VV		46				46,000	
	VV		Součet				46,000	
D 997			Přesun sítě				382,72	
49	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,115	314,00	36,11	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997013501					
50	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,265	14,00	17,71	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997013509					
	VV		0,115*11 "Přepočtené koeficientem množství"				1,265	
51	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,115	2 860,00	328,90	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997013813					
	VV		IV. ETAPA - SO 01.3 VODOVOD 3 - investice SVS a.s.					
	VV		bourané stávající potrubí					
	VV		0,115				0,115	
	VV		Součet				0,115	
D 998			Přesun hmot				929,60	
52	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	11,620	80,00	929,60	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

Objekt:

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

Soupis:

SO 01.4 - Vodovodní řád 4

Úroveň 3:

SO 01.4 A - Vodovodní řád 4 - investice města Děčín

KSO: 827 13
Místo: Horní Oldřichov
CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 22221
Datum: 07.03.2023
CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel:
Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5

IČ: 00261238
DIČ:

Uchazeč:
EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. Legii 445/4, Teplice

IČ: 14868202

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			363 790,63
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	363 790,63	21,00%	76 396,03
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	440 186,66
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
Objekt: IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
Soupis: SO 01.4 - Vodovodní řad 4
Úroveň 3: **SO 01.4 A - Vodovodní řad 4 - investice města Děčín**
Místo: Horní Oldřichov
Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
Projektant: AQUECON a.s., Čsl.
Leqii 445/4, Teplice
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	363 790,63
HSV - Práce a dodávky HSV	363 790,63
1 - Zemní práce	176 097,25
2 - Zakládání	23 439,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 034,00
4 - Vodorovné konstrukce	9 701,39
8 - Trubní vedení	127 069,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 761,56
997 - Přesun sutě	12 481,63
998 - Přesun hmot	1 206,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
 Objekt: IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
 Soupis: SO 01.4 - Vodovodní řad 4
 Úroveň 3: **SO 01.4 A - Vodovodní řad 4 - investice města Děčín**

Místo: Horní Oldřichov
 Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5
 Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
 Projektant: AQUECON a.s., Čsl. Leqii 445/4, Teplice
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 363 790,63

D HSV Práce a dodávky HSV 363 790,63

D 1 Zemní práce 176 097,25

1	K	113107152	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	65,110	56,00	3 646,16	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107152 VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín VV š. 1,0 m VV 65,11 * 1,0 65,110 VV Součet 65,110								
2	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	65,110	119,00	7 748,09	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107163 VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín VV š. 1,0 m VV 65,11 * 1,0 65,110 VV Součet 65,110								
3	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	65,110	90,00	5 859,90	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107182 VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín VV š. 1,0 m VV 65,11 * 1,0 65,110 VV Součet 65,110								
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	56,000	90,00	5 040,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101201 VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín VV 7 * 8"h" 56,000 VV Součet 56,000								
5	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	7,000	150,00	1 050,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101301 VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín VV 7 7,000 VV Součet 7,000								
6	K	119001406	Dočasně zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebáním hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	1,200	412,00	494,40	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001406 VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín VV kanalizační potrubí 1x 1,200 VV 1,2 * 1 1,200 VV Součet 1,200								
7	K	119001421	Dočasně zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebáním hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	1,200	301,00	361,20	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001421 VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín VV kabel 1x 1,200 VV 1,2 * 1 1,200 VV Součet 1,200								
8	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	71,621	990,00	70 904,79	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132354204 VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín VV š. 1,0 m, hl. 1,7 m 71,621 VV 65,11 * 1,0 * (1,7 - 0,6) 71,621 VV Součet 71,621								
9	K	139001101	Příplatek k cenám hloubení výkopů za zřízení výkopky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	4,608	1 546,00	7 123,97	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/139001101 VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín VV kanalizační potrubí 1x 2,808 VV 1,3 * 1,8 * 1,2 2,808 VV kabel 1x 1,800 VV 1,0 * 1,5 * 1,2 1,800 VV Součet 4,608								
10	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	221,374	40,00	8 854,96	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101101 VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín VV š. 1,0 m, hl. 1,7 m 221,374 VV 65,11 * 1,7 * 2 221,374 VV Součet 221,374								
11	K	151101111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	221,374	10,00	2 213,74	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101111								
12	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	71,621	190,00	13 607,99	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751137 VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín VV výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km) 71,621 VV 71,621 71,621 VV Součet 71,621								
13	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	143,242	20,00	2 864,84	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751139 VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín VV výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km) 143,242 VV 71,621 * 2 143,242 VV Součet 143,242								
14	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	121,756	50,00	6 087,80	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221 VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín VV koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		71.621 * 1,7				121,756	
	VV		Součet				121,756	
15	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/174151101	m3	38,415	295,00	11 332,43	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC							
	VV		IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín					
	VV		VÝKOP - LOŽE - OBSYP VO					
	VV		71.621 - 6.511 - 26,695				38,415	
	VV		Součet				38,415	
16	M	58331200	štěrkořísek netříděný zásypaný 38,415*2 *Přepočtené koeficientem množství	t	76,830	120,00	9 219,60	CS ÚRS 2021 01
	VV						76,830	
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	26,076	355,00	9 256,98	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC							
	VV		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/175151101					
	VV		IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín					
	VV		tl. 300 mm nad potrubí					
	VV		"VO" 65,11 * 1,0 * (0,11 + 0,3)				26,695	
	VV		"odečet potrubí" - 65,11 * PI * (0,055)^2				-0,619	
	VV		Součet				26,076	
18	M	58337331	štěrkořísek frakce 0/22 26,076*2 *Přepočtené koeficientem množství	t	52,152	200,00	10 430,40	CS ÚRS 2021 01
	VV						52,152	
	D	2	Zakládání				23 439,60	
19	K	212752111	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsahem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100	m	65,110	360,00	23 439,60	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC							
	VV		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/212752111					
	VV		IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín					
	VV		65,11				65,110	
	VV		Součet				65,110	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 034,00	
20	K	338171113	Montáž sloupků strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem zabetonovaným do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	1,000	876,00	876,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC							
	VV		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/338171113					
	VV		IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín					
	VV		sloupky pro orientační tabulky					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
21	M	55342250	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1500/38x1,5mm	kus	1,000	158,00	158,00	CS ÚRS 2021 01
	D	4	Vodorovné konstrukce				9 701,39	
22	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písků a štěrkořísků do 63 mm	m3	6,511	1 490,00	9 701,39	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC							
	VV		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/451573111					
	VV		IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín					
	VV		tl. 100 mm					
	VV		65,11 * 1,0 * 0,1				6,511	
	VV		Součet				6,511	
	D	8	Trubní vedení				127 069,12	
23	K	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	1,000	1 120,00	1 120,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC							
	VV		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/857262122					
	VV		IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
24	M	55251263	tvarovka přírubová s hladkým koncem F, PN 10-16 DN 110/příruba DN 100	kus	1,000	2 660,00	2 660,00	CS ÚRS 2021 01
25	K	871251211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	66,000	160,00	10 560,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC							
	VV		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/871251211					
	VV		IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín					
	VV		66				66,000	
	VV		Součet				66,000	
26	M	28613557	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m 66*1,015 *Přepočtené koeficientem množství	m	66,990	588,00	39 390,12	CS ÚRS 2021 01
	VV						66,990	
27	K	877261101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 110	kus	10,000	346,00	3 460,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC							
	VV		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/877261101					
	VV		IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín					
	VV		"e-spojka " 9				9,000	
	VV		"lemový nákrůžek" 1				1,000	
	VV		Součet				10,000	
28	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	9,000	477,00	4 293,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín					
	VV		"e-spojka " 9				9,000	
	VV		Součet				9,000	
29	M	28653136	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	1,000	388,00	388,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín					
	VV		"lemový nákrůžek" 1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
30	K	877261201	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukci d 110	kus	3,000	681,00	2 043,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC							
	VV		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/877261201					
	VV		IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín					
	VV		"oblouk 22"" 3				3,000	
	VV		Součet				3,000	
31	M	286148.R5	oblouk PE100 RC SDR11 110 22°	kus	3,000	1 550,00	4 650,00	
	VV		IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín					
	VV		"oblouk 22"" 3				3,000	
	VV		Součet				3,000	
32	K	877261210	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 kolen 15°, 30° nebo 45° d 110	kus	3,000	661,00	1 983,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC							
	VV		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/877261210					
	VV		IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín					
	VV		"koleno 30"" 2				2,000	
	VV		"koleno 15"" 1				1,000	
	VV		Součet				3,000	
33	M	286148.R3	koleno PE100 RC SDR11 110 15°	kus	1,000	1 840,00	1 840,00	
	VV		IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín					
	VV		"koleno 15"" 1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
34	M	286148.R4	koleno PE100 RC SDR11 110 30°	kus	2,000	897,00	1 794,00	
	VV		IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín					
	VV		"koleno 30"" 2				2,000	
	VV		Součet				2,000	
35	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	1,000	1 460,00	1 460,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC							
	VV		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/891261112					
	VV		IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín					
	VV		šoupě přírubové					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
36	M	42221324	šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební d PN10/16 DN 100x300mm	kus	1,000	16 850,00	16 850,00	CS ÚRS 2021 01
37	M	42291074	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m	kus	1,000	2 546,00	2 546,00	CS ÚRS 2021 01
38	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	66,000	35,00	2 310,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC							
	VV		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892271111					
	VV		IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín					
	VV		66				66,000	
	VV		Součet				66,000	
39	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	66,000	50,00	3 300,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892273122 VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín VV 66 VV Součet			66,000 66,000		
40	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	8 580,00	17 160,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892372111					
41	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	893,00	893,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899401112 VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín VV 1 VV Součet			1,000 1,000		
42	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	1 254,00	1 254,00	CS ÚRS 2021 01
43	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupátkového	kus	1,000	335,00	335,00	CS ÚRS 2021 01
44	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899713111 VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín VV 1 VV Součet			1,000 1,000		
45	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	68,000	80,00	5 440,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899721111 VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín VV 68 VV Součet			68,000 68,000		
46	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm	m	66,000	15,00	990,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899722111 VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín VV 66 VV Součet			66,000 66,000		
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 761,56	
47	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	130,220	98,00	12 761,56	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/919735112 VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín VV š. 1,0 m VV 65,11 * 2 VV Součet			130,220 130,220		
		D 997	Přesun sutě				12 481,63	
48	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	62,506	50,00	3 125,30	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221551					
49	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	687,566	10,00	6 875,66	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221559 P Poznámka k položce: Vzdálenost skládky celkem 12 km. Příplatek 11x. VV 62,506*11 *Přepočtené koeficientem množství			687,566		
50	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	14,324	5,00	71,62	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221645 VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín VV "odstranění živice" 14,324 VV Součet			14,324 14,324		
51	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	48,181	50,00	2 409,05	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221655 VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice města Děčín VV "odstranění kameniva" 19,533 + 28,648 VV Součet			48,181 48,181		
		D 998	Přesun hmot				1 206,08	
52	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	15,076	80,00	1 206,08	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

Objekt:

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

Soupis:

SO 01.4 - Vodovodní řád 4

Úroveň 3:

SO 01.4 B - Vodovodní řád 4 - investice SVS a.s.

KSO: 827 13
Místo: Horní Oldřichov
CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 22221
Datum: 07.03.2023
CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel:
SVS a.s., Přítkovská 1689, Teplice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. Legii 445/4, Teplice

IČ: 14868202
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			338 243,39
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	338 243,39	21,00%	71 031,11
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	409 274,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
Objekt: IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
Soupis: SO 01.4 - Vodovodní řád 4
Úroveň 3: **SO 01.4 B - Vodovodní řád 4 - investice SVS a.s.**

Místo: Horní Oldřichov
Zadavatel: SVS a.s., Přítkovská 1689, Teplice
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
Projektant: AQUECON a.s., Čsl.
Leqii 445/4, Teplice
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	338 243,39
HSV - Práce a dodávky HSV	338 243,39
1 - Zemní práce	148 222,38
2 - Zakládání	19 630,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 068,00
4 - Vodorovné konstrukce	8 124,97
8 - Trubní vedení	137 948,73
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 687,88
997 - Přesun sutě	10 501,43
998 - Přesun hmot	1 059,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
 Objekt: IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
 Soupis: SO 01.4 - Vodovodní řad 4
 Uroveň 3: **SO 01.4 B - Vodovodní řad 4 - investice SVS a.s.**

Místo: Horní Oldřichov
 Zadavatel: SVS a.s., Přítkovská 1689, Teplice
 Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
 Projektant: AQUECON a.s., Čsl. Leqii 445/4, Teplice
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 338 243,39

D HSV Práce a dodávky HSV 338 243,39

D 1 Zemní práce 148 222,38

1	K	113107152	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	54,530	56,00	3 053,68	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107152 VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s. VV š. 1,0 m VV 54,53 * 1,0 54,530 VV Součet 54,530								
2	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	54,530	119,00	6 489,07	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107163 VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s. VV š. 1,0 m VV 54,53 * 1,0 54,530 VV Součet 54,530								
3	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek zivních, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	54,530	90,00	4 907,70	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107182 VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s. VV š. 1,0 m VV 54,53 * 1,0 54,530 VV Součet 54,530								
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	48,000	90,00	4 320,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/115101201 VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s. VV 6 * 8"h" 48,000 VV Součet 48,000								
5	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	6,000	150,00	900,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/115101301 VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s. VV 6 6,000 VV Součet 6,000								
6	K	119001405	Dočasně zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	1,200	312,00	374,40	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/119001405 VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s. VV plynovodní potrubí 1x 1,200 VV 1,2 * 1 1,200 VV Součet 1,200								
7	K	119001421	Dočasně zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	1,200	301,00	361,20	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/119001421 VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s. VV kabel 1x 1,200 VV 1,2 * 1 1,200 VV Součet 1,200								
8	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	59,983	990,00	59 383,17	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/132354204 VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s. VV š. 1,0 m, hl. 1,7 m VV 54,53 * 1,0 * (1,7 - 0,6) 59,983 VV Součet 59,983								
9	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopů za ztížení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	4,248	1 546,00	6 567,41	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/139001101 VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s. VV plynovodní potrubí 1x 1,2 * 1,7 * 1,2 2,448 VV kabel 1x 1,800 VV 1,0 * 1,5 * 1,2 4,248 VV Součet 4,248								
10	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	185,402	40,00	7 416,08	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/151101101 VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s. VV š. 1,0 m, hl. 1,7 m VV 54,53 * 1,7 * 2 185,402 VV Součet 185,402								
11	K	151101111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	185,402	10,00	1 854,02	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/151101111								
12	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	59,983	190,00	11 396,77	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162751137 VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s. VV výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km) 59,983 VV 59,983 59,983 VV Součet 59,983								
13	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	119,966	20,00	2 399,32	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162751139 VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s. VV výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km) 119,966 VV 59,983 * 2 119,966 VV Součet 119,966								
14	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	101,971	50,00	5 098,55	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/171201221 VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s. VV koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 59,983 * 1,7				101,971	
			VV Součet				101,971	
15	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/174151101	m3	32,173	295,00	9 491,04	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.					
			VV VÝKOP - LOŽE - OBSYP VO					
			VV 59,983 - 5,453 - 22,357				32,173	
			VV Součet				32,173	
16	M	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový 32,173*2 "Přepočtené koeficientem množství"	t	64,346	120,00	7 721,52	CS ÚRS 2021 01
			VV				64,346	
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/175151101	m3	21,839	355,00	7 752,85	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.					
			VV tl. 300 mm nad potrubí					
			VV "VO" 54,53 * 1,0 * (0,11 + 0,3)				22,357	
			VV "odečet potrubí" - 54,53 * PI * (0,055)^2				-0,518	
			VV Součet				21,839	
18	M	58337331	štěrkopísek frakce 0/22 21,839*2 "Přepočtené koeficientem množství"	t	43,678	200,00	8 735,60	CS ÚRS 2021 01
			VV				43,678	
			D 2					
			Zakládání					19 630,80
19	K	212752111	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100 https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/212752111	m	54,530	360,00	19 630,80	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.					
			VV 54,53				54,530	
			VV Součet				54,530	
			D 3					
			Svislé a kompletní konstrukce					2 068,00
20	K	338171113	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/338171113	kus	2,000	876,00	1 752,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.					
			VV sloupky pro orientační tabulky					
			VV 2				2,000	
			VV Součet				2,000	
21	M	55342250	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1500/38x1,5mm	kus	2,000	158,00	316,00	CS ÚRS 2021 01
			D 4					
			Vodorovné konstrukce					8 124,97
22	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/451573111	m3	5,453	1 490,00	8 124,97	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.					
			VV tl. 100 mm					
			VV 54,53 * 1,0 * 0,1				5,453	
			VV Součet				5,453	
			D 8					
			Trubní vedení					137 948,73
23	K	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/857262122	kus	2,000	1 120,00	2 240,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.					
			VV 2				2,000	
			VV Součet				2,000	
24	M	55251263	tvarovka přírubová s hladkým koncem F, PN 10-16 DN 110/příruba DN 100	kus	2,000	2 660,00	5 320,00	CS ÚRS 2021 01
25	K	857263131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100 https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/857263131	kus	1,000	732,00	732,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.					
			VV 1				1,000	
			VV Součet				1,000	
26	M	55253515	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	1,000	6 450,00	6 450,00	CS ÚRS 2021 01
27	K	871251211	Montáž vodovodního potrubí z plastu v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/871251211	m	55,000	160,00	8 800,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.					
			VV 55				55,000	
			VV Součet				55,000	
28	M	28613557	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m 55*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"	m	55,825	588,00	32 825,10	CS ÚRS 2021 01
			VV				55,825	
29	K	871291811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 90 do 140 mm https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/871291811	m	54,530	71,00	3 871,63	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.					
			VV 54,53				54,530	
			VV Součet				54,530	
30	K	877261101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 110 https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/877261101	kus	4,000	346,00	1 384,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.					
			VV "e-spojka " 2				2,000	
			VV "lemový nákrůžek" 2				2,000	
			VV Součet				4,000	
31	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.	kus	2,000	477,00	954,00	CS ÚRS 2021 01
			VV "e-spojka " 2				2,000	
			VV Součet				2,000	
32	M	28653136	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 110mm IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.	kus	2,000	388,00	776,00	CS ÚRS 2021 01
			VV "lemový nákrůžek" 2				2,000	
			VV Součet				2,000	
33	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100 https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/891261112	kus	2,000	1 460,00	2 920,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.					
			VV šoupě přírubové					
			VV 2				2,000	
			VV Součet				2,000	
34	M	42221324	šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 100x300mm	kus	2,000	16 850,00	33 700,00	CS ÚRS 2021 01
35	M	42291074	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m	kus	2,000	2 546,00	5 092,00	CS ÚRS 2021 01
36	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892271111	m	55,000	35,00	1 925,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.					
			VV 55				55,000	
			VV Součet				55,000	
37	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892273122	m	55,000	50,00	2 750,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.					
			VV 55				55,000	
			VV Součet				55,000	
38	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892372111	kus	2,000	8 580,00	17 160,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.					
			VV 2				2,000	
			VV Součet				2,000	
39	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899401112	kus	2,000	893,00	1 786,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.					
			VV 2				2,000	
			VV Součet				2,000	
40	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	2,000	1 254,00	2 508,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového	kus	2,000	335,00	670,00	CS ÚRS 2021 01
42	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899713111					
			VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.					
			VV 2			2,000		
			VV Součet			2,000		
43	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	57,000	80,00	4 560,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899721111					
			VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.					
			VV 57			57,000		
			VV Součet			57,000		
44	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm	m	55,000	15,00	825,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899722111					
			VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.					
			VV 55			55,000		
			VV Součet			55,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 687,88	
45	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	109,060	98,00	10 687,88	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/919735112					
			VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.					
			VV š. 1,0 m					
			VV 54,53 * 2			109,060		
			VV Součet			109,060		
	D	997	Přesun sítě				10 501,43	
46	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	52,649	50,00	2 632,45	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221551					
47	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	579,139	10,00	5 791,39	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221559					
			P Poznámka k položce:..					
			VV Vzdálenost skládky celkem 12 km, Příplatek 11x.					
			VV 52,649*11 *Přepočtené koeficientem množství			579,139		
48	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	11,997	5,00	59,99	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221645					
			VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.					
			VV "odstranění živice" 11,997			11,997		
			VV Součet			11,997		
49	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	40,352	50,00	2 017,60	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221655					
			VV IV. ETAPA - SO 01.4 VODOVOD 4 - investice SVS a.s.					
			VV "odstranění kameniva" 16,359 + 23,993			40,352		
			VV Součet			40,352		
	D	998	Přesun hmot				1 059,20	
50	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	13,240	80,00	1 059,20	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

Objekt:

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

Soupis:

SO 02.2 - Přepojení stávajících vodovodních přípojek

Úroveň 3:

SO 02.2 A - Přepojení stávajících vodovodních přípojek - investice města Děčín

KSO: 827 13
Místo: Horní Oldřichov
CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 22221
Datum: 07.03.2023
CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel:
Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5

IČ: 00261238
DIČ:

Uchazeč:
EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice

IČ: 14868202
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			170 360,10
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	170 360,10	21,00%	35 775,62
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	206 135,72
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

Objekt: IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

Soupis: SO 02.2 - Přepojení stávajících vodovodních přípojek

Úroveň 3: **SO 02.2 A - Přepojení stávajících vodovodních přípojek - investice města Děčín**

Místo: Horní Oldřichov

Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5

Projektant: AQUECON a.s., Čsl.
Leqii 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

170 360,10

HSV - Práce a dodávky HSV	170 360,10
1 - Zemní práce	31 102,66
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 238,00
4 - Vodovodné konstrukce	1 043,00
5 - Komunikace pozemní	1 252,00
8 - Trubní vedení	127 274,98
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	980,00
997 - Přesun sutě	1 202,10
998 - Přesun hmot	267,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
 Objekt: IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
 Soupis: SO 02.2 - Přepojení stávajících vodovodních přípojek
 Uroveň 3:

SO 02.2 A - Přepojení stávajících vodovodních přípojek - investice města Děčín

Místo: Horní Oldřichov
 Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5
 Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
 Projektant: AQUECON a.s., Čsl. Leqii 445/4, Teplice
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 170 360,10

D HSV Práce a dodávky HSV 170 360,10

D 1 Zemní práce 31 102,66

1	K	113107312	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	5,000	65,00	325,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107312 IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín §. 1,0 m "VODOVOD 2 - 4 ks" 4,0 * 1,0 4,000 "VODOVOD 4 - 1 ks" 1,0 * 1,0 1,000 Součet 5,000								
2	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	5,000	130,00	650,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107323 IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín §. 1,0 m "VODOVOD 2 - 4 ks" 4,0 * 1,0 4,000 "VODOVOD 4 - 1 ks" 1,0 * 1,0 1,000 Součet 5,000								
3	K	113107324	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m ²	2,000	185,00	370,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107324 IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín §. 1,0 m "VODOVOD 3 - 2 ks" 2,0 * 1,0 2,000 Součet 2,000								
4	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m ²	5,000	100,00	500,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107342 IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín §. 1,0 m "VODOVOD 2 - 4 ks" 4,0 * 1,0 4,000 "VODOVOD 4 - 1 ks" 1,0 * 1,0 1,000 Součet 5,000								
5	K	119001405	Dočasně zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	1,200	312,00	374,40	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/119001405 IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín vodovod 1x 1,2 * 1 1,200 Součet 1,200								
6	K	119001421	Dočasně zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	2,400	301,00	722,40	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/119001421 IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín sdělovací 2x 1,2 * 2 2,400 Součet 2,400								
7	K	132354201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m ³	m ³	7,440	1 510,00	11 234,40	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/132354201 IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín §. 1,0 m, hl. 1,6 m (4,0 + 1,0) * 1,0 * (1,6 - 0,6) 5,000 2,0 * 1,0 * (1,6 - 0,38) 2,440 Součet 7,440								
8	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za zřízení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m ³	6,048	1 546,00	9 350,21	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/139001101 IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín vodovod 1x 1,2 * 1,7 * 1,2 2,448 sdělovací 2x 1,0 * 1,5 * 2,4 3,600 Součet 6,048								
9	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m ²	22,400	40,00	896,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/151101101 IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín §. 1,0 m, hl. 1,6 m 7,0 * 1,6 * 2 22,400 Součet 22,400								
10	K	151101111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m ²	22,400	10,00	224,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/151101111 IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín §. 1,0 m, hl. 1,6 m 7,0 * 1,6 * 2 22,400 Součet 22,400								
11	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	7,440	190,00	1 413,60	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162751137 IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km) 7,44 7,440 Součet 7,440								
12	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatých 1 000 m	m ³	14,880	20,00	297,60	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162751139 IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km) 7,44 * 2 14,880 Součet 14,880								
13	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	12,648	50,00	632,40	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/171201221 IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 7,44 * 1,7				12,648	
			VV Součet				12,648	
14	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	4,416	295,00	1 302,72	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/174151101					
			VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín					
			VV VÝKOP - LOŽE - OBSYP VO				4,416	
			VV 7,44 - 0,7 - 2,324				4,416	
			VV Součet				4,416	
15	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	8,832	120,00	1 059,84	CS ÚRS 2021 01
			VV 4,416*2 "Přečtené koeficientem množství"				8,832	
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	2,318	355,00	822,89	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/175151101					
			VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín					
			VV tl. 300 mm nad potrubí					
			VV "VO" 7,0 * 1,0 * (0,032 + 0,3)				2,324	
			VV "odečet potrubí" - 7,0 * PI * (0,016)*2				-0,006	
			VV Součet				2,318	
17	M	58337331	šterkopisek frakce 0/22	t	4,636	200,00	927,20	CS ÚRS 2021 01
			VV 2,318*2 "Přečtené koeficientem množství"				4,636	
	D	3	Všivlé a kompletní konstrukce				7 238,00	
18	K	338171113	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	7,000	876,00	6 132,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/338171113					
			VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín					
			VV sloupky pro orientační tabulky					
			VV 4 + 2 + 1				7,000	
			VV Součet				7,000	
19	M	55342250	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1500/38x1,5mm	kus	7,000	158,00	1 106,00	CS ÚRS 2021 01
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 043,00	
20	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm	m3	0,700	1 490,00	1 043,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/451573111					
			VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín					
			VV tl. 100 mm					
			VV 7,0 * 1,0 * 0,1				0,700	
			VV Součet				0,700	
	D	5	Komunikace pozemní				1 252,00	
21	K	564722111	Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozproštěním, vlhčením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 80 mm	m2	2,000	158,00	316,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/564722111					
			VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín					
			VV š. 1,0 m					
			VV "VODOVOD 3" 2,0 * 1,0				2,000	
			VV Součet				2,000	
22	K	564871116	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 300 mm	m2	2,000	468,00	936,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/564871116					
			VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín					
			VV š. 1,0 m					
			VV "VODOVOD 3" 2,0 * 1,0				2,000	
			VV Součet				2,000	
	D	8	Trubní vedení				127 274,98	
23	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	7,000	80,00	560,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/871161211					
			VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín					
			VV 7,0				7,000	
			VV Součet				7,000	
24	M	28613524	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 12m	m	7,105	75,00	532,88	CS ÚRS 2021 01
			VV 7*1,015 "Přečtené koeficientem množství"				7,105	
25	K	877161101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojky, oblouky nebo redukci d 32	kus	14,000	231,00	3 234,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/877161101					
			VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín					
			VV "spojka ISO 6300" 4 + 2 + 1				7,000	
			VV "přechodka násuvná ISO 6220" 4 + 2 + 1				7,000	
			VV Součet				14,000	
26	M	28654346	přechodka PPR kov s převlečnou maticí 32x5/4"	kus	7,000	632,00	4 424,00	CS ÚRS 2021 01
			VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín					
			VV "přechodka násuvná ISO 6220" 4 + 2 + 1				7,000	
			VV Součet				7,000	
27	M	28654803	spojka svěrná PP-B přímá pro PE potrubí d32	kus	7,000	89,00	623,00	CS ÚRS 2021 01
			VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín					
			VV "spojka ISO 6300" 4 + 2 + 1				7,000	
			VV Součet				7,000	
28	K	877241124	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích bez vrtáku d 90/32	kus	2,000	357,00	714,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/877241124					
			VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín					
			VV "VODOVOD 3" 2				2,000	
			VV Součet				2,000	
29	M	28614026	tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 90-32mm	kus	2,000	1 150,00	2 300,00	CS ÚRS 2021 01
30	K	877261124	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích bez vrtáku d 110/32	kus	1,000	374,00	374,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/877261124					
			VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín					
			VV "VODOVOD 4" 1				1,000	
			VV Součet				1,000	
31	M	28614030	tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 110-32mm	kus	1,000	1 490,00	1 490,00	CS ÚRS 2021 01
32	K	877321123	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích bez vrtáku d 160/32	kus	4,000	469,00	1 876,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/877321123					
			VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín					
			VV "VODOVOD 2" 4				4,000	
			VV Součet				4,000	
33	M	28614036	tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 160-32mm	kus	4,000	2 350,00	9 400,00	CS ÚRS 2021 01
34	K	879171111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 32	kus	7,000	628,00	4 396,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/879171111					
			VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín					
			VV 4 + 2 + 1				7,000	
			VV Součet				7,000	
35	K	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí soupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní spravy (bez poklopů) DN 40	kus	7,000	912,00	6 384,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/891181112					
			VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín					
			VV šoupě přípojkové					
			VV 4 + 2 + 1				7,000	
			VV Součet				7,000	
36	M	42221421	šoupátko přípojkové přímé DN 32 ISO/vnější závit PN16, 40x1 1,2"	kus	7,000	6 352,00	44 464,00	CS ÚRS 2021 01
37	M	42291072	souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m	kus	7,000	1 200,00	8 400,00	CS ÚRS 2021 01
38	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	7,000	29,00	203,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892233122					
			VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín					
			VV 7,0				7,000	
			VV Součet				7,000	
39	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	8,370	30,00	251,10	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892241111 VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín 8,37 VV Součet			8,370 8,370		
40	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	8 580,00	17 160,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892372111					
41	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	7,000	893,00	6 251,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899401112 VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín 4 + 2 + 1 VV Součet			7,000 7,000		
42	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	7,000	1 254,00	8 778,00	CS ÚRS 2021 01
43	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupátkového	kus	7,000	335,00	2 345,00	CS ÚRS 2021 01
44	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	7,000	350,00	2 450,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899713111 VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín 4 + 2 + 1 VV Součet			7,000 7,000		
45	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	7,000	80,00	560,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899721111 VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín 7,0 VV Součet			7,000 7,000		
46	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm	m	7,000	15,00	105,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899722111 VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín 7,0 VV Součet			7,000 7,000		
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				980,00	
47	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	10,000	98,00	980,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/919735112 VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín š. 1,0 m VV "VODOVOD 2" 4,0 * 2 VV "VODOVOD 4" 1,0 * 2 VV Součet			8,000 2,000 10,000		
		D 997	Přesun sutě				1 202,10	
48	K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	5,960	50,00	298,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221551					
49	K	997221559	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Přípatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	65,560	10,00	655,60	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221559 P Poznámka k položce: Vzdálenost skládky celkem 12 km. Přípatek 11x. 5,96*11 "Přepočtené koeficientem množství			65,560		
50	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,100	5,00	5,50	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221645 VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín "odstranění živice" 1,1 VV Součet			1,100 1,100		
51	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,860	50,00	243,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221655 VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice města Děčín "odstranění kameniva" 1,5 + 2,2 + 1,16 VV Součet			4,860 4,860		
		D 998	Přesun hmot				267,36	
52	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	3,342	80,00	267,36	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

Objekt:

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

Soupis:

SO 02.2 - Připojení stávajících vodovodních přípojek

Úroveň 3:

SO 02.2 B - Připojení stávajících vodovodních přípojek - investice SVS a.s.

KSO: 827 13
Místo: Horní Oldřichov
CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 22221
Datum: 07.03.2023
CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel:
SVS a.s., Přítkovská 1689, Teplice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. Legií 445/4, Teplice

IČ: 14868202
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			120 493,47
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	120 493,47	21,00%	25 303,63
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	145 797,10
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

Objekt: IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

Soupis: SO 02.2 - Přepojení stávajících vodovodních přípojek

Úroveň 3: **SO 02.2 B - Přepojení stávajících vodovodních přípojek - investice SVS a.s.**

Místo: Horní Oldřichov

Datum: 07.03.2023

Zadavatel: SVS a.s., Přítkovská 1689, Teplice

Projektant: AQUECON a.s., Čsl.
Leqii 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	120 493,47
HSV - Práce a dodávky HSV	120 493,47
1 - Zemní práce	16 746,68
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 170,00
4 - Vodorovné konstrukce	745,00
8 - Trubní vedení	96 920,63
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	392,00
997 - Přesun sutě	383,40
998 - Přesun hmot	135,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
 Objekt: IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
 Soupis: SO 02.2 - Přepojení stávajících vodovodních přípojek
 Uroveň 3:

SO 02.2 B - Přepojení stávajících vodovodních přípojek - investice SVS a.s.

Místo: Horní Oldřichov
 Zadavatel: SVS a.s., Přítkovská 1689, Teplice
 Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
 Projektant: AQUECON a.s., Čsl. Leqii 445/4, Teplice
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							120 493,47	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				120 493,47	
D	1		Zemní práce				16 746,68	
1	K	113107312	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	2,000	65,00	130,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107312 VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s. VV š. 1,0 m VV "VODOVOD 4" 2,0 * 1,0 2,000 VV Součet 2,000					
2	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	2,000	130,00	260,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107323 VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s. VV š. 1,0 m VV "VODOVOD 4" 2,0 * 1,0 2,000 VV Součet 2,000					
3	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m ²	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107342 VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s. VV š. 1,0 m VV "VODOVOD 4" 2,0 * 1,0 2,000 VV Součet 2,000					
6	K	121151104	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m ² , tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m ²	3,000	70,00	210,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/121151104 VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s. VV š. 1,0 m, tl. 250 mm VV "VODOVOD 1" 2,0 * 1,0 2,000 VV "VODOVOD 3" 1,0 * 1,0 1,000 VV Součet 3,000					
7	K	132354201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m ³	m ³	6,050	1 510,00	9 135,50	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/132354201 VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s. VV š. 1,0 m, hl. 1,6 m VV 3,0 * 1,0 * (1,6 - 0,25) 4,050 VV 2,0 * 1,0 * (1,6 - 0,6) 2,000 VV Součet 6,050					
9	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m ²	16,000	40,00	640,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/151101101 VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s. VV š. 1,0 m, hl. 1,6 m VV 5,0 * 1,6 * 2 16,000 VV Součet 16,000					
10	K	151101111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m ²	16,000	10,00	160,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/151101111					
11	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	6,050	190,00	1 149,50	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162751137 VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s. VV výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km) VV 6,05 VV Součet 6,050					
12	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	12,100	20,00	242,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162751139 VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s. VV výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km) VV 6,05 * 2 12,100 VV Součet 12,100					
13	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	10,285	50,00	514,25	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/171201221 VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s. VV koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7 VV 6,05 * 1,7 10,285 VV Součet 10,285					
14	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhrutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m ³	3,890	295,00	1 147,55	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/174151101 VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s. VV VÝKOP - LOŽE - OBSYP VO VV 6,05 - 0,5 - 1,66 3,890 VV Součet 3,890					
15	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	7,780	120,00	933,60	CS ÚRS 2021 01
			VV 3,89*2 Přepočtené koeficientem množství 7,780					
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhrutnění bez prohození sypaniny	m ³	1,656	355,00	587,88	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/175151101 VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s. VV tl. 300 mm nad potrubí VV "VO" 5,0 * 1,0 * (0,032 + 0,3) 1,660 VV "odečet potrubí" - 5,0 * PI * (0,016)*2 -0,004 VV Součet 1,656					
17	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	3,312	200,00	662,40	CS ÚRS 2021 01
			VV 1,656*2 Přepočtené koeficientem množství 3,312					
18	K	181351003	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m ² , tl. vrstvy do 200 mm	m ²	3,000	91,00	273,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/181351003 VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s. VV š. 1,0 m - podomírní vrstva tl. 100 mm a ornice tl. 100 mm VV "VODOVOD 1" 2,0 * 1,0 2,000 VV "VODOVOD 3" 1,0 * 1,0 1,000 VV Součet 3,000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	181351003	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m ² , tl. vrstvy do 200 mm	m ²	3,000	91,00	273,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/181351003 VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s. VV š. 1,0 m, ohumšení tl. 50 mm VV "VODOVOD 1" 2,0 * 1,0 VV "VODOVOD 3" 1,0 * 1,0 VV Součet			2,000 1,000 3,000		
20	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m ³	0,150	1 310,00	196,50	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s. VV š. 1,0 m, tl. 50 mm VV "VODOVOD 1" 2,0 * 1,0 * 0,05 VV "VODOVOD 3" 1,0 * 1,0 * 0,05 VV Součet			0,100 0,050 0,150		
21	K	181451311	Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	3,000	8,00	24,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/181451311 VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s. VV š. 1,0 m VV "VODOVOD 1" 2,0 * 1,0 VV "VODOVOD 3" 1,0 * 1,0 VV Součet			2,000 1,000 3,000		
22	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,075	100,00	7,50	CS ÚRS 2021 01
			VV 3*0,025 *Přepočtené koeficientem množství			0,075		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				5 170,00	
23	K	338171113	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	5,000	876,00	4 380,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/338171113 VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s. VV sloupky pro orientační tabulky VV 2 + 1 + 2 VV Součet			5,000 5,000		
24	M	55342250	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1500/38x1,5mm	kus	5,000	158,00	790,00	CS ÚRS 2021 01
	D	4	Vodorovné konstrukce				745,00	
25	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrpkopisku do 63 mm	m ³	0,500	1 490,00	745,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/451573111 VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s. VV tl. 100 mm VV 5,0 * 1,0 * 0,1 VV Součet			0,500 0,500		
	D	8	Trubní vedení				96 920,63	
26	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	5,000	80,00	400,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/871161211 VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s. VV 5,0 VV Součet			5,000 5,000		
27	M	28613524	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 12m	m	5,075	75,00	380,63	CS ÚRS 2021 01
			VV 5*1,015 *Přepočtené koeficientem množství			5,075		
28	K	877161101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32	kus	10,000	231,00	2 310,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/877161101 VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s. VV "spojka ISO 6300" 2 + 1 + 2 VV "přechodka násuvná ISO 6220" 2 + 1 + 2 VV Součet			5,000 5,000 10,000		
29	M	28654346	přechodka PPR kov s převlečnou maticí 32x5/4"	kus	5,000	632,00	3 160,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s. VV "přechodka násuvná ISO 6220" 2 + 1 + 2 VV Součet			5,000 5,000		
30	M	28654803	spojka svěrná PP-B přímá pro PE potrubí d32	kus	5,000	89,00	445,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s. VV "spojka ISO 6300" 2 + 1 + 2 VV Součet			5,000 5,000		
31	K	877241124	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích bez vrtáku d 90/32	kus	1,000	357,00	357,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/877241124 VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s. VV "VODOVOD 3" 1 VV Součet			1,000 1,000		
32	M	28614026	tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 90-32mm	kus	1,000	1 150,00	1 150,00	CS ÚRS 2021 01
33	K	877261124	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích bez vrtáku d 110/32	kus	2,000	374,00	748,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/877261124 VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s. VV "VODOVOD 4" 2 VV Součet			2,000 2,000		
34	M	28614030	tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 110-32mm	kus	2,000	1 490,00	2 980,00	CS ÚRS 2021 01
35	K	879171111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 32	kus	5,000	628,00	3 140,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/879171111 VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s. VV 2 + 1 + 2 VV Součet			5,000 5,000		
36	K	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	5,000	912,00	4 560,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/891181112 VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s. VV šoupě přípojkové VV 2 + 1 + 2 VV Součet			5,000 5,000		
37	M	42221421	šoupátko přípojkové přímé DN 32 ISO/vnější závit PN16, 40x1 1,2"	kus	5,000	6 352,00	31 760,00	CS ÚRS 2021 01
38	M	42291072	souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m	kus	5,000	1 200,00	6 000,00	CS ÚRS 2021 01
39	K	891319111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150	kus	5,000	1 290,00	6 450,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/891319111 VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s. VV 2 + 1 + 2 VV Součet			5,000 5,000		
40	M	42273563	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 160-5/4"	kus	5,000	3 660,00	18 300,00	CS ÚRS 2021 01
41	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	5,000	29,00	145,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892233122 VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s. VV 5,0 VV Součet			5,000 5,000		
44	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	5,000	893,00	4 465,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899401112 VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s. VV 2 + 1 + 2 VV Součet			5,000 5,000		
45	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	5,000	1 254,00	6 270,00	CS ÚRS 2021 01
46	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupátového	kus	5,000	335,00	1 675,00	CS ÚRS 2021 01
47	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	5,000	350,00	1 750,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899713111 VV IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s. VV 2 + 1 + 2 VV Součet			5,000 5,000		
48	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	5,000	80,00	400,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/99722111					
	VV		IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.					
	VV		5,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
49	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm	m	5,000	15,00	75,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/99722111					
	VV		IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.					
	VV		5,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				392,00	
50	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	4,000	98,00	392,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/919735112					
	VV		IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.					
	VV		š. 1,0 m					
	VV		"VODOVOD 4" 2,0 * 2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
	D	997	Přesun sutě				383,40	
51	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1,920	50,00	96,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221551					
52	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Přilpatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	21,120	10,00	211,20	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221559					
	P		Poznámka k položce: Vzdálenost skládky celkem 12 km. Přilpatek 11x. 1,92*11 "Přepočtené koeficientem množství		21,120			
53	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,440	5,00	2,20	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221645					
	VV		IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.					
	VV		"odstranění živice" 0,44		0,440			
	VV		Součet		0,440			
54	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,480	50,00	74,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221655					
	VV		IV. ETAPA - SO 02 PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK - investice SVS a.s.					
	VV		"odstranění kameniva" 0,6 + 0,88		1,480			
	VV		Součet		1,480			
	D	998	Přesun hmot				135,76	
55	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,697	80,00	135,76	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

Objekt:

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

Soupis:

SO 03 - Splašková kanalizace

Úroveň 3:

SO 03.2 - Stoka 2

KSO: 827 21
Místo: Horní Oldřichov

CC-CZ:
Datum: 07.03.2023

Zadavatel:
Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5

IČ: 00261238
DIČ:

Uchazeč:
EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. Legii 445/4, Teplice

IČ: 14868202
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 759 976,83
---------------------	--	--	--	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 759 976,83	21,00%	369 595,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 129 571,96
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
Objekt: IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
Soupis: SO 03 - Splašková kanalizace
Úroveň 3:
SO 03.2 - Stoka 2

Místo: Horní Oldřichov
Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
Projektant: AQUECON a.s., Čsl.
Leqii 445/4, Teplice
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 759 976,83
HSV - Práce a dodávky HSV		1 759 976,83
1 - Zemní práce		881 921,18
2 - Zakládání		55 350,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		13 837,50
4 - Vodorovné konstrukce		61 095,69
5 - Komunikace pozemní		30 139,40
8 - Trubní vedení		647 214,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		25 191,88
997 - Přesun sutě		39 551,55
998 - Přesun hmot		5 674,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
 Objekt: IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
 Soupis: SO 03 - Splašková kanalizace
 Uroveň 3: **SO 03.2 - Stoka 2**

Místo: Horní Oldřichov
 Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5
 Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
 Projektant: AQUECON a.s., Čsl. Leqii 445/4, Teplice
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 759 976,83

D HSV Práce a dodávky HSV 1 759 976,83

D 1 Zemní práce 881 921,18

1	K	113107152	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	175,729	56,00	9 840,82	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107152 IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2 ASFALTOVÝ POVRCH výkop š. 1,3 m + rozšíření na šachty 121,33 * 1,3 + 2,5 * 1,2 * 6"ks" 175,729 Součet 175,729								
2	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	175,729	119,00	20 911,75	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107163 IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2 ASFALTOVÝ POVRCH výkop š. 1,3 m + rozšíření na šachty 121,33 * 1,3 + 2,5 * 1,2 * 6"ks" 175,729 Součet 175,729								
3	K	113107164	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	48,146	162,00	7 799,65	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107164 IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2 ŠTĚRKOVÝ POVRCH výkop š. 1,3 m + rozšíření na šachty 32,42 * 1,3 + 2,5 * 1,2 * 2"ks" 48,146 Součet 48,146								
4	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živických, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	175,729	90,00	15 815,61	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107182 IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2 ASFALTOVÝ POVRCH výkop š. 1,3 m + rozšíření na šachty 121,33 * 1,3 + 2,5 * 1,2 * 6"ks" 175,729 Součet 175,729								
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	128,000	90,00	11 520,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101201 IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2 16 * 8"h" 128,000 Součet 128,000								
6	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	16,000	150,00	2 400,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101301 IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2 16 16,000 Součet 16,000								
7	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlostí DN do 200 mm	m	10,800	312,00	3 369,60	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001405 IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2 vodovodní potrubí 7x, plynovodní potrubí 2x 10,800 Součet 10,800								
8	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlostí DN přes 200 do 500 mm	m	2,400	412,00	988,80	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001406 IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2 kanalizace 2x 2,400 Součet 2,400								
9	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	4,800	301,00	1 444,80	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001421 IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2 sdělovací 4x 4,800 Součet 4,800								
10	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	379,986	990,00	376 186,14	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132354204 IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2 ASFALTOVÝ POVRCH výkop š. 1,3 m, hl. 2,25 + rozšíření na šachty 121,33 * 1,3 * (2,25 - 0,6) + 2,5 * 1,2 * (2,25 - 0,6) * 6"ks" 289,953 ŠTĚRKOVÝ POVRCH výkop š. 1,3 m, hl. 2,25 + rozšíření na šachty 32,42 * 1,3 * (2,25 - 0,38) + 2,5 * 1,2 * (2,25 - 0,38) * 2"ks" 90,033 Součet 379,986								
11	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopůvek za ztlížení výkopůvky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	35,616	1 546,00	55 062,34	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/139001101 IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2 vodovodní potrubí 7x, plynovodní potrubí 2x 22,032 1,2 * 1,7 * 10,8 6,384 kanalizace 2x 1,4 * 1,9 * 2,4 7,200 sdělovací 4x 1,0 * 1,5 * 4,8 35,616 Součet								
12	K	151101102	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	735,075	50,00	36 753,75	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101102 IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		ASFALTOVÝ POVRCH					
	VV		výkop š. 1,3 m, hl. 2,25 + rozšíření na šachty					
	VV		121,33 * 2,25 * 2 + 1,2 * 2 * 2,25 * 6"ks"		578,385			
	VV		ŠTĚRKOVÝ POVRCH					
	VV		výkop š. 1,3 m, hl. 2,25 + rozšíření na šachty					
	VV		32,42 * 2,25 * 2 + 1,2 * 2 * 2,25 * 2"ks"			156,690		
	VV		Součet			735,075		
13	K	151101112	Odstanění pažení a rozeptání stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené. hloubky přes 2 do 4 m	m2	735,075	20,00	14 701,50	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101112					
14	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	379,986	190,00	72 197,34	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751137					
	VV		IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2					
	VV		výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km)					
	VV		379,986		379,986			
	VV		Součet			379,986		
15	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	759,972	20,00	15 199,44	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751139					
	VV		IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2					
	VV		výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km)					
	VV		379,986 * 2		759,972			
	VV		Součet			759,972		
16	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařaděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	645,976	50,00	32 298,80	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221					
	VV		IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2					
	VV		koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7					
	VV		379,986 * 1,7		645,976			
	VV		Součet			645,976		
17	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojní s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	230,080	295,00	67 873,60	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101					
	VV		IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2					
	VV		VÝKOP - LOŽE - OBSYP VO					
	VV		379,986 - 29,981 - 119,925		230,080			
	VV		Součet			230,080		
18	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	460,160	120,00	55 219,20	CS ÚRS 2021 01
	VV		230,08*2 *Přepočtené koeficientem množství		460,160			
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojní sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	109,057	355,00	38 715,24	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175151101					
	VV		IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2					
	VV		tl. 300 mm nad potrubí					
	VV		"VO" 153,75 * 1,3 * (0,3 + 0,3)		119,925			
	VV		"odečet potrubí" - 153,75 * PI * (0,15)*2		-10,868			
	VV		Součet			109,057		
20	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	218,114	200,00	43 622,80	CS ÚRS 2021 01
	VV		109,057*2 *Přepočtené koeficientem množství		218,114			
			D 2				55 350,00	
			Zakládání					
21	K	212752111	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka konugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100	m	153,750	360,00	55 350,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/212752111					
	VV		IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2					
	VV		153,75		153,750			
	VV		Součet			153,750		
			D 3				13 837,50	
			Svislé a kompletní konstrukce					
22	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	153,750	90,00	13 837,50	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/359901211					
	VV		IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2					
	VV		153,75		153,750			
	VV		Součet			153,750		
			D 4				61 095,69	
			Vodorovné konstrukce					
23	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm	m3	29,981	1 490,00	44 671,69	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451573111					
	VV		IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2					
	VV		tl. 150 mm					
	VV		153,75 * 1,3 * 0,15		29,981			
	VV		Součet			29,981		
24	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	8,000	737,00	5 896,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452112111					
	VV		IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet			8,000		
25	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	8,000	245,00	1 960,00	CS ÚRS 2021 01
26	K	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	8,000	800,00	6 400,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452112121					
	VV		IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet			8,000		
27	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	8,000	271,00	2 168,00	CS ÚRS 2021 01
			D 5				30 139,40	
			Komunikace pozemní					
28	K	564722111	Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vlhčením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 80 mm	m2	48,146	158,00	7 607,07	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564722111					
	VV		IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2					
	VV		ŠTĚRKOVÝ POVRCH					
	VV		výkop š. 1,3 m + rozšíření na šachty					
	VV		32,42 * 1,3 + 2,5 * 1,2 * 2"ks"		48,146			
	VV		Součet			48,146		
29	K	564871116	Podklad ze šterkordří ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 300 mm	m2	48,146	468,00	22 532,33	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564871116					
	VV		IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2					
	VV		ŠTĚRKOVÝ POVRCH					
	VV		výkop š. 1,3 m + rozšíření na šachty					
	VV		32,42 * 1,3 + 2,5 * 1,2 * 2"ks"		48,146			
	VV		Součet			48,146		
			D 8				647 214,75	
			Trubní vedení					
30	K	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300	m	153,750	847,00	130 226,25	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/831372121					
	VV		IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2					
	VV		153,75		153,750			
	VV		Součet			153,750		
31	M	59710711	trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160	m	156,056	1 750,00	273 098,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		153,75*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		156,056			
32	K	837371221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním obočkových DN 300	kus	8,000	908,00	7 264,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/837371221					
	VV		IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2					
	VV		ODBOČKY PRO NAPOJENÍ PŘÍPOJEK					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet			8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	M	59711573.R	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 300/150 polyuretanové/pryžové těsnění (spojovací systém C/F) dl 500mm třída pevnosti 160/200	kus	8,000	3 876,00	31 008,00	
34	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	8 580,00	17 160,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892372111								
35	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	153,750	65,00	9 993,75	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892381111								
	VV		IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2					
	VV		153,75		153,750			
	VV		Součet		153,750			
36	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	8,000	1 880,00	15 040,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/894411311								
	VV		IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2					
	VV		"skruž 500" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
37	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus	8,000	1 758,00	14 064,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/59224161								
	VV		IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2					
	VV		"skruž 500" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
38	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	16,000	228,00	3 648,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/59224348								
	VV		IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
39	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	8,000	1 820,00	14 560,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/894412411								
	VV		IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
40	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	8,000	2 187,00	17 496,00	CS ÚRS 2021 01
41	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	8,000	1 990,00	15 920,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/894414111								
	VV		IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
42	M	59224337	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm	kus	8,000	5 790,00	46 320,00	CS ÚRS 2021 01
43	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	8,000	1 980,00	15 840,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899104112								
	VV		IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2					
	VV		"poklop bez odvětrání" 5		5,000			
	VV		"poklop s odvětráním" 3		3,000			
	VV		Součet		8,000			
44	M	55241003.R1	poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 bez odvětrání s tlumicí vložkou	kus	5,000	3 976,00	19 880,00	
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/55241003.R1								
	VV		IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2					
	VV		"poklop bez odvětrání" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
45	M	55241003.R2	poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 s odvětráním s tlumicí vložkou	kus	3,000	3 951,00	11 853,00	
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/55241003.R2								
	VV		IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2					
	VV		"poklop s odvětráním" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
46	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	153,750	25,00	3 843,75	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899722114								
	VV		IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2					
	VV		153,75		153,750			
	VV		Součet		153,750			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							25 191,88	
47	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	257,060	98,00	25 191,88	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/919735112								
	VV		IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2					
	VV		ASFALTOVÝ POVRCH					
	VV		výkop š. 1,3 m + rozšíření na šachty					
	VV		121,33 * 2 + 1,2 * 2 * 6"ks"		257,060			
	VV		Součet		257,060			
D 997 Přesun sutě							39 551,55	
48	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	196,625	50,00	9 831,25	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221551								
49	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 162,875	10,00	21 628,75	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221559								
	P		Poznámka k položce: Vzdálenost skládky celkem 12 km. Příplatek 11x. 196,625*11 *Přepočtené koeficientem množství		2 162,875			
50	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	38,660	5,00	193,30	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221645								
	VV		IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2					
	VV		"odstranění živice" 38,66		38,660			
	VV		Součet		38,660			
51	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	157,965	50,00	7 898,25	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221655								
	VV		IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 2					
	VV		"odstranění kameniva" 52,719 + 77,321 + 27,925		157,965			
	VV		Součet		157,965			
D 998 Přesun hmot							5 674,88	
52	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	70,936	80,00	5 674,88	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/998275101								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

Objekt:

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

Soupis:

SO 03 - Splašková kanalizace

Úroveň 3:

SO 03.3 - Stoka 3

KSO: 827 21
Místo: Horní Oldřichov

CC-CZ:
Datum: 07.03.2023

Zadavatel:
Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5

IČ: 00261238
DIČ:

Uchazeč:
EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. Legii 445/4, Teplice

IČ: 14868202
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				2 439 863,18
---------------------	--	--	--	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 439 863,18	21,00%	512 371,27
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 952 234,45
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
Objekt: IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
Soupis: SO 03 - Splašková kanalizace
Úroveň 3:
SO 03.3 - Stoka 3

Místo: Horní Oldřichov
Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
Projektant: AQUECON a.s., Čsl.
Leqii 445/4, Teplice
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 439 863,18
HSV - Práce a dodávky HSV		2 439 863,18
1 - Zemní práce		1 277 782,60
2 - Zakládání		74 361,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce		18 590,40
4 - Vodorovné konstrukce		74 947,71
5 - Komunikace pozemní		81 222,24
8 - Trubní vedení		832 654,22
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		24 578,40
997 - Přesun sutě		48 158,49
998 - Přesun hmot		7 567,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
 Objekt: IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
 Soupis: SO 03 - Splašková kanalizace
 Uroveň 3: **SO 03.3 - Stoka 3**

Místo: Horní Oldřichov
 Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5
 Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
 Projektant: AQUECON a.s., Čsl. Leqii 445/4, Teplice
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 439 863,18

D HSV Práce a dodávky HSV 2 439 863,18

D 1 Zemní práce 1 277 782,60

1	K	113107152	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	168,780	56,00	9 451,68	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107152 IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3 ASFALTOVÝ POVRCH výkop š. 1,3 m + rozšíření na šachty 120,6 * 1,3 + 2,5 * 1,2 * 4"ks" 168,780 Součet 168,780								
2	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	168,780	119,00	20 084,82	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107163 IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3 ASFALTOVÝ POVRCH výkop š. 1,3 m + rozšíření na šachty 120,6 * 1,3 + 2,5 * 1,2 * 4"ks" 168,780 Součet 168,780								
3	K	113107164	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	129,748	162,00	21 019,18	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107164 IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3 ŠTĚRKOVÝ POVRCH výkop š. 1,3 m + rozšíření na šachty 85,96 * 1,3 + 2,5 * 1,2 * 6"ks" 129,748 Součet 129,748								
4	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živických, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	168,780	90,00	15 190,20	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107182 IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3 ASFALTOVÝ POVRCH výkop š. 1,3 m + rozšíření na šachty 120,6 * 1,3 + 2,5 * 1,2 * 4"ks" 168,780 Součet 168,780								
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	168,000	90,00	15 120,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101201 IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3 21 * 8"h" 168,000 Součet 168,000								
6	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	21,000	150,00	3 150,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/115101301 IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3 21 21,000 Součet 21,000								
7	K	119001405	Dočasná zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepením, vzepněním nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlostí DN do 200 mm	m	4,800	312,00	1 497,60	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001405 IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3 vodovodní potrubí 3x, plynovodní potrubí 1x 1,2 * 4 4,800 Součet 4,800								
8	K	119001406	Dočasná zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepením, vzepněním nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlostí DN přes 200 do 500 mm	m	1,200	412,00	494,40	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001406 IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3 kanalizace 1x 1,2 * 1 1,200 Součet 1,200								
9	K	119001421	Dočasná zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepením, vzepněním nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	9,600	301,00	2 889,60	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/119001421 IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3 sdělovací 8x 1,2 * 8 9,600 Součet 9,600								
10	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	580,821	990,00	575 012,79	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132354204 IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3 ASFALTOVÝ POVRCH výkop š. 1,3 m, hl. 2,45 + rozšíření na šachty 120,6 * 1,3 * (2,45 - 0,6) + 2,5 * 1,2 * (2,45 - 0,6) * 4"ks" 312,243 ŠTĚRKOVÝ POVRCH výkop š. 1,3 m, hl. 2,45 + rozšíření na šachty 85,96 * 1,3 * (2,45 - 0,38) + 2,5 * 1,2 * (2,45 - 0,38) * 6"ks" 268,578 Součet 580,821								
11	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopůvek za ztížení výkopůvek v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	27,384	1 546,00	42 335,66	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/139001101 IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3 vodovodní potrubí 3x, plynovodní potrubí 1x 1,2 * 1,7 * 4,8 9,792 kanalizace 1x 1,4 * 1,9 * 1,2 3,192 sdělovací 8x 1,0 * 1,5 * 9,6 14,400 Součet 27,384								
12	K	151101102	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	1 070,944	50,00	53 547,20	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101102 IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			ASFALTOVÝ POVRCH výkop š. 1,3 m, hl. 2,45 + rozšíření na šachty 120,6 * 2,45 * 2 + 1,2 * 2 * 2,45 * 4"ks"		614,460			
			ŠTĚRKOVÝ POVRCH výkop š. 1,3 m, hl. 2,25 + rozšíření na šachty 85,96 * 2,45 * 2 + 1,2 * 2 * 2,45 * 6"ks"		456,484			
			Součet		1 070,944			
13	K	151101112	Odstanění pažení a rozeptání stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené. hloubky přes 2 do 4 m	m2	1 070,944	20,00	21 418,88	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/151101112					
14	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	580,821	190,00	110 355,99	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162751137 IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3 výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km) 580,821 Součet		580,821 580,821			
15	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 161,642	20,00	23 232,84	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162751139 IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3 výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km) 580,821 * 2 Součet		1 161,642 1 161,642			
16	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	987,396	50,00	49 369,80	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/171201221 IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3 koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7 580,821 * 1,7 Součet		987,396 987,396			
17	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojní s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	379,425	295,00	111 930,38	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/174151101 IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3 VÝKOP - LOŽE - OBSYP VO 580,821 - 40,279 - 161,117 Součet		379,425 379,425			
18	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	758,850	120,00	91 062,00	CS ÚRS 2021 01
			379,425*2 Přepočtené koeficientem množství		758,850			
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojní sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	146,516	355,00	52 013,18	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/175151101 IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3 tl. 300 mm nad potrubí "VO" 206,56 * 1,3 * (0,3 + 0,3) "odečet potrubí" - 206,56 * PI * (0,15)*2 Součet		161,117 -14,601 146,516			
20	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	293,032	200,00	58 606,40	CS ÚRS 2021 01
			146,516*2 Přepočtené koeficientem množství		293,032			
			D 2 Zakládání				74 361,60	
21	K	212752111	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka konugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100	m	206,560	360,00	74 361,60	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/212752111 IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3 206,56 Součet		206,560 206,560			
			D 3 Svislé a kompletní konstrukce				18 590,40	
22	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	206,560	90,00	18 590,40	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/359901211 IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3 206,56 Součet		206,560 206,560			
			D 4 Vodorovné konstrukce				74 947,71	
23	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopiskou do 63 mm	m3	40,279	1 490,00	60 015,71	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/451573111 IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3 tl. 150 mm 206,56 * 1,3 * 0,15 Součet		40,279 40,279			
24	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	11,000	737,00	8 107,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/452112111 IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3 "prstenec tl. 40 mm" 1 "prstenec tl. 60 mm" 2 "prstenec tl. 80 mm" 1 "prstenec tl. 100 mm" 7 Součet		1,000 2,000 1,000 7,000 11,000			
25	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	1,000	198,00	198,00	CS ÚRS 2021 01
			IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3 "prstenec tl. 40 mm" 1 Součet		1,000 1,000			
26	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	2,000	195,00	390,00	CS ÚRS 2021 01
			IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3 "prstenec tl. 60 mm" 2 Součet		2,000 2,000			
27	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	1,000	238,00	238,00	CS ÚRS 2021 01
			IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3 "prstenec tl. 80 mm" 1 Součet		1,000 1,000			
28	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	7,000	245,00	1 715,00	CS ÚRS 2021 01
			IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3 "prstenec tl. 100 mm" 7 Součet		7,000 7,000			
29	K	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	4,000	800,00	3 200,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/452112121 IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3 4 Součet		4,000 4,000			
30	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	4,000	271,00	1 084,00	CS ÚRS 2021 01
			D 5 Komunikace pozemní				81 222,24	
31	K	564722111	Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vlněním a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 80 mm	m2	129,748	158,00	20 500,18	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/564722111 IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3 ŠTĚRKOVÝ POVRCH výkop š. 1,3 m + rozšíření na šachty 85,96 * 1,3 + 2,5 * 1,2 * 6"ks" Součet		129,748 129,748			
32	K	564871116	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 300 mm	m2	129,748	468,00	60 722,06	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/564871116 IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3 ŠTĚRKOVÝ POVRCH výkop š. 1,3 m + rozšíření na šachty					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 85,96 * 1,3 + 2,5 * 1,2 * 6"ks"				129,748	
			VV Součet				129,748	
D 8			Trubní vedení				832 654,22	
33	K	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300	m	206,560	847,00	174 956,32	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/831372121					
			VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3				206,560	
			VV 206,56				206,560	
			VV Součet				206,560	
34	M	59710711	trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160	m	209,658	1 750,00	366 901,50	CS ÚRS 2021 01
			VV 206,56*1,015 *Přepočtené koeficientem množství				209,658	
35	K	837371221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 300	kus	4,000	908,00	3 632,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/837371221					
			VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3				4,000	
			VV ODBOČKY PRO NAPOJENÍ PŘÍPOJEK				4,000	
			VV 4				4,000	
			VV Součet				4,000	
36	M	59711573.R	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 300/150 polyuretanové/pryzové těsnění (spojovací systém C/F) dl 500mm třída pevnosti 160/200	kus	4,000	3 876,00	15 504,00	
37	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	8 580,00	17 160,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892372111					
38	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	206,560	65,00	13 426,40	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892381111					
			VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3				206,560	
			VV 206,56				206,560	
			VV Součet				206,560	
39	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	14,000	1 880,00	26 320,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/894411311					
			VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3				4,000	
			VV "skruž 250" 4				6,000	
			VV "skruž 500" 6				4,000	
			VV "skruž 1000" 4				4,000	
			VV Součet				14,000	
40	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	4,000	1 301,00	5 204,00	CS ÚRS 2021 01
			VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3				4,000	
			VV "skruž 250" 4				4,000	
			VV Součet				4,000	
41	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus	6,000	1 758,00	10 548,00	CS ÚRS 2021 01
			VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3				6,000	
			VV "skruž 500" 6				6,000	
			VV Součet				6,000	
42	M	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm	kus	4,000	2 759,00	11 036,00	CS ÚRS 2021 01
			VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3				4,000	
			VV "skruž 1000" 4				4,000	
			VV Součet				4,000	
43	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	24,000	228,00	5 472,00	CS ÚRS 2021 01
			VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3				24,000	
			VV 24				24,000	
			VV Součet				24,000	
44	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	10,000	1 820,00	18 200,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/894412411					
			VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3				10,000	
			VV 10				10,000	
			VV Součet				10,000	
45	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	10,000	2 187,00	21 870,00	CS ÚRS 2021 01
46	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	10,000	1 990,00	19 900,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/894414111					
			VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 10				10,000	
			VV 10				10,000	
			VV Součet				10,000	
47	M	59224337	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm	kus	10,000	5 790,00	57 900,00	CS ÚRS 2021 01
48	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	10,000	1 980,00	19 800,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899104112					
			VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3				6,000	
			VV "poklop bez odvětrání" 6				4,000	
			VV "poklop s odvětráním" 4				10,000	
			VV Součet				10,000	
49	M	55241003.R1	poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 bez odvětrání s tlumicí vložkou	kus	6,000	3 976,00	23 856,00	
			VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3				6,000	
			VV "poklop bez odvětrání" 6				6,000	
			VV Součet				6,000	
50	M	55241003.R2	poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 s odvětráním s tlumicí vložkou	kus	4,000	3 951,00	15 804,00	
			VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3				4,000	
			VV "poklop s odvětráním" 4				4,000	
			VV Součet				4,000	
51	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	206,560	25,00	5 164,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899722114					
			VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3				206,560	
			VV 206,56				206,560	
			VV Součet				206,560	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				24 578,40	
52	K	919735112	Řezání stávajícího živiceho krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	250,800	98,00	24 578,40	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/919735112					
			VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3					
			VV ASFALTOVÝ POVRCH					
			VV výkop š. 1,3 m + rozšíření na šachty					
			VV 120,6 * 2 + 1,2 * 2 * 4"ks"				250,800	
			VV Součet				250,800	
D 997			Přesun sutě				48 158,49	
53	K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	237,283	50,00	11 864,15	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221551					
54	K	997221559	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 610,113	10,00	26 101,13	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221559					
			P Poznámka k položce: Vzdálenost skládky celkem 12 km. Příplatek 11x 237,283*11 *Přepočtené koeficientem množství				2 610,113	
55	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	37,132	5,00	185,66	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221645					
			VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3				37,132	
			VV "odstranění živice" 37,132				37,132	
			VV Součet				37,132	
56	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	200,151	50,00	10 007,55	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221655					
			VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 3				200,151	
			VV "odstranění kameniva" 50,634 + 74,263 + 75,254				200,151	
			VV Součet				200,151	
D 998			Přesun hmot				7 567,52	
57	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	94,594	80,00	7 567,52	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/998275101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

Objekt:

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

Soupis:

SO 03 - Splašková kanalizace

Úroveň 3:

SO 03.4 - Stoka 4

KSO: 827 21
Místo: Horní Oldřichov

CC-CZ:
Datum: 07.03.2023

Zadavatel:
Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5

IČ: 00261238
DIČ:

Uchazeč:
EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. Legii 445/4, Teplice

IČ: 14868202
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				619 306,65
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	619 306,65	21,00%	130 054,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	749 361,05
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
Objekt: IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
Soupis: SO 03 - Splašková kanalizace
Úroveň 3:
SO 03.4 - Stoka 4

Místo: Horní Oldřichov
Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
Projektant: AQUECON a.s., Čsl.
Leqii 445/4, Teplice
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		619 306,65
HSV - Práce a dodávky HSV		619 306,65
1 - Zemní práce		335 191,91
2 - Zakládání		20 700,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		5 175,00
4 - Vodorovné konstrukce		20 080,69
5 - Komunikace pozemní		48 906,25
8 - Trubní vedení		177 900,27
997 - Přesun sutě		9 515,73
998 - Přesun hmot		1 836,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
 Objekt: IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
 Soupis: SO 03 - Splašková kanalizace
 Uroveň 3: **SO 03.4 - Stoka 4**

Místo: Horní Oldřichov
 Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5
 Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
 Projektant: AQUECON a.s., Čsl. Leqii 445/4, Teplice
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 619 306,65

D HSV Práce a dodávky HSV 619 306,65

D 1 Zemní práce 335 191,91

1	K	113107164	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	78,125	162,00	12 656,25	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107164 VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4 VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH VV výkop š. 1,25 m + rozšíření na šachty VV 57,5 * 1,25 + 2,5 * 1,25 * 2"ks" 78,125 VV Součet 78,125								
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	48,000	90,00	4 320,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/115101201 VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4 VV 6 * 8" 48,000 VV Součet 48,000								
3	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	6,000	150,00	900,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/115101301 VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4 VV 6 6,000 VV Součet 6,000								
4	K	119001405	Dočasně zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebáním hmot potrubí plastového, jmenovitě světlostí DN do 200 mm	m	1,200	312,00	374,40	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/119001405 VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4 VV vodovodní potrubí 1x VV 1,2 * 1 1,200 VV Součet 1,200								
5	K	119001421	Dočasně zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebáním hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	3,600	301,00	1 083,60	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/119001421 VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4 VV kabely 3x VV 1,2 * 3 3,600 VV Součet 3,600								
6	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	153,906	990,00	152 366,94	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/132354204 VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4 VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH VV výkop š. 1,25 m, hl. 2,35 + rozšíření na šachty VV 57,5 * 1,25 * (2,35 - 0,38) + 2,5 * 1,25 * (2,35 - 0,38) * 2"ks" 153,906 VV Součet 153,906								
7	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopů za ztížení výkopky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	7,848	1 546,00	12 133,01	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/139001101 VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4 VV vodovodní potrubí 1x VV 1,2 * 1,7 * 1,2 2,448 VV kabely 3x VV 1,0 * 1,5 * 3,6 5,400 VV Součet 7,848								
8	K	151101102	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	282,000	50,00	14 100,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/151101102 VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4 VV ŠTĚRKOVÝ POVRCH VV výkop š. 1,25 m, hl. 2,25 + rozšíření na šachty VV 57,5 * 2,35 * 2 + 1,25 * 2 * 2,35 * 2"ks" 282,000 VV Součet 282,000								
9	K	151101112	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	282,000	20,00	5 640,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/151101112								
10	K	162751137	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	153,906	190,00	29 242,14	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162751137 VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4 VV výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km) VV 153,906 153,906 VV Součet 153,906								
11	K	162751139	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	307,812	20,00	6 156,24	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162751139 VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4 VV výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km) VV 153,906 * 2 307,812 VV Součet 307,812								
12	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	261,640	50,00	13 082,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/171201221 VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4 VV koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7 VV 153,906 * 1,7 261,640 VV Součet 261,640								
13	K	174151101	Zásep sypáním z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztlučením jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	103,594	295,00	30 560,23	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/174151101 VV IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4 VV VÝKOP - LOŽE - OBSYP VO VV 153,906 - 10,781 - 39,531 103,594 VV Součet 103,594								
14	M	58331200	šterkopisek netříděný záspový	t	207,188	120,00	24 862,56	CS ÚRS 2021 01
VV 103,594*2 Přepočtené koeficientem množství 207,188								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/175151101	m3	36,708	355,00	13 031,34	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4					
		VV	tl. 300 mm nad potrubí			39,531		
		VV	"VO" 57,5 * 1,25 * (0,25 + 0,3)			-2,823		
		VV	"odečet potrubí" - 57,5 * PI * (0,125)*2			36,708		
		VV	Součet					
16	M	58337331	štrkropíske frakce 0/22	t	73,416	200,00	14 683,20	CS ÚRS 2021 01
		VV	36,708*2 *Přepočtené koeficientem množství		73,416			
		D 2	Zakládání				20 700,00	
17	K	212752111	Trativydy z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100 https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/212752111	m	57,500	360,00	20 700,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4					
		VV	57,5			57,500		
		VV	Součet			57,500		
		D 3	Svislé a kompletní konstrukce				5 175,00	
18	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/359901211	m	57,500	90,00	5 175,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4					
		VV	57,5			57,500		
		VV	Součet			57,500		
		D 4	Vodorovné konstrukce				20 080,69	
19	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štrkropísku do 63 mm https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/451573111	m3	10,781	1 490,00	16 063,69	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4					
		VV	tl. 150 mm					
		VV	57,5 * 1,25 * 0,15			10,781		
		VV	Součet			10,781		
20	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/452112111	kus	3,000	737,00	2 211,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4					
		VV	3			3,000		
		VV	Součet			3,000		
21	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	3,000	245,00	735,00	CS ÚRS 2021 01
22	K	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/452112121	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4					
		VV	1			1,000		
		VV	Součet			1,000		
23	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	1,000	271,00	271,00	CS ÚRS 2021 01
		D 5	Komunikace pozemní				48 906,25	
24	K	564722111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štrku VŠ s rozprostřením, vřhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/564722111	m2	78,125	158,00	12 343,75	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4					
		VV	ŠTĚRKOVÝ POVRCH					
		VV	výkop š. 1,25 m + rozšíření na šachty					
		VV	57,5 * 1,25 + 2,5 * 1,25 * 2"ks"			78,125		
		VV	Součet			78,125		
25	K	564871116	Podklad ze štrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/564871116	m2	78,125	468,00	36 562,50	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4					
		VV	ŠTĚRKOVÝ POVRCH					
		VV	výkop š. 1,25 m + rozšíření na šachty					
		VV	57,5 * 1,25 + 2,5 * 1,25 * 2"ks"			78,125		
		VV	Součet			78,125		
		D 8	Trubní vedení				177 900,27	
26	K	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250 https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/831362121	m	57,500	446,00	25 645,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4					
		VV	57,5			57,500		
		VV	Součet			57,500		
27	M	59710702	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160 57,5*1,015 *Přepočtené koeficientem množství	m	58,363	1 290,00	75 288,27	CS ÚRS 2021 01
		VV				58,363		
28	K	837361221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 250 https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/837361221	kus	2,000	628,00	1 256,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4					
		VV	ODBOČKY PRO NAPOJENÍ PŘÍPOJEK					
		VV	2			2,000		
		VV	Součet			2,000		
29	M	59711560	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 250/150 dl 500mm spojovací systém C/F tř.160/-	kus	2,000	3 273,00	6 546,00	CS ÚRS 2021 01
30	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892372111	kus	2,000	8 580,00	17 160,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4					
		VV	57,5			57,500		
		VV	Součet			57,500		
31	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892381111	m	57,500	65,00	3 737,50	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4					
		VV	57,5			57,500		
		VV	Součet			57,500		
32	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/894411311	kus	3,000	1 880,00	5 640,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4					
		VV	"skruž 250" 1			1,000		
		VV	"skruž 500" 2			2,000		
		VV	Součet			3,000		
33	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4	kus	1,000	1 301,00	1 301,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	"skruž 250" 1			1,000		
		VV	Součet			1,000		
34	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4	kus	2,000	1 758,00	3 516,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	"skruž 500" 2			2,000		
		VV	Součet			2,000		
35	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4	kus	4,000	228,00	912,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	4			4,000		
		VV	Součet			4,000		
36	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/894412411	kus	2,000	1 820,00	3 640,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4					
		VV	2			2,000		
		VV	Součet			2,000		
37	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	2,000	2 187,00	4 374,00	CS ÚRS 2021 01
38	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/894414111	kus	2,000	1 990,00	3 980,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4					
		VV	2			2,000		
		VV	Součet			2,000		
39	M	59224337	dno betonové šachty kanalizační příčné 100x60x40cm	kus	2,000	5 790,00	11 580,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 980,00	3 960,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899104112					
	VV		IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4					
	VV		"poklop bez odvětrání" 1		1,000			
	VV		"poklop s odvětráním" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
41	M	55241003.R1	poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 bez odvětrání s tlumicí vložkou	kus	1,000	3 976,00	3 976,00	
	VV		IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4					
	VV		"poklop bez odvětrání" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
42	M	55241003.R2	poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 s odvětráním s tlumicí vložkou	kus	1,000	3 951,00	3 951,00	
	VV		IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4					
	VV		"poklop s odvětráním" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	57,500	25,00	1 437,50	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899722114					
	VV		IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4					
	VV		57,5		57,500			
	VV		Součet		57,500			
	D	997	Presun sutě				9 515,73	
44	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	45,313	50,00	2 265,65	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221551					
45	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	498,443	10,00	4 984,43	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221559					
	P		Poznámka k položce:..					
	VV		Vzdálenost skládky celkem 12 km. Příplatek 11x. 45,313*11 *Přepočtené koeficientem množství		498,443			
46	K	997221655	Poplatek za uložení slabečního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	45,313	50,00	2 265,65	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221655					
	VV		IV. ETAPA - SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA 4					
	VV		"odstranění kameniva" 45,313		45,313			
	VV		Součet		45,313			
	D	998	Presun hmot				1 836,80	
47	K	998275101	Presun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	22,960	80,00	1 836,80	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/998275101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

Objekt:

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

Soupis:

SO 04 - Veřejné části kanalizačních přípojek

KSO: 827 21
Místo: Horní Oldřichov
CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 22231
Datum: 07.03.2023
CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel:
Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5

IČ: 00261238
DIČ:

Uchazeč:
EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. Legii 445/4, Teplice

IČ: 14868202
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			404 476,63
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	404 476,63	21,00%	84 940,09
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		489 416,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

Objekt: IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

Soupis: **SO 04 - Veřejné části kanalizačních přípojek**

Místo: Horní Oldřichov

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023

Projektant: AQUECON a.s., Čsl.
Leqii 445/4, Teplice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

404 476,63

HSV - Práce a dodávky HSV	404 476,63
1 - Zemní práce	240 290,02
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 339,70
4 - Vodorovné konstrukce	10 166,27
5 - Komunikace pozemní	13 628,02
8 - Trubní vedení	115 349,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 918,40
997 - Přesun sutě	11 557,94
998 - Přesun hmot	227,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
 Objekt: IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
 Soupis: **SO 04 - Veřejné části kanalizačních přípojek**

Místo: Horní Oldřichov
 Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5
 Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
 Projektant: AQUECON a.s., Čsl. Leqii 445/4, Teplice
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 404 476,63

D HSV Práce a dodávky HSV 404 476,63

D 1 Zemní práce 240 290,02

1	K	113107312	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	46,460	65,00	3 019,90	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107312					
		VV	IV. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK					
		VV	ASFALTOVÝ POVRCH					
		VV	výkop š. 1,15 m					
		VV	40,4 * 1,15		46,460			
		VV	Součet		46,460			
2	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	46,460	130,00	6 039,80	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107323					
		VV	IV. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK					
		VV	ASFALTOVÝ POVRCH					
		VV	výkop š. 1,15 m					
		VV	40,4 * 1,15		46,460			
		VV	Součet		46,460			
3	K	113107324	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m ²	21,770	185,00	4 027,45	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107324					
		VV	IV. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK					
		VV	ŠTĚRKOVÝ POVRCH					
		VV	výkop š. 1,15 m					
		VV	18,93 * 1,15		21,770			
		VV	Součet		21,770			
4	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zivních, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m ²	46,460	100,00	4 646,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107342					
		VV	IV. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK					
		VV	ASFALTOVÝ POVRCH					
		VV	výkop š. 1,15 m					
		VV	40,4 * 1,15		46,460			
		VV	Součet		46,460			
5	K	132354202	Hloubené zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m ³	m ³	100,311	1 180,00	118 366,98	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/132354202					
		VV	IV. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK					
		VV	ASFALTOVÝ POVRCH					
		VV	výkop š. 1,15 m, hl. 2,0 m					
		VV	40,4 * 1,15 * (2,0 - 0,6)		65,044			
		VV	ŠTĚRKOVÝ POVRCH					
		VV	výkop š. 1,15 m, hl. 2,0 m					
		VV	18,93 * 1,15 * (2,0 - 0,38)		35,267			
		VV	Součet		100,311			
6	K	151101102	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m ²	237,320	50,00	11 866,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/151101102					
		VV	IV. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK					
		VV	ASFALTOVÝ POVRCH					
		VV	výkop š. 1,15 m, hl. 2,0 m					
		VV	40,4 * 2,0 * 2		161,600			
		VV	ŠTĚRKOVÝ POVRCH					
		VV	výkop š. 1,15 m, hl. 2,0 m					
		VV	18,93 * 2,0 * 2		75,720			
		VV	Součet		237,320			
7	K	151101112	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m	m ²	237,320	20,00	4 746,40	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/151101112					
8	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	100,311	190,00	19 059,09	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162751137					
		VV	IV. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK					
		VV	výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km)					
		VV	100,311		100,311			
		VV	Součet		100,311			
9	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m	m ³	200,622	20,00	4 012,44	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162751139					
		VV	IV. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK					
		VV	výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km)					
		VV	100,311 * 2		200,622			
		VV	Součet		200,622			
10	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	170,529	50,00	8 526,45	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/171201221					
		VV	IV. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK					
		VV	koefficient přepočtu hmotnosti: 1,7					
		VV	100,311 * 1,7		170,529			
		VV	Součet		170,529			
11	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m ³	62,785	295,00	18 521,58	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/174151101					
		VV	IV. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK					
		VV	VÝKOP - LOŽE - OBSYP VO					
		VV	100,311 - 6,823 - 30,703		62,785			
		VV	Součet		62,785			
12	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	125,570	120,00	15 068,40	CS ÚRS 2021 01
		VV	62,785*2 Přepočtené koeficientem množství		125,570			
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m ³	29,655	355,00	10 527,53	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/175151101					
		VV	IV. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK					
		VV	tl. 300 mm nad potrubí					
		VV	"VO" 59,33 * 1,15 * (0,15 + 0,3)		30,703			
		VV	"odečet potrubí" - 59,33 * PI * (0,075)*2		-1,048			
		VV	Součet		29,655			
14	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	59,310	200,00	11 862,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			29,655*2 *Přepočtené koeficientem množství		59,310			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				5 339,70	
15	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	59,330	90,00	5 339,70	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/359901211					
	VV		IV. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK					
	VV		59,33		59,330			
	VV		Součet		59,330			
	D	4	Vodorovné konstrukce				10 166,27	
16	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopisků do 63 mm	m3	6,823	1 490,00	10 166,27	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/451573111					
	VV		IV. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK					
	VV		tl. 100 mm					
	VV		59,33 * 1,15 * 0,10		6,823			
	VV		Součet		6,823			
	D	5	Komunikace pozemní				13 628,02	
17	K	564722111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm	m2	21,770	158,00	3 439,66	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/564722111					
	VV		IV. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK					
	VV		ŠTĚRKOVÝ POVRCH					
	VV		výkop š. 1,15 m					
	VV		18,93 * 1,15		21,770			
	VV		Součet		21,770			
18	K	564871116	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	21,770	468,00	10 188,36	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/564871116					
	VV		IV. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK					
	VV		ŠTĚRKOVÝ POVRCH					
	VV		výkop š. 1,15 m					
	VV		18,93 * 1,15		21,770			
	VV		Součet		21,770			
	D	8	Trubní vedení				115 349,08	
19	K	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150	m	59,330	290,00	17 205,70	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/831312121					
	VV		IV. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK					
	VV		59,33		59,330			
	VV		Součet		59,330			
20	M	59710675	trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,50m spojovací systém F	m	60,220	719,00	43 298,18	CS ÚRS 2021 01
	VV		59,33*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		60,220			
21	K	837312221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150	kus	40,000	438,00	17 520,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/837312221					
	VV		IV. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK					
	VV		"KT koleno 45° DN 150" 20			20,000		
	VV		"záslepka" 20			20,000		
	VV		Součet			40,000		
22	M	59710984	koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací systém F	kus	20,300	622,00	12 626,60	CS ÚRS 2021 01
	VV		IV. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK					
	VV		"KT koleno 45° DN 150" 20			20,000		
	VV		Součet			20,000		
	VV		20*1,015 *Přepočtené koeficientem množství			20,300		
23	M	59711852	ucpávka kameninová glazovaná DN 150 spojovací systém F	kus	20,300	196,00	3 978,80	CS ÚRS 2021 01
	VV		IV. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK					
	VV		"záslepka" 20			20,000		
	VV		Součet			20,000		
	VV		20*1,015 *Přepočtené koeficientem množství			20,300		
24	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	59,330	40,00	2 373,20	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892351111					
	VV		IV. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK					
	VV		59,33		59,330			
	VV		Součet		59,330			
25	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	8 580,00	17 160,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892372111					
26	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	59,330	20,00	1 186,60	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899722113					
	VV		IV. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK					
	VV		59,33		59,330			
	VV		Součet		59,330			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 918,40	
27	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	80,800	98,00	7 918,40	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/919735112					
	VV		IV. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK					
	VV		ASFALTOVÝ POVRCH					
	VV		výkop š. 1,15 m					
	VV		40,4 * 2		80,800			
	VV		Součet		80,800			
	D	997	Přesun sutě				11 557,94	
28	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze spýčkových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	57,228	50,00	2 861,40	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221551					
29	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	629,508	10,00	6 295,08	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221559					
	P		Poznámka k položce: "Vzdálenost skládky celkem 12 km. Příplatek 11x 57,228*11 *Přepočtené koeficientem množství		629,508			
30	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	10,221	5,00	51,11	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221645					
	VV		IV. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK					
	VV		"odstranění živice" 10,221			10,221		
	VV		Součet			10,221		
31	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	47,007	50,00	2 350,35	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221655					
	VV		IV. ETAPA - SO 04 VEŘEJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK					
	VV		"odstranění kameniva" 13,938 + 20,442 + 12,627			47,007		
	VV		Součet			47,007		
	D	998	Přesun hmot				227,20	
32	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	2,840	80,00	227,20	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/998275101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

Objekt:

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

Soupis:

SO 05 - Dešťová kanalizace

KSO: 827 21
Místo: Horní Oldřichov
CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 22231
Datum: 07.03.2023
CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel:
Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5

IČ: 00261238
DIČ:

Uchazeč:
EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. Legii 445/4, Teplice

IČ: 14868202
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				2 006 017,07
---------------------	--	--	--	---------------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	2 006 017,07	21,00%	421 263,58
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 427 280,65
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
Objekt: IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
Soupis: **SO 05 - Dešťová kanalizace**
Místo: Horní Oldřichov
Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
Projektant: AQUECON a.s., Čsl.
Leqii 445/4, Teplice
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 006 017,07
HSV - Práce a dodávky HSV	2 006 017,07
1 - Zemní práce	1 015 585,50
2 - Zakládání	52 264,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	15 432,30
4 - Vodorovné konstrukce	55 854,70
8 - Trubní vedení	778 680,82
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	35 489,72
997 - Přesun sutě	46 685,15
998 - Přesun hmot	6 024,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
 Objekt: IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
 Soupis: **SO 05 - Dešťová kanalizace**

Místo: Horní Oldřichov
 Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5
 Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
 Projektant: AQUECON a.s., Čsl. Leqii 445/4, Teplice
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 006 017,07

D HSV Práce a dodávky HSV 2 006 017,07

D 1 Zemní práce 1 015 585,50

1	K	113107212	Odstanění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	243,532	50,00	12 176,60	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107212 IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE ASFALTOVÝ POVRCH STOKA A - výkop š. 1,3 m + rozšíření na šachty 145,18 * 1,3 + 2,5 * 1,2 * 8"ks" 212,734 UV1 - UV6 DN 150 - výkop š. 1,15 m 17,250 15,0 * 1,15 HV1 - HV3 DN 200 - výkop š. 1,2 m 13,548 11,29 * 1,2 243,532 Součet								
2	K	113107223	Odstanění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	243,532	85,00	20 700,22	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107223 IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE ASFALTOVÝ POVRCH STOKA A - výkop š. 1,3 m + rozšíření na šachty 145,18 * 1,3 + 2,5 * 1,2 * 8"ks" 212,734 UV1 - UV6 DN 150 - výkop š. 1,15 m 17,250 15,0 * 1,15 HV1 - HV3 DN 200 - výkop š. 1,2 m 13,548 11,29 * 1,2 243,532 Součet								
3	K	113107242	Odstanění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m ²	243,532	60,00	14 611,92	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107242 IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE ASFALTOVÝ POVRCH STOKA A - výkop š. 1,3 m + rozšíření na šachty 145,18 * 1,3 + 2,5 * 1,2 * 8"ks" 212,734 UV1 - UV6 DN 150 - výkop š. 1,15 m 17,250 15,0 * 1,15 HV1 - HV3 DN 200 - výkop š. 1,2 m 13,548 11,29 * 1,2 243,532 Součet								
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	120,000	90,00	10 800,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/115101201 IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 15 * 8"n" 120,000 Součet 120,000								
5	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	15,000	150,00	2 250,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/115101301 IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 15 15,000 Součet 15,000								
6	K	119001405	Dočasně zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlostí DN do 200 mm	m	9,600	312,00	2 995,20	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/119001405 IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE vodovodní potrubí 1x, plynovodní potrubí 7x 1,2 * 8 9,600 Součet 9,600								
7	K	119001406	Dočasně zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlostí DN přes 200 do 500 mm	m	2,400	412,00	988,80	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/119001406 IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE kanalizace 2x 1,2 * 2 2,400 Součet 2,400								
8	K	119001421	Dočasně zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	3,600	301,00	1 083,60	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/119001421 IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE kabely 3x 1,2 * 3 3,600 Součet 3,600								
9	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m ³	m ³	454,868	990,00	450 319,32	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/132354204 IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE ASFALTOVÝ POVRCH STOKA A - výkop š. 1,3 m, hl. 2,55 m + rozšíření na šachty 145,18 * 1,3 * (2,55 - 0,6) + 2,5 * 1,2 * (2,55 - 0,6) * 8"ks" 414,831 UV1 - UV6 DN 150 - výkop š. 1,15 m, hl. 1,9 m 22,425 15,0 * 1,15 * (1,9 - 0,6) HV1 - HV3 DN 200 - výkop š. 1,2 m, hl. 1,9 m 17,612 11,29 * 1,2 * (1,9 - 0,6) Součet 454,868								
10	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopů za zřízení výkopky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m ³	31,368	1 546,00	48 494,93	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/139001101 IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE vodovodní potrubí 1x, plynovodní potrubí 7x 1,2 * 1,7 * 9,6 19,584 kanalizace 2x 6,384 1,4 * 1,9 * 2,4 kabely 3x 5,400 1,0 * 1,5 * 3,6 Součet 31,368								
11	K	151101102	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m ²	889,280	50,00	44 464,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/151101102 IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			ASFALTOVÝ POVRCH					
			STOKA A - výkop š. 1,3 m, hl. 2,55 m + rozšíření na šachty					
			145,18 * 2,55 * 2 + 1,2 * 2 * 2,55 * 8"ks"		789,378			
			UV1 - UV6 DN 150 - výkop š. 1,15 m, hl. 1,9 m					
			15,0 * 1,9 * 2		57,000			
			HV1 - HV3 DN 200 - výkop š. 1,2 m, hl. 1,9 m					
			11,29 * 1,9 * 2		42,902			
			Součet		889,280			
12	K	151101112	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m	m2	889,280	20,00	17 785,60	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/151101112					
13	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	454,868	190,00	86 424,92	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162751137					
			IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
			výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km)		454,868			
			454,868		454,868			
			Součet					
14	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	909,736	20,00	18 194,72	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/162751139					
			IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
			výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km)		909,736			
			454,868 * 2		909,736			
			Součet					
15	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	773,276	50,00	38 663,80	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/171201221					
			IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
			koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7		773,276			
			454,868 * 1,7		773,276			
			Součet					
16	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	294,161	295,00	86 777,50	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/174151101					
			IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
			VÝKOP - LOŽE - OBSYP VO		294,161			
			454,868 - 32,93 - 127,777		294,161			
			Součet					
17	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	588,322	120,00	70 598,64	CS ÚRS 2021 01
			294,161*2 *Přepočtené koeficientem množství		588,322			
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	116,895	355,00	41 497,73	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/175151101					
			IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
			tl. 300 mm nad potrubí					
			"VO - STOKA A" 145,18 * 1,3 * (0,3 + 0,3)		113,240			
			"VO - UV DN 150" 15,0 * 1,15 * (0,15 + 0,3)		7,763			
			"VO - HV DN 200" 11,29 * 1,2 * (0,2 + 0,3)		6,774			
			Mezisoučet		127,777			
			"odečet potrubí - STOKA A" - 145,18 * PI * (0,15)*2		-10,262			
			"odečet potrubí - UV DN 150" - 15,0 * PI * (0,075)*2		-0,265			
			"odečet potrubí - HV DN 200" - 11,29 * PI * (0,1)*2		-0,355			
			Mezisoučet		-10,882			
			Součet		116,895			
19	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	233,790	200,00	46 758,00	CS ÚRS 2021 01
			116,895*2 *Přepočtené koeficientem množství		233,790			
			D 2				52 264,80	
20	K	212752111	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100	m	145,180	360,00	52 264,80	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/212752111					
			IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
			145,18		145,180			
			Součet		145,180			
			D 3				15 432,30	
21	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	171,470	90,00	15 432,30	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/359901211					
			IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
			145,18 + 15,0 + 11,29		171,470			
			Součet		171,470			
			D 4				55 854,70	
22	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm	m3	32,930	1 490,00	49 065,70	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/451573111					
			IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
			tl. 150 mm					
			145,18 * 1,3 * 0,15		28,310			
			15,0 * 1,15 * 0,15		2,588			
			11,29 * 1,2 * 0,15		2,032			
			Součet		32,930			
23	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	7,000	737,00	5 159,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/452112111					
			IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
			"prstenec tl. 60 mm" 1		1,000			
			"prstenec tl. 80 mm" 5		5,000			
			"prstenec tl. 100 mm" 1		1,000			
			Součet		7,000			
24	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	1,000	195,00	195,00	CS ÚRS 2021 01
			IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
			"prstenec tl. 60 mm" 1		1,000			
			Součet		1,000			
25	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	5,000	238,00	1 190,00	CS ÚRS 2021 01
			IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
			"prstenec tl. 80 mm" 5		5,000			
			Součet		5,000			
26	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	1,000	245,00	245,00	CS ÚRS 2021 01
			IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
			"prstenec tl. 100 mm" 1		1,000			
			Součet		1,000			
			D 8				778 680,82	
27	K	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300	m	145,180	847,00	122 967,46	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/831372121					
			IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
			145,18		145,180			
			Součet		145,180			
28	M	59710711	trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160	m	147,358	1 750,00	257 876,50	CS ÚRS 2021 01
			145,18*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		147,358			
29	K	837371221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odočkových DN 300	kus	6,000	908,00	5 448,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/837371221					
			IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
			ODBOČKY PRO NAPOJENÍ UV					
			6		6,000			
			Součet		6,000			
30	M	59711573.R	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 300/150 polyuretanové/pryzové těsnění (spojovací systém C/F) dl 500mm třída pevnosti 160/200	kus	6,000	3 876,00	23 256,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150	m	15,000	163,00	2 445,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/871310320 IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE UV1 - UV6 DN 150 15,0 Součet			15,000 15,000		
			Pozn.: Cena navýšena o 40% pro montáž tvarovek - upřesněno při stavbě.					
32	M	28617031	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x3000mm SN12	m	15,225	1 050,00	15 986,25	CS ÚRS 2021 01
			IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE UV1 - UV6 DN 150 15,0 Součet			15,000 15,000		
			Pozn.: Cena navýšena o 40% pro tvarovky - upřesněno při stavbě. 15*1.015 *Přepočtené koeficientem množství			15,225		
33	K	871350320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 200	m	11,290	171,00	1 930,59	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/871350320 IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE HV1 - HV3 DN 200 11,29 Součet			11,290 11,290		
			Pozn.: Cena navýšena o 40% pro montáž tvarovek - upřesněno při stavbě.					
34	M	28617032	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x3000mm SN12	m	11,459	1 480,00	16 959,32	CS ÚRS 2021 01
			IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE HV1 - HV3 DN 200 11,29 Součet			11,290 11,290		
			Pozn.: Cena navýšena o 40% pro tvarovky - upřesněno při stavbě. 11,29*1.015 *Přepočtené koeficientem množství			11,459		
35	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	26,290	40,00	1 051,60	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892351111 IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 15,0 + 11,29 Součet			26,290 26,290		
36	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	8 580,00	17 160,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892372111					
37	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	145,180	65,00	9 436,70	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/892381111 IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 145,18 Součet			145,180 145,180		
38	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	14,000	1 880,00	26 320,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/894411311 IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE *skruž 250" 2 + 4 *skruž 500" 4 *skruž 1000" 4 Součet			6,000 4,000 4,000 14,000		
39	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	6,000	1 301,00	7 806,00	CS ÚRS 2021 01
			IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE *skruž 250" 2 + 4 Součet			6,000 6,000		
40	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus	4,000	1 758,00	7 032,00	CS ÚRS 2021 01
			IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE *skruž 500" 4 Součet			4,000 4,000		
41	M	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm	kus	4,000	2 759,00	11 036,00	CS ÚRS 2021 01
			IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE *skruž 1000" 4 Součet			4,000 4,000		
42	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	22,000	228,00	5 016,00	CS ÚRS 2021 01
			IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 18 + 4 Součet			22,000 22,000		
43	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	8,000	1 820,00	14 560,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/894412411 IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 8 Součet			8,000 8,000		
44	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	8,000	2 187,00	17 496,00	CS ÚRS 2021 01
45	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	8,000	1 990,00	15 920,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/894414111 IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 8 Součet			8,000 8,000		
46	M	59224337	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm	kus	8,000	5 790,00	46 320,00	CS ÚRS 2021 01
47	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	6,000	5 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/895941111 IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE UV1 - UV6 6 Součet			6,000 6,000		
48	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	6,000	711,00	4 266,00	CS ÚRS 2021 01
49	M	59223854	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	6,000	1 060,00	6 360,00	CS ÚRS 2021 01
50	M	59223858	skruž pro uliční vpust' homí betonová 450x570x50mm	kus	6,000	1 020,00	6 120,00	CS ÚRS 2021 01
51	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	6,000	762,00	4 572,00	CS ÚRS 2021 01
52	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	6,000	7 920,00	47 520,00	CS ÚRS 2021 01
53	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro tídu zatížení D400, E600	kus	8,000	1 980,00	15 840,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899104112 IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE *poklop s odvětráním" 8 Součet			8,000 8,000		
54	M	55241003.R2	poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 s odvětráním s tlumicí vložkou	kus	8,000	3 951,00	31 608,00	
			IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE *poklop s odvětráním" 8 Součet			8,000 8,000		
55	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	15,000	80,00	1 200,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899721111 IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 15,0 Součet			15,000 15,000		
56	K	899721112	Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm	m	11,290	90,00	1 016,10	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899721112 IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 11,29 Součet			11,290 11,290		
57	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	26,290	20,00	525,80	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899722113 IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 15,0 + 11,29 Součet			26,290 26,290		
58	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	145,180	25,00	3 629,50	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/899722114 IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE "STOKA A" 145,18 Součet			145,180 145,180		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	362,140	98,00	35 489,72	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/919735112					
		VV	IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
		VV	ASFALTOVÝ POVRCH					
		VV	STOKA A - výkop š. 1,3 m + rozšíření na šachty					
		VV	145,18 * 2 + 1,2 * 2 * 8"ks"		309,560			
		VV	UV1 - UV6 DN 150 - výkop š. 1,15 m					
		VV	15,0 * 2		30,000			
		VV	HV1 - HV3 DN 20 - výkop š. 1,2 m					
		VV	11,29 * 2		22,580			
		VV	Součet		362,140			
	D	997	Přesun sutě				46 685,15	
60	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	233,791	50,00	11 689,55	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221551					
61	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 571,701	10,00	25 717,01	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221559					
		P	Poznámka k položce:					
		P	Vzdálenost skládky celkem 12 km. Příplatek 11x.					
		VV	233,791*11 *Přepočtené koeficientem množství		2 571,701			
62	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	53,577	5,00	267,89	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221645					
		VV	IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
		VV	"odstranění živice" 53,577		53,577			
		VV	Součet		53,577			
63	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	180,214	50,00	9 010,70	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221655					
		VV	IV. ETAPA - SO 05 DEŠŤOVÁ KANALIZACE					
		VV	"odstranění kameniva" 73,06 + 107,154		180,214			
		VV	Součet		180,214			
	D	998	Přesun hmot				6 024,08	
64	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	75,301	80,00	6 024,08	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/998275101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

Objekt:

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

Soupis:

SO 06 - Odvodňovací rigoly

Úroveň 3:

SO 06.1 - Odvodňovací rigol 1

KSO: 827 21
Místo: Horní Oldřichov

CC-CZ:
Datum: 07.03.2023

Zadavatel:
Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5

IČ: 00261238
DIČ:

Uchazeč:
EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. Legii 445/4, Teplice

IČ: 14868202
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				82 434,59
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	82 434,59	21,00%	17 311,26
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	99 745,85
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
Objekt: IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
Soupis: SO 06 - Odvodňovací rigoly
Úroveň 3:
SO 06.1 - Odvodňovací rigol 1

Místo: Horní Oldřichov
Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
Projektant: AQUECON a.s., Čsl.
Leqii 445/4, Teplice
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		82 434,59
HSV - Práce a dodávky HSV		82 434,59
1 - Zemní práce		28 318,42
4 - Vodorovné konstrukce		2 394,60
8 - Trubní vedení		8 900,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		35 017,27
998 - Přesun hmot		7 804,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
 Objekt: IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
 Soupis: SO 06 - Odvodňovací rigoly
 Uroveň 3: **SO 06.1 - Odvodňovací rigol 1**

Místo: Horní Oldřichov
 Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5
 Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
 Projektant: AQUECON a.s., Čsl. Leqii 445/4, Teplice
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							82 434,59	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				82 434,59	
D	1		Zemní práce				28 318,42	
1	K	131351201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	11,850	1 270,00	15 049,50	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131351201					
			VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.1					
			VV HV 03					
			VV 2,7 * 2,08 * 2,11			11,850		
			VV Součet			11,850		
2	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzeptění příložné, hloubky do 4 m	m2	20,172	50,00	1 008,60	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101201					
			VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.1					
			VV HV 03					
			VV (2,7 + 2,08) * 2 * 2,11			20,172		
			VV Součet			20,172		
3	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzeptění s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	20,172	20,00	403,44	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101211					
4	K	151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopu s potřebným přepažováním při pažení příložné, hloubky do 4 m	m3	11,850	64,00	758,40	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101301					
			VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.1					
			VV HV 03					
			VV 11,85			11,850		
			VV Součet			11,850		
5	K	151101311	Odstranění rozepření stěn výkopu s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložné, hloubky do 4 m	m3	11,850	14,00	165,90	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101311					
6	K	151101401	Zřízení vzeptění zapažených stěn výkopu s potřebným přepažováním při pažení příložné, hloubky do 4 m	m2	20,172	134,00	2 703,05	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101401					
			VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.1					
			VV HV 03					
			VV 20,172			20,172		
			VV Součet			20,172		
7	K	151101411	Odstranění vzeptění stěn výkopu s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příložné, hloubky do 4 m	m2	20,172	29,00	584,99	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101411					
8	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	11,850	190,00	2 251,50	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751137					
			VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.1					
			VV výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km)					
			VV HV 03					
			VV 11,85			11,850		
			VV Součet			11,850		
9	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m	m3	23,700	20,00	474,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751139					
			VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.1					
			VV výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km)					
			VV HV 03					
			VV 11,85 * 2			23,700		
			VV Součet			23,700		
10	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	20,145	50,00	1 007,25	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221					
			VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.1					
			VV koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7					
			VV HV 03					
			VV 11,85 * 1,7			20,145		
			VV Součet			20,145		
11	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	9,426	295,00	2 780,67	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101					
			VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.1					
			VV HV 03					
			VV výkop - lože - podkladní deska - VO HV					
			VV 11,85 - 0,705 - 0,184 - (0,65 * 1,27 * 1,86)			9,426		
			VV Součet			9,426		
12	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	9,426	120,00	1 131,12	CS ÚRS 2021 01
D	4		Vodorovné konstrukce				2 394,60	
13	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	0,705	1 490,00	1 050,45	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451573111					
			VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.1					
			VV HV 03					
			VV 2,5 * 1,88 * 0,15			0,705		
			VV Součet			0,705		
14	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,184	4 640,00	853,76	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452311131					
			VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.1					
			VV HV 03					
			VV 1,7 * 1,08 * 0,1			0,184		
			VV Součet			0,184		
15	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	0,556	882,00	490,39	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452351101					
			VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.1					
			VV HV 03					
			VV (1,7 + 1,08) * 2 * 0,1			0,556		
			VV Součet			0,556		
D	8		Trubní vedení				8 900,00	
16	K	89593R001	Montáž a dodávka horské vpusti 65/127/150 s vyrovnávacím prstencem a mříží s rámem pro zatížení C250	kpl	1,000	8 900,00	8 900,00	
			VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.1					
			VV HV 03					
			VV 1			1,000		
			VV Součet			1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					35 017,27
17	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	5,013	4 190,00	21 004,47	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/916991121					
VV			IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.1					
VV			BETONOVÉ LOŽE C 12/15 tl. 75 mm					
VV			BETONOVÝ ŽLAB					
VV			*pl. v fezu x dl.* 0,166 * 30,2					5,013
VV			Součet					5,013
18	K	935111211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těžkého nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvármic šířky přes 500 do 800 mm	m	30,200	369,00	11 143,80	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/935111211					
VV			IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.1					
VV			30,2					30,200
VV			Součet					30,200
19	M	59227029.R	žlabovka příkopová betonová TBZ 50/65/16	m	30,200	95,00	2 869,00	
D 998			Přesun hmot					7 804,30
20	K	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným ze silničních dílců ze železového nebo předpjatého betonu dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	22,298	350,00	7 804,30	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/998226011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

Objekt:

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

Soupis:

SO 06 - Odvodňovací rigoly

Úroveň 3:

SO 06.2 - Odvodňovací rigol 2

KSO: 827 21
Místo: Horní Oldřichov

CC-CZ: 07.03.2023
Datum:

Zadavatel:
Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5

IČ: 00261238
DIČ:

Uchazeč:
EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

Projektant:
AQUECON a.s., Čsl. Legii 445/4, Teplice

IČ: 14868202
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				209 850,80
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	209 850,80	21,00%	44 068,67
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	253 919,47
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
Objekt: IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
Soupis: SO 06 - Odvodňovací rigoly
Úroveň 3: **SO 06.2 - Odvodňovací rigol 2**
Místo: Horní Oldřichov
Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
Projektant: AQUECON a.s., Čsl.
Leqii 445/4, Teplice
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	209 850,80
HSV - Práce a dodávky HSV	209 850,80
1 - Zemní práce	28 318,42
4 - Vodorovné konstrukce	2 394,60
8 - Trubní vedení	8 900,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	141 638,23
998 - Přesun hmot	28 599,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

Objekt:

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

Soupis:

SO 06 - Odvodňovací rigoly

Uroveň 3:

SO 06.2 - Odvodňovací rigol 2

Místo: Horní Oldřichov

Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5

Projektant: AQUECON a.s., Čsl. Leqii 445/4, Teplice

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

209 850,80

D HSV Práce a dodávky HSV

209 850,80

D 1 Zemní práce

28 318,42

1	K	131351201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	11,850	1 270,00	15 049,50	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131351201					
			VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.2					
			VV HV 01					
			VV 2,7 * 2,08 * 2,11			11,850		
			VV Součet			11,850		
2	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	20,172	50,00	1 008,60	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101201					
			VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.2					
			VV HV 01					
			VV (2,7 + 2,08) * 2 * 2,11			20,172		
			VV Součet			20,172		
3	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	20,172	20,00	403,44	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101211					
4	K	151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopu s potřebným přepažováním při pažení příložené, hloubky do 4 m	m3	11,850	64,00	758,40	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101301					
			VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.2					
			VV HV 01					
			VV 11,85			11,850		
			VV Součet			11,850		
5	K	151101311	Odstranění rozepření stěn výkopu s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložené, hloubky do 4 m	m3	11,850	14,00	165,90	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101311					
6	K	151101401	Zřízení vzepření zapažených stěn výkopu s potřebným přepažováním při pažení příložené, hloubky do 4 m	m2	20,172	134,00	2 703,05	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101401					
			VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.2					
			VV HV 01					
			VV 20,172			20,172		
			VV Součet			20,172		
7	K	151101411	Odstranění vzepření stěn výkopu s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu při pažení příložené, hloubky do 4 m	m2	20,172	29,00	584,99	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101411					
8	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	11,850	190,00	2 251,50	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751137					
			VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.2					
			VV výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km)					
			VV HV 01					
			VV 11,85			11,850		
			VV Součet			11,850		
9	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m	m3	23,700	20,00	474,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751139					
			VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.2					
			VV výkopek na skládku (celková vzdálenost 12 km)					
			VV HV 01					
			VV 11,85 * 2			23,700		
			VV Součet			23,700		
10	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	20,145	50,00	1 007,25	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221					
			VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.2					
			VV koeficient přepočtu hmotnosti: 1,7					
			VV HV 01					
			VV 11,85 * 1,7			20,145		
			VV Součet			20,145		
11	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	9,426	295,00	2 780,67	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101					
			VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.2					
			VV HV 01					
			VV výkop - lože - podkladní deska - VO HV					
			VV 11,85 - 0,705 - 0,184 - (0,65 * 1,27 * 1,86)			9,426		
			VV Součet			9,426		
12	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	9,426	120,00	1 131,12	CS ÚRS 2021 01
			D 4 Vodorovné konstrukce					
			2 394,60					
13	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	0,705	1 490,00	1 050,45	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451573111					
			VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.2					
			VV HV 01					
			VV 2,5 * 1,88 * 0,15			0,705		
			VV Součet			0,705		
14	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,184	4 640,00	853,76	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452311131					
			VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.2					
			VV HV 01					
			VV 1,7 * 1,08 * 0,1			0,184		
			VV Součet			0,184		
15	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	0,556	882,00	490,39	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452351101					
			VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.2					
			VV HV 01					
			VV (1,7 + 1,08) * 2 * 0,1			0,556		
			VV Součet			0,556		
			D 8 Trubní vedení					
			8 900,00					
16	K	89593R001	Montáž a dodávka horské vpusti 65/127/150 s vyrovnávacím prstencem a mříží s rámem pro zatížení C250	kpl	1,000	8 900,00	8 900,00	
			VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.2					
			VV HV 01					
			VV 1			1,000		
			VV Součet			1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				141 638,23	
17	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	20,277	4 190,00	84 960,63	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/916991121					
			VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.2					
			VV BETONOVÉ LOŽE C 12/15 tl. 75 mm					
			VV BETONOVÝ ŽLAB					
			VV "pl. v fezu x dl." 0,166 * 122,15		20,277			
			VV Součet		20,277			
18	K	935111211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těžkého nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvármic šířky přes 500 do 800 mm	m	122,150	369,00	45 073,35	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/935111211					
			VV IV. SO 06 ODVODŇOVACÍ RIGOLY - SO 06.2					
			VV 122,15		122,150			
			VV Součet		122,150			
19	M	59227029.R	žlabovka příkopová betonová TBZ 50/65/16	m	122,150	95,00	11 604,25	
D 998			Přesun hmot				28 599,55	
20	K	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným ze silničních dílců ze železového nebo předpjatého betonu dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	81,713	350,00	28 599,55	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/998226011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

Objekt:

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

Soupis:

SO 08 - Obnova komunikace

KSO: 822 25
Místo: Horní Oldřichov
CZ-CPV: 45233123-7

CC-CZ: 21121
Datum: 07.03.2023
CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel:

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5

IČ: 00261238

DIČ:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Projektant:

AQUECON a.s., Čsl. Legii 445/4, Teplice

IČ: 14868202

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				2 852 069,28
---------------------	--	--	--	---------------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	2 852 069,28	21,00%	598 934,55
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	3 451 003,83
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
Objekt: IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
Soupis: **SO 08 - Obnova komunikace**
Místo: Horní Oldřichov
Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
Projektant: AQUECON a.s., Čsl.
Leqii 445/4, Teplice
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 852 069,28
HSV - Práce a dodávky HSV	2 852 069,28
1 - Zemní práce	60 937,31
4 - Vodorovné konstrukce	24 568,00
5 - Komunikace pozemní	2 039 593,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	618 869,68
997 - Přesun sutě	59 906,09
998 - Přesun hmot	48 195,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
 Objekt: IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
 Soupis: **SO 08 - Obnova komunikace**
 Místo: Horní Oldřichov
 Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5
 Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
 Projektant: AQUECON a.s., Čsl. Ležii 445/4, Teplice
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 852 069,28

D HSV Práce a dodávky HSV 2 852 069,28

D 1 Zemní práce 60 937,31

1	K	113107212	Odstanění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	312,499	50,00	15 624,95	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----------------	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107212

WV IV. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE

WV Plocha celkem

WV 1172,18 1 172,180

WV Mezisoučet 1 172,180

WV Odečet plochy odstraněné při výstavbě vodovodů a kanalizací

WV "SO 01.1" - 9,0 -9,000

WV "SO 01.2" - 80,4 -80,400

WV "SO 01.4" - 119,64 -119,640

WV "SO 02" - 16,14 -16,140

WV "SO 03.2" - 175,729 -175,729

WV "SO 03.3" - 168,78 -168,780

WV "SO 04" - 46,46 -46,460

WV "SO 05" - 243,532 -243,532

WV Mezisoučet -859,681

WV Součet 312,499

2	K	113107223	Odstanění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	312,499	85,00	26 562,42	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----------------	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107223

WV IV. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE

WV Plocha celkem

WV 1172,18 1 172,180

WV Mezisoučet 1 172,180

WV Odečet plochy odstraněné při výstavbě vodovodů a kanalizací

WV "SO 01.1" - 9,0 -9,000

WV "SO 01.2" - 80,4 -80,400

WV "SO 01.4" - 119,64 -119,640

WV "SO 02" - 16,14 -16,140

WV "SO 03.2" - 175,729 -175,729

WV "SO 03.3" - 168,78 -168,780

WV "SO 04" - 46,46 -46,460

WV "SO 05" - 243,532 -243,532

WV Mezisoučet -859,681

WV Součet 312,499

3	K	113107242	Odstanění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m ²	312,499	60,00	18 749,94	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----------------	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/113107242

WV IV. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE

WV Plocha celkem

WV 1172,18 1 172,180

WV Mezisoučet 1 172,180

WV Odečet plochy odstraněné při výstavbě vodovodů a kanalizací

WV "SO 01.1" - 9,0 -9,000

WV "SO 01.2" - 80,4 -80,400

WV "SO 01.4" - 119,64 -119,640

WV "SO 02" - 16,14 -16,140

WV "SO 03.2" - 175,729 -175,729

WV "SO 03.3" - 168,78 -168,780

WV "SO 04" - 46,46 -46,460

WV "SO 05" - 243,532 -243,532

WV Mezisoučet -859,681

WV Součet 312,499

D 4 Vodorovné konstrukce 24 568,00

4	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopisků	m ²	332,000	74,00	24 568,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----------------	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/451577877

WV IV. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE

WV ŠP PODSYP POD BETONOVÉ OBRUBNÍKY tl. 100 mm

WV 664 * 0,5 332,000

WV Součet 332,000

D 5 Komunikace pozemní 2 039 593,20

5	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisků ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m ²	1 172,180	287,00	336 415,66	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----------------	-----------	--------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/564261111

WV IV. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE

WV 1172,18 1 172,180

WV Součet 1 172,180

6	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m ²	1 172,180	269,00	315 316,42	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----------------	-----------	--------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/564851111

WV IV. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE

WV fr. 0-32 mm

WV 1172,18 1 172,180

WV Součet 1 172,180

7	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m ²	1 172,180	269,00	315 316,42	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----------------	-----------	--------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/564851111

WV IV. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE

WV fr. 0-63 mm

WV 1172,18 1 172,180

WV Součet 1 172,180

8	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m ²	1 172,180	520,00	609 533,60	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----------------	-----------	--------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/565155111

WV IV. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE

WV 1172,18 1 172,180

WV Součet 1 172,180

9	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m ²	m ²	1 172,180	15,00	17 582,70	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----------------	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/573111112

WV IV. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE

WV 1172,18 1 172,180

WV Součet 1 172,180

10	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m ²	m ²	1 172,180	15,00	17 582,70	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----------------	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/573211107

WV IV. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE

WV 1172,18 1 172,180

WV Součet 1 172,180

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II. po zhutnění tl. 40 mm	m ²	1 172,180	365,00	427 845,70	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/577134211					
	VV		IV. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE					
	VV		1172.18		1 172,180			
	VV		Součet		1 172,180			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				618 869,68	
12	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	664,000	650,00	431 600,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/916131213					
	VV		IV. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE					
	VV		664		664,000			
	VV		Součet		664,000			
13	M	59217026	obrubník betonový silniční 500x150x250mm	m	677,280	271,00	183 542,88	CS ÚRS 2021 01
	VV		664*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		677,280			
19	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prožezání spáry	m	24,200	154,00	3 726,80	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/919732211					
	VV		IV. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE					
	VV		24.2		24,200			
	D	997	Přesun sutě				59 906,09	
14	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	299,999	50,00	14 999,95	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221551					
15	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 299,989	10,00	32 999,89	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221559					
	P		Poznámka k položce: "Vzdálenost skládky celkem 12 km. Příplatek 11x. 299,999*11 *Přepočtené koeficientem množství		3 299,989			
16	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	68,750	5,00	343,75	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221645					
	VV		IV. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE					
	VV		"odstranění živice" 68,75		68,750			
	VV		Součet		68,750			
17	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	231,250	50,00	11 562,50	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/997221655					
	VV		IV. ETAPA - SO 08 OBNOVA KOMUNIKACE					
	VV		"odstranění kameniva" 93,75 + 137,5		231,250			
	VV		Součet		231,250			
	D	998	Přesun hmot				48 195,00	
18	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	137,700	350,00	48 195,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

Objekt:

IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 822 25

Místo: Horní Oldřichov

CC-CZ:

Datum: 07.03.2023

Zadavatel:

Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5

IČ:

00261238

DIČ:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

Projektant:

AQUECON a.s., Čsl. Legii 445/4, Teplice

IČ:

14868202

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

838 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	838 000,00	21,00%	175 980,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 013 980,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa

Objekt: IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov

Soupis: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Horní Oldřichov

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023

Projektant: AQUECON a.s., Čsl.
Leqii 445/4, Teplice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	838 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	838 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	558 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	270 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa
 Objekt: IV. ETAPA - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov
 Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Horní Oldřichov
 Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5
 Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 07.03.2023
 Projektant: AQUECON a.s., Čsl. Leqii 445/4, Teplice
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

838 000,00

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				838 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				558 000,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/012103000					
			Poznámka k položce: Zaměření inženýrských sítí					
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	80 000,00	80 000,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/012203000					
			Poznámka k položce: Geodetické zaměření					
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	53 000,00	53 000,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/012303000					
			Poznámka k položce: Geodetické práce - po dokončení stavby					
4	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	kpl	1,000	300 000,00	300 000,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/013203000					
			Poznámka k položce: Fotodokumentace stavby					
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	90 000,00	90 000,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/013254000					
D	VRN3		Zařízení staveniště				270 000,00	
6	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	270 000,00	270 000,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/030001000					
D	VRN4		Inženýrská činnost				5 000,00	
7	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/040001000					
			Poznámka k položce: Inženýrská činnost zhotovitele					
D	VRN7		Provozní vlivy				5 000,00	
8	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/079002000					
			Poznámka k položce: Dopravné inženýrská opatření					