

## Krycí list slepého rozpočtu

|                   |   |                 |                   |          |                     |
|-------------------|---|-----------------|-------------------|----------|---------------------|
| Název stavby:     | <b>Kotelna Ostravská 3 - výměna kotle</b> | Objednatel:     | Teplo Těšín, a.s. | IČ/DIČ:  | 25391330/           |
| Druh stavby:      |   | Projektant:     | Energeting.cz     | IČ/DIČ:  | 25871862/CZ25871862 |
| Lokalita:         | parc. č. 1060/49, k.ú. Český Těšín        | Zhotovitel:     |                   | IČ/DIČ:  |                     |
| Začátek výstavby: |   | Konec výstavby: |                   | Položek: | 128                 |
| JKSO:             | 8012952                                   | Zpracoval:      | Blažek            | Datum:   | 07.12.2020          |

## Rozpočtové náklady v Kč

| <b>A</b>           | Základní rozpočtové náklady |            | <b>B</b>         | Doplňkové náklady |      | <b>C</b>            | Náklady na umístění stavby (NUS) |      |
|--------------------|-----------------------------|------------|------------------|-------------------|------|---------------------|----------------------------------|------|
| HSV                | Dodávky                     | 61 030.85  | Práce přesčas    |                   | 0.00 | Zařízení staveniště |                                  | 0.00 |
|                    | Montáž                      | 36 764.35  | Bez pevné podl.  |                   | 0.00 | Mimostav. doprava   |                                  | 0.00 |
| PSV                | Dodávky                     | 626 049.73 | Kulturní památka |                   | 0.00 | Územní vlivy        |                                  | 0.00 |
|                    | Montáž                      | 153 582.26 |                  |                   |      | Provozní vlivy      |                                  | 0.00 |
| "M"                | Dodávky                     | 0.00       |                  |                   |      | Ostatní             |                                  | 0.00 |
|                    | Montáž                      | 0.00       |                  |                   |      | NUS z rozpočtu      |                                  | 0.00 |
| Ostatní materiál   |                             | 0.00       |                  |                   |      |                     |                                  |      |
| Přesun hmot a sutí |                             | 36 988.78  |                  |                   |      |                     |                                  |      |
| ZRN celkem         |                             | 914 415.96 | DN celkem        |                   | 0.00 | NUS celkem          |                                  | 0.00 |
|                    |                             |            | DN celkem z obj. |                   | 0.00 | NUS celkem z obj.   |                                  | 0.00 |
|                    |                             |            |                  |                   |      | ORN celkem          |                                  |      |
|                    |                             |            |                  |                   |      | ORN celkem z obj.   |                                  | 0.00 |

|            |            |         |            |                                |
|------------|------------|---------|------------|--------------------------------|
| Základ 0%  | 0.00       |         |            |                                |
| Základ 15% | 0.00       | DPH 15% | 0.00       | Celkem bez DPH 914 415.96      |
| Základ 21% | 914 415.96 | DPH 21% | 192 027.35 | Celkem včetně DPH 1 106 443.31 |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka:

## Příloha SoD č. 04/05/GwD/2023

| C  |              | Kód | Zkrácený popis / Varianta<br>Rozměry   | MJ     | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Náklady (Kč) |            |            | Cenová<br>soustava |
|--|--------------|-----|--|--------|----------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------------|
|  |              |     |  |        |          |                 | Dodávka      | Montáž     | Celkem     |                    |
| <b>Stavební část</b>                               |              |     |  |        |          |                 | 134.58       | 968.94     | 1 103.51   |                    |
| <b>60 Omítky ze suchých směsí</b>                  |              |     |  |        |          |                 | 26.86        | 70.34      | 97.20      |                    |
| 1  | 602013111R00 |     | Omítka jádrová MV 2 ručně  | m2     | 0.36     | 270.00          | 26.86        | 70.34      | 97.20      | RTS II / 2020      |
| <b>61 Úprava povrchů vnitřní</b>                   |              |     |  |        |          |                 | 13.77        | 118.23     | 132.00     |                    |
| 2  | 612409991RT2 |     | Začištění omítek kolem oken,dveří apod.<br>Varianta: s použitím suché maltové směsi  | m      | 1.20     | 110.00          | 13.77        | 118.23     | 132.00     | RTS II / 2020      |
| <b>764 Konstrukce klempířské</b>                   |              |     |  |        |          |                 | 85.16        | 314.03     | 399.19     |                    |
| 3  | 764430240R00 |     | Oplechování zdi z Pz plechu, rš 500 mm   | m      | 0.50     | 789.00          | 85.16        | 309.34     | 394.50     | RTS II / 2020      |
| 4  | 998764101R00 |     | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m   | t      | 0.00     | 2 150.00        | 0.00         | 4.69       | 4.69       | RTS II / 2020      |
| <b>97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b> |              |     |  |        |          |                 | 8.79         | 466.34     | 475.13     |                    |
| 5  | 971033341R00 |     | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC   | kus    | 1.00     | 157.00          | 8.79         | 148.21     | 157.00     | RTS II / 2020      |
| 6  | 979081111R00 |     | Odvoz suťi a vybour. hmot na skládku do 1 km   | t      | 0.05     | 235.00          | 0.00         | 12.77      | 12.77      | RTS II / 2020      |
| 7  | 979081121R00 |     | Příplatek k odvozu za každý další 1 km   | t      | 0.54     | 25.00           | 0.00         | 13.59      | 13.59      | RTS II / 2020      |
| 8  | 979095311R00 |     | Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí   | t      | 0.05     | 1 000.00        | 0.00         | 54.34      | 54.34      | RTS II / 2020      |
| 9  | 979990001R00 |     | Poplatek za skládku stavební suťi  | t      | 0.05     | 3 880.00        | 0.00         | 210.84     | 210.84     | RTS II / 2020      |
| 10   | 999281105R00 |     | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m   | t      | 0.06     | 418.00          | 0.00         | 26.59      | 26.59      | RTS II / 2020      |
| <b>713 Vytápění<br/>Izolace tepelné</b>            |              |     |  |        |          |                 | 604 128.91   | 163 887.78 | 768 016.69 |                    |
| 11   | 713400821R00 |     | Odstranění izolačních pásů potrubí   | m2     | 2.76     | 96.00           | 0.00         | 264.77     | 264.77     | RTS II / 2020      |
| 12   | 998713101R00 |     | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m  | t      | 0.01     | 939.00          | 0.00         | 5.44       | 5.44       | RTS II / 2020      |
| <b>722 Vnitřní vodovod</b>                         |              |     |  |        |          |                 | 2 770.00     | 982.08     | 3 752.08   |                    |
| 13   | 722182001R00 |     | Montáž izol.skruzí na potrubí přímé DN 25,sam.spoj   | m      | 1.00     | 40.00           | 0.00         | 40.00      | 40.00      | RTS II / 2020      |
| 14   | 631547215    |     | Pouzdro potrubní izolační MW ALS 800 35/40 mm  | m      | 1.00     | 136.00          | 136.00       | 0.00       | 136.00     | RTS II / 2020      |
| 15   | 722182004R00 |     | Montáž izol.skruzí na potrubí přímé DN 40,sam.spoj   | m      | 5.00     | 53.00           | 0.00         | 265.00     | 265.00     | RTS II / 2020      |
| 16   | 631547117    |     | Pouzdro potrubní izolační MW ALS 800 48/30 mm  | m      | 5.00     | 111.00          | 555.00       | 0.00       | 555.00     | RTS II / 2020      |
| 17   | 722182006R00 |     | Montáž izol.skruzí na potrubí přímé DN 80,sam.spoj   | m      | 9.00     | 74.00           | 0.00         | 666.00     | 666.00     | RTS II / 2020      |
| 18   | 631547323    |     | Pouzdro potrubní izolační MW ALS 89/50 mm  | m      | 9.00     | 231.00          | 2 079.00     | 0.00       | 2 079.00   | RTS II / 2020      |
| 19   | 998722101R00 |     | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m  | t      | 0.02     | 666.00          | 0.00         | 11.08      | 11.08      | RTS II / 2020      |
| <b>731 Kotelny</b>                                 |              |     |  |        |          |                 | 548 455.14   | 120 649.13 | 669 104.27 |                    |
| 20   | 731191944R00 |     | Napuštění kotle po opravě do 50 m2   | soubor | 1.00     | 1 280.00        | 0.00         | 1 280.00   | 1 280.00   | RTS II / 2020      |
| 21   | or. cena     |     | Demontáž kotle litinového Dozamet WECA-IV 410kW  | kus    | 2.00     | 20 000.00       | 173.51       | 39 826.49  | 40 000.00  | RTS II / 2020      |
| 22   | or. cena     |     | Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 400 kW  | soubor | 1.00     | 4 000.00        | 67.38        | 3 932.62   | 4 000.00   | RTS II / 2020      |
| 23   | 7736603209   |     | Stacionární nerezový kondenzační kotel Viessmann Vitocrossal 200 CM2C 62-311 kW včetně povinného příslušenství Viessmann   | ks     | 1.00     | 544 580.00      | 544 580.00   | 0.00       | 544 580.00 | RTS II / 2020      |
| 24   | 5431312      |     | Hořáková deska <b>neobsazeno</b>   | ks     | 1.00     |                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | RTS II / 2020      |
| 25   | 5963880      |     | Hluktlumicí položka pro SB625-145 až 310 <b>neobsazeno</b>   | ks     | 1.00     |                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | RTS II / 2020      |
| 26   | 8718583198   |     | Nosník armatur dle ČSN EN 12828, vč. manometru se zkušebními kohoutem a 3 přípojkami pro hlídače min. a max. <b>neobsazeno</b>   | ks     | 1.00     |                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | RTS II / 2020      |
| 27   | 7747300103   |     | Neutralizační zařízení NE0.1, vč. granulátu <b>neobsazeno</b>  | ks     | 1.00     |                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | RTS II / 2020      |
| 28   | 7736602037   |     | Regulační přístroj Logamatic 5311 <b>neobsazeno</b>  | ks     | 1.00     |                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | RTS II / 2020      |
| 29   | 83590310     |     | Sada havarijního termostatu s hlídačem max. tlaku dle ČSN EN 12828 <b>neobsazeno</b>   | ks     | 1.00     |                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | RTS II / 2020      |
| 30   | 81370440     |     | omezovač min. tlaku DSL 143 F001 <b>neobsazeno</b>   | ks     | 1.00     |                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | RTS II / 2020      |
| 31   | 81855160     |     | omezovač max. tlaku DSH 143 F001 <b>neobsazeno</b>   | ks     | 1.00     |                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | RTS II / 2020      |
| 32   | 8718598835   |     | Modul pro zapojení havarijních stavů FM-SI <b>neobsazeno</b>   | ks     | 1.00     |                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | RTS II / 2020      |
| 33   | or. cena     |     | Montáž hořáků na kapalina/plyn pal. do 400 kW  | soubor | 1.00     | 10 000.00       | 3 634.25     | 6 365.75   | 10 000.00  | RTS II / 2020      |
| 34   | WG301CZMLNPT |     | Plynový hořák Weishaupt WG30/1-C, ZM-LN, R6/4" (příp. tl. plynu 2 kPa), vč. prodloužení o 100 mm, regulátoru, filtru, kul. uzav., gar. emisí do 80 mg/ <b>neobsazeno</b> | ks     | 1.00     |                 | 0.00         | 0.00       | 0.00       | RTS II / 2020      |
| 35   | 731391814R00 |     | Vypouštění vody z kotlů samospádem do 50 m2  | kus    | 2.00     | 969.00          | 0.00         | 1 938.00   | 1 938.00   | RTS II / 2020      |
| 36   | or. cena     |     | Kontrola před UDP  | ks     | 1.00     | 3 000.00        | 0.00         | 3 000.00   | 3 000.00   |                    |
| 37   | or. cena     |     | UDP SB625-310  | ks     | 1.00     | 15 000.00       | 0.00         | 15 000.00  | 15 000.00  |                    |
| 38   | 731890801R00 |     | Přemístění vybouraných hmot - kotelny, H do 6 m  | t      | 9.64     | 4 780.00        | 0.00         | 46 089.72  | 46 089.72  | RTS II / 2020      |
| 39   | 998731101R00 |     | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m  | t      | 0.71     | 4 500.00        | 0.00         | 3 216.56   | 3 216.56   | RTS II / 2020      |
| <b>732 Strojovny</b>                               |              |     |  |        |          |                 | 323.42       | 133.13     | 456.54     |                    |
| 40   | 732199100RM1 |     | Montáž orientačního štítku<br>Varianta: včetně dodávky štítku  | soubor | 3.00     | 150.00          | 323.42       | 126.58     | 450.00     | RTS II / 2020      |

|    |              |   |        |        |           |                  |                  |                   |               |
|----|--------------|---|--------|--------|-----------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 41 | 998732101R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m                         | t      | 0.00   | 1 930.00  | 0.00             | 6.54             | 6.54              | RTS II / 2020 |
|    | <b>733</b>   | <b>Rozvod potrubí</b>   |        |        |           | <b>13 711.91</b> | <b>13 382.68</b> | <b>27 094.59</b>  |               |
| 42 | 733110808R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50               | m      | 7.00   | 58.00     | 87.90            | 318.10           | 406.00            | RTS II / 2020 |
| 43 | 733111115R00 | Potrubí závit. bežešvé běžné v kotelnách DN 25                  | m      | 1.00   | 515.00    | 212.11           | 302.89           | 515.00            | RTS II / 2020 |
| 44 | 733111117R00 | Potrubí závit. bežešvé běžné v kotelnách DN 40                  | m      | 5.00   | 653.00    | 1 510.91         | 1 754.09         | 3 265.00          | RTS II / 2020 |
| 45 | 733120832R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek D 133                        | m      | 14.00  | 115.00    | 359.58           | 1 250.42         | 1 610.00          | RTS II / 2020 |
| 46 | 733121225R00 | Potrubí hladké bežešvé v kotelnách D 89 x 3,6 mm                | m      | 9.00   | 1 510.00  | 8 109.15         | 5 480.85         | 13 590.00         | RTS II / 2020 |
| 47 | 31630529     | Oblouk K3 90° 11353.1 d 88,9 x 3,2 mm                           | kus    | 5.00   | 200.00    | 1 000.00         | 0.00             | 1 000.00          | RTS II / 2020 |
| 48 | 733123918R00 | Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 57 mm               | kus    | 1.00   | 285.00    | 133.68           | 151.32           | 285.00            | RTS II / 2020 |
| 49 | 733123923R00 | Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 108 mm              | kus    | 1.00   | 566.00    | 265.39           | 300.61           | 566.00            | RTS II / 2020 |
| 50 | 733123924R00 | Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 133 mm              | kus    | 1.00   | 694.00    | 325.42           | 368.58           | 694.00            | RTS II / 2020 |
| 51 | 733124126R00 | Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 125/80                  | kus    | 1.00   | 2 144.00  | 910.26           | 1 233.74         | 2 144.00          | RTS II / 2020 |
| 52 | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 32                                   | m      | 1.00   | 9.00      | 0.21             | 8.79             | 9.00              | RTS II / 2020 |
| 53 | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 40                                   | m      | 5.00   | 10.00     | 1.19             | 48.81            | 50.00             | RTS II / 2020 |
| 54 | 733190225R00 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89                 | m      | 9.00   | 20.00     | 7.53             | 172.47           | 180.00            | RTS II / 2020 |
| 55 | 733191925R00 | Naváření odbočky na potrubí,DN odbočky 25                       | kus    | 2.00   | 325.00    | 312.60           | 337.40           | 650.00            | RTS II / 2020 |
| 56 | 733191927R00 | Naváření odbočky na potrubí,DN odbočky 40                       | kus    | 1.00   | 425.00    | 204.68           | 220.32           | 425.00            | RTS II / 2020 |
| 57 | 733193918R00 | Oprava-zaslepení potrubí dýnkem D 57 mm                         | kus    | 1.00   | 326.00    | 104.91           | 221.09           | 326.00            | RTS II / 2020 |
| 58 | 733193928R00 | Oprava-zaslepení potrubí dýnkem D 108 mm                        | kus    | 1.00   | 760.00    | 166.40           | 593.60           | 760.00            | RTS II / 2020 |
| 59 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m                   | t      | 0.42   | 1 470.00  | 0.00             | 619.59           | 619.59            | RTS II / 2020 |
|    | <b>734</b>   | <b>Armatury</b>   |        |        |           | <b>38 804.82</b> | <b>7 471.48</b>  | <b>46 276.30</b>  |               |
| 60 | 734100812R00 | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100                   | kus    | 6.00   | 328.00    | 10.79            | 1 957.21         | 1 968.00          | RTS II / 2020 |
| 61 | 734109116R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 80                | soubor | 2.00   | 1 696.00  | 1 721.60         | 1 670.40         | 3 392.00          | RTS II / 2020 |
| 62 | D680N        | Mezipřírubová klapka, DN 80, PN16, kvs=300 m3/h                 | kus    | 2.00   | 1 400.00  | 2 800.00         | 0.00             | 2 800.00          | RTS II / 2020 |
| 63 | GR230A-5     | Otočný pohon pro 40Nm, 230VAC, 3-bodový, 150s, ruční přestavení | kus    | 1.00   | 28 200.00 | 28 200.00        | 0.00             | 28 200.00         | RTS II / 2020 |
| 64 | ZD6N-H100    | Ruční ovládání mezipřírubové klapky DN 25 – DN 100              | kus    | 1.00   | 500.00    | 500.00           | 0.00             | 500.00            | RTS II / 2020 |
| 65 | 734173217R00 | Přírubové spoje PN 0,6/1 MPa, DN 80                             | soubor | 2.00   | 1 404.00  | 1 633.40         | 1 174.60         | 2 808.00          | RTS II / 2020 |
| 66 | 734200811R00 | Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2                            | kus    | 4.00   | 30.00     | 35.66            | 84.34            | 120.00            | RTS II / 2020 |
| 67 | 734200823R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 6/4                            | kus    | 2.00   | 40.00     | 17.86            | 62.14            | 80.00             | RTS II / 2020 |
| 68 | 734200824R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 2                              | kus    | 2.00   | 200.00    | 90.31            | 309.69           | 400.00            | RTS II / 2020 |
| 69 | 734235123R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. R250D DN 25                        | kus    | 1.00   | 892.00    | 703.94           | 188.06           | 892.00            | RTS II / 2020 |
| 70 | 734245125R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit R60 DN 40                         | kus    | 1.00   | 1 102.00  | 860.32           | 241.68           | 1 102.00          | RTS II / 2020 |
| 71 | 734255134R00 | Ventil pojistný, 1"x5/4", 4,0 bar                               | kus    | 1.00   | 980.00    | 871.08           | 108.92           | 980.00            | RTS II / 2020 |
| 72 | 734295321R00 | Kohout kul. vypouštěcí, komplet, R608 DN 15                     | kus    | 2.00   | 255.00    | 423.97           | 86.03            | 510.00            | RTS II / 2020 |
| 73 | 734410811R00 | Demontáž teploměru přímých a rohových                           | kus    | 4.00   | 70.00     | 10.44            | 269.56           | 280.00            | RTS II / 2020 |
| 74 | 734410851R00 | Demontáž teploměru - jímky                                      | kus    | 4.00   | 55.00     | 10.40            | 209.60           | 220.00            | RTS II / 2020 |
| 75 | 734413142R00 | Teploměr TP 120 A, D 100 / dl.jímky 50 mm                       | kus    | 2.00   | 510.00    | 671.00           | 349.00           | 1 020.00          | RTS II / 2020 |
| 76 | 734420811R00 | Demontáž tlakoměrů se spodním připojením                        | kus    | 4.00   | 30.00     | 0.00             | 120.00           | 120.00            | RTS II / 2020 |
| 77 | 734429101R00 | Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa                          | kus    | 1.00   | 200.00    | 154.92           | 45.08            | 200.00            | RTS II / 2020 |
| 78 | 734494213R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2                               | kus    | 2.00   | 177.00    | 89.11            | 264.89           | 354.00            | RTS II / 2020 |
| 79 | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m                          | t      | 0.30   | 1 100.00  | 0.00             | 330.30           | 330.30            | RTS II / 2020 |
|    | <b>783</b>   | <b>Nátěry</b>   |        |        |           | <b>63.61</b>     | <b>152.39</b>    | <b>216.00</b>     |               |
| 80 | 783424740R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní                   | m      | 6.00   | 15.00     | 19.04            | 70.96            | 90.00             | RTS II / 2020 |
| 81 | 783425750R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní                  | m      | 9.00   | 14.00     | 44.57            | 81.43            | 126.00            | RTS II / 2020 |
|    | <b>90</b>    | <b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>                           |        |        |           | <b>0.00</b>      | <b>5 760.00</b>  | <b>5 760.00</b>   |               |
| 82 | 904 R02      | Hzs-zkousky v rámci montaz.praci                                | h      | 12.00  | 480.00    | 0.00             | 5 760.00         | 5 760.00          | RTS II / 2020 |
|    |              | <i>Varianta: Topná zkouška</i>                                  |        |        |           |                  |                  |                   |               |
|    | <b>S</b>     | <b>Přesuny sutí</b>   |        |        |           | <b>0.00</b>      | <b>15 086.70</b> | <b>15 086.70</b>  |               |
| 83 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km                    | t      | 10.14  | 235.00    | 0.00             | 2 382.69         | 2 382.69          | RTS II / 2020 |
| 84 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                          | t      | 101.39 | 25.00     | 0.00             | 2 534.78         | 2 534.78          | RTS II / 2020 |
| 85 | 979095311R00 | Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí                  | t      | 10.14  | 1 000.00  | 0.00             | 10 139.12        | 10 139.12         | RTS II / 2020 |
| 86 | 979990191R00 | Poplatek za skládku sutí - plastové výrobky                     | t      | 0.01   | 5 200.00  | 0.00             | 30.11            | 30.11             | RTS II / 2020 |
|    | <b>723</b>   | <b>Plynová zařízení</b>   |        |        |           | <b>82 817.09</b> | <b>62 478.67</b> | <b>145 295.76</b> |               |
|    |              | <b>Vnitřní plynovod</b>   |        |        |           | <b>1 989.24</b>  | <b>5 512.62</b>  | <b>7 501.86</b>   |               |
| 87 | 723120206R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40                  | m      | 2.00   | 720.00    | 569.99           | 870.01           | 1 440.00          | RTS II / 2020 |
| 88 | 723120804R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25                | m      | 3.00   | 35.00     | 76.89            | 28.11            | 105.00            | RTS II / 2020 |
| 89 | 723120805R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50                | m      | 2.00   | 115.00    | 198.62           | 31.38            | 230.00            | RTS II / 2020 |
| 90 | 723150804R00 | Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 108                | m      | 3.00   | 100.00    | 245.75           | 54.25            | 300.00            | RTS II / 2020 |
| 91 | 723150342R00 | Zhotovení redukce kováním přes 1DN, DN 40/25                    | kus    | 1.00   | 600.00    | 254.61           | 345.39           | 600.00            | RTS II / 2020 |
| 92 | 723190204R00 | Připojka plynovodu, trubky závitové černé DN 25                 | soubor | 1.00   | 818.00    | 407.36           | 410.64           | 818.00            | RTS II / 2020 |
| 93 | 723190253R00 | Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 25                 | kus    | 1.00   | 204.00    | 0.00             | 204.00           | 204.00            | RTS II / 2020 |
| 94 | 723190901R00 | Uzavření nebo otevření plynového potrubí                        | kus    | 2.00   | 31.00     | 0.00             | 62.00            | 62.00             | RTS II / 2020 |
| 95 | 723190907R00 | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí                       | m      | 62.00  | 30.00     | 0.00             | 1 860.00         | 1 860.00          | RTS II / 2020 |
| 96 | 723190909R00 | Zkouška tlaková plynového potrubí                               | kus    | 1.00   | 1 200.00  | 0.00             | 1 200.00         | 1 200.00          | RTS II / 2020 |
| 97 | 733191913R00 | Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 15                    | kus    | 1.00   | 120.00    | 61.82            | 58.18            | 120.00            | RTS II / 2020 |
| 98 | 733193925R00 | Oprava-zaslepení potrubí dýnkem D 89 mm                         | kus    | 1.00   | 500.00    | 174.20           | 325.80           | 500.00            | RTS II / 2020 |
| 99 | 998723101R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m                  | t      | 0.10   | 650.00    | 0.00             | 62.86            | 62.86             | RTS II / 2020 |
|    | <b>728</b>   | <b>Vzduchotechnika</b>  |        |        |           | <b>19 708.00</b> | <b>7 883.50</b>  | <b>27 591.50</b>  |               |

|     |                  |   |     |       |          |           |                  |                   |                  |
|-----|------------------|---|-----|-------|----------|-----------|------------------|-------------------|------------------|
| 100 | 728112814R00     | Demontáž potrubí plechového kruhového do d 400 mm   | m   | 15.00 | 200.00   | 0.00      | 3 000.00         | 3 000.00          | RTS II / 2020    |
| 101 | 728114112R00     | Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm   | m   | 4.00  | 1 000.00 | 0.00      | 4 000.00         | 4 000.00          | RTS II / 2020    |
| 102 | PPMS00           | Měřicí kus; 200   | ks  | 1.00  | 1 770.00 | 1 770.00  | 0.00             | 1 770.00          | RTS II / 2020    |
| 103 | PPRM50           | STARR trubka s hrdlem; 0,5; 200   | ks  | 2.00  | 1 640.00 | 3 280.00  | 0.00             | 3 280.00          | RTS II / 2020    |
| 104 | PPRM20           | STARR trubka s hrdlem; 2; 200   | ks  | 1.00  | 3 100.00 | 3 100.00  | 0.00             | 3 100.00          | RTS II / 2020    |
| 105 | PPSB90           | Koleno 87°; 200   | ks  | 1.00  | 2 058.00 | 2 058.00  | 0.00             | 2 058.00          | RTS II / 2020    |
| 106 | PPUTD0           | Revizní T-kus se změnou směru; 200  | ks  | 1.00  | 3 700.00 | 3 700.00  | 0.00             | 3 700.00          | RTS II / 2020    |
| 107 | PPRTA0           | Revizní T-kus s odtokem 200   | ks  | 1.00  | 3 800.00 | 3 800.00  | 0.00             | 3 800.00          | RTS II / 2020    |
| 108 | ZULJ40           | Sífon Long John (pro přetlak); 40 mm  | ks  | 1.00  | 800.00   | 800.00    | 0.00             | 800.00            | RTS II / 2020    |
| 109 | ZUWK01           | Hadice pro odvod kondenzátu; 1 bm   | ks  | 10.00 | 120.00   | 1 200.00  | 0.00             | 1 200.00          | RTS II / 2020    |
| 110 | 998728101R00     | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m   | t   | 0.29  | 3 100.00 | 0.00      | 883.50           | 883.50            | RTS II / 2020    |
|     | <b>731</b>       | <b>Kotelny</b>  |     |       |          |           | <b>113.94</b>    | <b>2 563.40</b>   | <b>2 677.34</b>  |
| 111 | or. cena         | Demontáž hořáků na kapalina/plyn pal. do 1000 kW  | kus | 2.00  | 1 000.00 | 113.94    | 1 886.06         | 2 000.00          | RTS II / 2020    |
| 112 | 998731101R00     | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m   | t   | 0.15  | 4 500.00 | 0.00      | 677.34           | 677.34            | RTS II / 2020    |
|     | <b>783</b>       | <b>Nátěry</b>   |     |       |          |           | <b>24.49</b>     | <b>85.51</b>      | <b>110.00</b>    |
| 113 | 783424240R00     | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x+1x email   | m   | 2.00  | 55.00    | 24.49     | 85.51            | 110.00            | RTS II / 2020    |
|     | <b>90</b>        | <b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>   |     |       |          |           | <b>0.00</b>      | <b>16 000.00</b>  | <b>16 000.00</b> |
| 114 | 905 R01          | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.   | h   | 32.00 | 500.00   | 0.00      | 16 000.00        | 16 000.00         | RTS II / 2020    |
|     | <i>Varianta:</i> | <i>Revize</i>   |     |       |          |           |                  |                   |                  |
|     | <b>95</b>        | <b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>   |     |       |          |           | <b>60 981.43</b> | <b>23 966.51</b>  | <b>84 947.94</b> |
| 115 | or. cena         | Demontáž komínové vložky pevné do 400 mm,do 30 m  | m   | 24.00 | 100.00   | 304.63    | 2 095.37         | 2 400.00          | RTS II / 2020    |
| 116 | 953802325R00     | Montáž komínové vložky pevné do 200 mm,do 30 m  | m   | 24.00 | 600.00   | 1 827.80  | 12 572.20        | 14 400.00         | RTS II / 2020    |
| 117 | PPTU00           | Pateční koleno 87° s kotvením; 200  | ks  | 1.00  | 3 210.00 | 3 210.00  | 0.00             | 3 210.00          | RTS II / 2020    |
| 118 | ZUBL00           | Větrací mřížka se zadním větráním; 200  | ks  | 1.00  | 1 050.00 | 1 050.00  | 0.00             | 1 050.00          | RTS II / 2020    |
| 119 | TTAD01           | Revizní dvířka, Bílá barva; 280x410   | ks  | 1.00  | 1 666.00 | 1 666.00  | 0.00             | 1 666.00          | RTS II / 2020    |
| 120 | PPRTD0           | Revizní T-kus; 200  | ks  | 1.00  | 3 676.00 | 3 676.00  | 0.00             | 3 676.00          | RTS II / 2020    |
| 121 | PPFR60           | Distanční objímka univerzální, 1 balení obsahuje 6 ks segmentů, 60 – 3 ks, 80 – 4 ks, 110 – 5 ks, 125 – 6 ks, 160 – 7 ks, 200 – 9 ks; 1 bal.; | ks  | 18.00 | 240.00   | 4 320.00  | 0.00             | 4 320.00          | RTS II / 2020    |
| 122 | PPRM20           | STARR trubka s hrdlem; 2; 200   | ks  | 12.00 | 3 414.00 | 40 968.00 | 0.00             | 40 968.00         | RTS II / 2020    |
| 123 | PPWS03           | Protidešťová manžeta pro ukončovací trubku; 200 / 315   | ks  | 1.00  | 2 326.00 | 2 326.00  | 0.00             | 2 326.00          | RTS II / 2020    |
| 124 | PPRS50           | Ukončovací trubka bez hrdla; 0,5; 200   | ks  | 1.00  | 1 633.00 | 1 633.00  | 0.00             | 1 633.00          | RTS II / 2020    |
| 125 | 999281111R00     | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m   | t   | 7.75  | 1 200.00 | 0.00      | 9 298.94         | 9 298.94          | RTS II / 2020    |
|     | <b>S</b>         | <b>Přesuny sutí</b>   |     |       |          |           | <b>0.00</b>      | <b>6 467.12</b>   | <b>6 467.12</b>  |
| 126 | 979081111R00     | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km  | t   | 4.35  | 235.00   | 0.00      | 1 023.42         | 1 023.42          | RTS II / 2020    |
| 127 | 979081121R00     | Příplatek k odvozu za každý další 1 km  | t   | 43.55 | 25.00    | 0.00      | 1 088.74         | 1 088.74          | RTS II / 2020    |
| 128 | 979095311R00     | Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí  | t   | 4.35  | 1 000.00 | 0.00      | 4 354.96         | 4 354.96          | RTS II / 2020    |
|     |                  |   |     |       |          |           | <b>Celkem:</b>   | <b>914 415.96</b> |                  |

Poznámka:

Nabídka neobsahuje:

dodávka a montáž plynového filtru

úpravy plynového potrubí dle aktuálních požadavků ČSN a EN, souvisejících předpisů

revizi elektro (poptávka neřeší elektro část kotelny)

## Krycí list slepého rozpočtu

|                   |   |                 |                   |          |                     |
|-------------------|---|-----------------|-------------------|----------|---------------------|
| Název stavby:     | <b>Kotelna Ostravská 5 - výměna kotle</b> | Objednatel:     | Teplo Těšín, a.s. | IČ/DIČ:  | 25391330/           |
| Druh stavby:      |   | Projektant:     | Energeting.cz     | IČ/DIČ:  | 25871862/CZ25871862 |
| Lokalita:         | parc. č. 1060/29, k.ú. Český Těšín        | Zhotovitel:     |                   | IČ/DIČ:  |                     |
| Začátek výstavby: |   | Konec výstavby: |                   | Položek: | 130                 |
| JKSO:             | 8012952                                   | Zpracoval:      | Blažek            | Datum:   | 07.12.2020          |

## Rozpočtové náklady v Kč

| <b>A</b>                  | Základní rozpočtové náklady |            | <b>B</b>                | Doplňkové náklady |      | <b>C</b>                 | Náklady na umístění stavby (NUS) |      |
|---------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|-------------------|------|--------------------------|----------------------------------|------|
| HSV                       | Dodávky                     | 52 556.75  | Práce přesčas           |                   | 0.00 | Zařízení staveniště      |                                  | 0.00 |
|                           | Montáž                      | 42 410.45  | Bez pevné podl.         |                   | 0.00 | Mimostav. doprava        |                                  | 0.00 |
| PSV                       | Dodávky                     | 515 357.93 | Kulturní památka        |                   | 0.00 | Územní vlivy             |                                  | 0.00 |
|                           | Montáž                      | 149 748.15 |                         |                   |      | Provozní vlivy           |                                  | 0.00 |
| "M"                       | Dodávky                     | 0.00       |                         |                   |      | Ostatní                  |                                  | 0.00 |
|                           | Montáž                      | 0.00       |                         |                   |      | NUS z rozpočtu           |                                  | 0.00 |
| <b>Ostatní materiál</b>   |                             | 0.00       |                         |                   |      |                          |                                  |      |
| <b>Přesun hmot a sutí</b> |                             | 31 304.42  |                         |                   |      |                          |                                  |      |
| <b>ZRN celkem</b>         |                             | 791 377.70 | <b>DN celkem</b>        |                   | 0.00 | <b>NUS celkem</b>        |                                  | 0.00 |
|                           |                             |            | <b>DN celkem z obj.</b> |                   | 0.00 | <b>NUS celkem z obj.</b> |                                  | 0.00 |
|                           |                             |            |                         |                   |      | <b>ORN celkem</b>        |                                  |      |
|                           |                             |            |                         |                   |      | <b>ORN celkem z obj.</b> |                                  | 0.00 |

|                   |                   |                |                   |                          |                   |
|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Základ 0%</b>  | <b>0.00</b>       |                |                   |                          |                   |
| <b>Základ 15%</b> | <b>0.00</b>       | <b>DPH 15%</b> | <b>0.00</b>       | <b>Celkem bez DPH</b>    | <b>791 377.70</b> |
| <b>Základ 21%</b> | <b>791 377.70</b> | <b>DPH 21%</b> | <b>166 189.32</b> | <b>Celkem včetně DPH</b> | <b>957 567.02</b> |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka:

## Příloha SoD č. 04/05/GwD/2023

|               |   |                   |            |             |                   |
|---------------|---|-------------------|------------|-------------|-------------------|
| Název stavby: | <b>Kotelna Ostravská 5 - výměna kotle</b> | Doba výstavby:    |            | Objednatel: | Tepló Těšín, a.s. |
| Druh stavby:  |   | Začátek výstavby: |            | Projektant: | Energeting.cz     |
| Lokalita:     | parc. č. 1060/29, k.ú. Český Těšín        | Konec výstavby:   |            | Zhotovitel: |                   |
| JKSO:         | 8012952                                   | Zpracováno dne:   | 07.12.2020 | Zpracoval:  | Blažek            |

  

| C  | Kód          | Zkrácený popis / Varianta<br>Rozměry   | MJ     | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Náklady (Kč)      |                   |                   | Cenová soustava |
|----|--------------|--|--------|----------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|    |              |  |        |          |                 | Dodávka           | Montáž            | Celkem            |                 |
|    |              | <b>Stavební část</b>   |        |          |                 | <b>134.58</b>     | <b>968.94</b>     | <b>1 103.51</b>   |                 |
|    | <b>60</b>    | <b>Omítky ze suchých směsí</b>   |        |          |                 | <b>26.86</b>      | <b>70.34</b>      | <b>97.20</b>      |                 |
| 1  | 602013111R00 | Omítka jádrová MV 2 ručně  | m2     | 0.36     | 270.00          | 26.86             | 70.34             | 97.20             | RTS II / 2020   |
|    | <b>61</b>    | <b>Úprava povrchů vnitřní</b>  |        |          |                 | <b>13.77</b>      | <b>118.23</b>     | <b>132.00</b>     |                 |
| 2  | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod.<br>Varianta: s použitím suché maltové směsi  | m      | 1.20     | 110.00          | 13.77             | 118.23            | 132.00            | RTS II / 2020   |
|    | <b>764</b>   | <b>Konstrukce klempířské</b>   |        |          |                 | <b>85.16</b>      | <b>314.03</b>     | <b>399.19</b>     |                 |
| 3  | 764430240R00 | Oplechování zdi z Pz plechu, rš 500 mm   | m      | 0.50     | 789.00          | 85.16             | 309.34            | 394.50            | RTS II / 2020   |
| 4  | 998764101R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m   | t      | 0.00     | 2 150.00        | 0.00              | 4.69              | 4.69              | RTS II / 2020   |
|    | <b>97</b>    | <b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>  |        |          |                 | <b>8.79</b>       | <b>466.34</b>     | <b>475.13</b>     |                 |
| 5  | 971033341R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC   | kus    | 1.00     | 157.00          | 8.79              | 148.21            | 157.00            | RTS II / 2020   |
| 6  | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km   | t      | 0.05     | 235.00          | 0.00              | 12.77             | 12.77             | RTS II / 2020   |
| 7  | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km   | t      | 0.54     | 25.00           | 0.00              | 13.59             | 13.59             | RTS II / 2020   |
| 8  | 979095311R00 | Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí   | t      | 0.05     | 1 000.00        | 0.00              | 54.34             | 54.34             | RTS II / 2020   |
| 9  | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební sutí  | t      | 0.05     | 3 880.00        | 0.00              | 210.84            | 210.84            | RTS II / 2020   |
| 10 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m   | t      | 0.06     | 418.00          | 0.00              | 26.59             | 26.59             | RTS II / 2020   |
|    | <b>713</b>   | <b>Vytápění<br/>izolace tepelné</b>  |        |          |                 | <b>491 593.21</b> | <b>155 896.60</b> | <b>647 489.81</b> |                 |
| 11 | 713400821R00 | Odstranění izolačních pásů potrubí   | m2     | 2.99     | 96.00           | 0.00              | 287.42            | 287.42            | RTS II / 2020   |
| 12 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m  | t      | 0.01     | 939.00          | 0.00              | 5.91              | 5.91              | RTS II / 2020   |
|    | <b>722</b>   | <b>Vnitřní vodovod</b>   |        |          |                 | <b>2 197.00</b>   | <b>778.75</b>     | <b>2 975.75</b>   |                 |
| 13 | 722182001R00 | Montáž izol.skruzí na potrubí přímé DN 25,sam.spoj   | m      | 1.00     | 40.00           | 0.00              | 40.00             | 40.00             | RTS II / 2020   |
| 14 | 631547215    | Pouzdro potrubní izolační MW ALS 800 35/40 mm  | m      | 1.00     | 136.00          | 136.00            | 0.00              | 136.00            | RTS II / 2020   |
| 15 | 722182004R00 | Montáž izol.skruzí na potrubí přímé DN 40,sam.spoj   | m      | 4.00     | 53.00           | 0.00              | 212.00            | 212.00            | RTS II / 2020   |
| 16 | 631547117    | Pouzdro potrubní izolační MW ALS 800 48/30 mm  | m      | 4.00     | 111.00          | 444.00            | 0.00              | 444.00            | RTS II / 2020   |
| 17 | 722182006R00 | Montáž izol.skruzí na potrubí přímé DN 80,sam.spoj   | m      | 7.00     | 74.00           | 0.00              | 518.00            | 518.00            | RTS II / 2020   |
| 18 | 631547323    | Pouzdro potrubní izolační MW ALS 89/50 mm  | m      | 7.00     | 231.00          | 1 617.00          | 0.00              | 1 617.00          | RTS II / 2020   |
| 19 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m  | t      | 0.01     | 666.00          | 0.00              | 8.75              | 8.75              | RTS II / 2020   |
|    | <b>731</b>   | <b>Kotelny</b>   |        |          |                 | <b>439 774.48</b> | <b>118 217.23</b> | <b>557 991.72</b> |                 |
| 20 | 731191944R00 | Napuštění kotle po opravě do 50 m2   | soubor | 1.00     | 1 280.00        | 0.00              | 1 280.00          | 1 280.00          | RTS II / 2020   |
| 21 | or. cena     | Demontáž kotle litinového Viadrus EII-A 326kW  | kus    | 2.00     | 20 000.00       | 191.78            | 39 808.22         | 40 000.00         | RTS II / 2020   |
| 22 | or. cena     | Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 300 kW  | soubor | 1.00     | 10 000.00       | 168.45            | 9 831.55          | 10 000.00         | RTS II / 2020   |
| 23 | 7736603208   | Stacionární nerezový kondenzační kotel Viessmann 200 CM2C 62-246 kW včetně povinného příslušenství Viessmann   | ks     | 1.00     | 435 780.00      | 435 780.00        | 0.00              | 435 780.00        | RTS II / 2020   |
| 24 | 5431312      | Hořáková deska <b>neobsazeno</b>   | ks     | 1.00     |                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | RTS II / 2020   |
| 25 | 5963880      | Hluktlumící položka pro SB625-145 až 310 <b>neobsazeno</b>   | ks     | 1.00     |                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | RTS II / 2020   |
| 26 | 5176019      | Hlídač minimální tlaku dle ČSN EN 12 828 <b>neobsazeno</b>   | ks     | 1.00     |                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | RTS II / 2020   |
| 27 | 7747300103   | Neutralizační zařízení NE0.1, vč. granulátu <b>neobsazeno</b>  | ks     | 1.00     |                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | RTS II / 2020   |
| 28 | 7736602037   | Regulační přístroj Logamatic 5311 <b>neobsazeno</b>  | ks     | 1.00     |                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | RTS II / 2020   |
| 29 | or. cena     | Montáž hořáků na kapalina/plyn pal. do 400 kW  | soubor | 1.00     | 10 000.00       | 3 634.25          | 6 365.75          | 10 000.00         | RTS II / 2020   |
| 30 | WG301CZMLNP1 | <b>Plynový hořák Weishaupt WG30/1-C, ZM-LN, R1* (přip. tl. plynu 2 kPa), vč. prodloužení o 100 mm, regulátoru, filtru, kul. uzáv., gar. emisí do 80 mg/m3 neobsazeno</b> | ks     | 1.00     |                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | RTS II / 2020   |
| 31 | 731391814R00 | Vypouštění vody z kotlů samospádem do 50 m2  | kus    | 2.00     | 969.00          | 0.00              | 1 938.00          | 1 938.00          | RTS II / 2020   |
| 32 | or. cena     | Kontrola před UDP  | ks     | 1.00     | 3 000.00        | 0.00              | 3 000.00          | 3 000.00          |                 |
| 33 | or. cena     | UDP SB625-240  | ks     | 1.00     | 15 000.00       | 0.00              | 15 000.00         | 15 000.00         |                 |
| 34 | 731890801R00 | Přemístění vybouraných hmot - kotelny, H do 6 m  | t      | 7.92     | 4 780.00        | 0.00              | 37 867.16         | 37 867.16         | RTS II / 2020   |
| 35 | 998731101R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m  | t      | 0.69     | 4 500.00        | 0.00              | 3 126.56          | 3 126.56          | RTS II / 2020   |
|    | <b>732</b>   | <b>Strojovny</b>   |        |          |                 | <b>323.42</b>     | <b>133.13</b>     | <b>456.54</b>     |                 |
| 36 | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku<br>Varianta: včetně dodávky štítku  | soubor | 3.00     | 150.00          | 323.42            | 126.58            | 450.00            | RTS II / 2020   |
| 37 | 998732101R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m  | t      | 0.00     | 1 930.00        | 0.00              | 6.54              | 6.54              | RTS II / 2020   |
|    | <b>733</b>   | <b>Rozvod potrubí</b>  |        |          |                 | <b>10 447.04</b>  | <b>10 969.32</b>  | <b>21 416.36</b>  |                 |
| 38 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32  | m      | 2.00     | 26.00           | 8.57              | 43.43             | 52.00             | RTS II / 2020   |
| 39 | 733110808R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50  | m      | 9.00     | 58.00           | 113.01            | 408.99            | 522.00            | RTS II / 2020   |



|  |              |   |        |       |           |                  |                  |                   |               |
|--|--------------|---|--------|-------|-----------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 40                                       | 733111115R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 25                  | m      | 1.00  | 515.00    | 212.11           | 302.89           | 515.00            | RTS II / 2020 |
| 41                                       | 733111117R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 40                  | m      | 4.00  | 653.00    | 1 208.73         | 1 403.27         | 2 612.00          | RTS II / 2020 |
| 42                                       | 733120826R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89                         | m      | 13.00 | 100.00    | 214.57           | 1 085.43         | 1 300.00          | RTS II / 2020 |
| 43                                       | 733120832R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek D 133                        | m      | 2.00  | 115.00    | 51.37            | 178.63           | 230.00            | RTS II / 2020 |
| 44                                       | 733121225R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 89 x 3,6 mm                | m      | 7.00  | 1 510.00  | 6 307.12         | 4 262.88         | 10 570.00         | RTS II / 2020 |
| 45                                       | 31630529     | Oblouk K3 90° 11353.1 d 88,9 x 3,2 mm                           | kus    | 4.00  | 200.00    | 800.00           | 0.00             | 800.00            | RTS II / 2020 |
| 46                                       | 733123918R00 | Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 57 mm               | kus    | 1.00  | 285.00    | 133.68           | 151.32           | 285.00            | RTS II / 2020 |
| 47                                       | 733123922R00 | Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 89 mm               | kus    | 2.00  | 460.00    | 431.00           | 489.00           | 920.00            | RTS II / 2020 |
| 48                                       | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 32                                   | m      | 1.00  | 9.00      | 0.21             | 8.79             | 9.00              | RTS II / 2020 |
| 49                                       | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 40                                   | m      | 4.00  | 10.00     | 0.95             | 39.05            | 40.00             | RTS II / 2020 |
| 50                                       | 733190225R00 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89                 | m      | 7.00  | 20.00     | 5.86             | 134.14           | 140.00            | RTS II / 2020 |
| 51                                       | 733191925R00 | Naváření odbočky na potrubí, DN odbočky 25                      | kus    | 2.00  | 325.00    | 312.60           | 337.40           | 650.00            | RTS II / 2020 |
| 52                                       | 733191927R00 | Naváření odbočky na potrubí, DN odbočky 40                      | kus    | 1.00  | 425.00    | 204.68           | 220.32           | 425.00            | RTS II / 2020 |
| 53                                       | 733193922R00 | Oprava-zaslepení potrubí dýnkem D 76 mm                         | kus    | 1.00  | 326.00    | 109.79           | 216.21           | 326.00            | RTS II / 2020 |
| 54                                       | 733193928R00 | Oprava-zaslepení potrubí dýnkem D 108 mm                        | kus    | 2.00  | 760.00    | 332.80           | 1 187.20         | 1 520.00          | RTS II / 2020 |
| 55                                       | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m                   | t      | 0.34  | 1 470.00  | 0.00             | 500.36           | 500.36            | RTS II / 2020 |
| <b>734 Armatury</b>                      |              |   |        |       |           | <b>38 800.74</b> | <b>7 157.33</b>  | <b>45 958.07</b>  |               |
| 56                                       | 734100812R00 | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100                   | kus    | 6.00  | 328.00    | 10.79            | 1 957.21         | 1 968.00          | RTS II / 2020 |
| 57                                       | 734109116R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 80                | soubor | 2.00  | 1 696.00  | 1 721.60         | 1 670.40         | 3 392.00          | RTS II / 2020 |
| 58                                       | D680N        | Mezipřířbová klapka, DN 80, PN16, kvs=300 m3/h                  | kus    | 2.00  | 1 400.00  | 2 800.00         | 0.00             | 2 800.00          | RTS II / 2020 |
| 59                                       | GR230A-5     | Otočný pohon pro 40Nm, 230VAC, 3-bodový, 150s, ruční přestavení | kus    | 1.00  | 28 200.00 | 28 200.00        | 0.00             | 28 200.00         | RTS II / 2020 |
| 60                                       | ZD6N-H100    | Ruční ovládání mezipřířbové klapky DN 25 – DN 100               | kus    | 1.00  | 500.00    | 500.00           | 0.00             | 500.00            | RTS II / 2020 |
| 61                                       | 734173217R00 | Přířbové spoje PN 0,6/1 MPa, DN 80                              | soubor | 2.00  | 1 404.00  | 1 633.40         | 1 174.60         | 2 808.00          | RTS II / 2020 |
| 62                                       | 734200811R00 | Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2                            | kus    | 4.00  | 30.00     | 35.66            | 84.34            | 120.00            | RTS II / 2020 |
| 63                                       | 734200812R00 | Demontáž armatur s 1závitem do G 1                              | kus    | 2.00  | 40.00     | 24.19            | 55.81            | 80.00             | RTS II / 2020 |
| 64                                       | 734200824R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 2                              | kus    | 2.00  | 200.00    | 90.31            | 309.69           | 400.00            | RTS II / 2020 |
| 65                                       | 734255134R00 | Ventil pojistný, 1"x5/4", 4,0 bar                               | kus    | 1.00  | 980.00    | 871.08           | 108.92           | 980.00            | RTS II / 2020 |
| 66                                       | 734235123R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. R250D DN 25                       | kus    | 1.00  | 892.00    | 703.94           | 188.06           | 892.00            | RTS II / 2020 |
| 67                                       | 734245125R00 | Ventil zpětný, 2xvnitřní závit R60 DN 40                        | kus    | 1.00  | 1 102.00  | 860.32           | 241.68           | 1 102.00          | RTS II / 2020 |
| 68                                       | 734295321R00 | Kohout kul. vypouštěcí, komplet, R608 DN 15                     | kus    | 2.00  | 255.00    | 423.97           | 86.03            | 510.00            | RTS II / 2020 |
| 69                                       | 734410811R00 | Demontáž teploměru přímých a rohových                           | kus    | 2.00  | 70.00     | 5.22             | 134.78           | 140.00            | RTS II / 2020 |
| 70                                       | 734410851R00 | Demontáž teploměru - jímky                                      | kus    | 2.00  | 55.00     | 5.20             | 104.80           | 110.00            | RTS II / 2020 |
| 71                                       | 734413142R00 | Teploměr TP 120 A, D 100 / dl. jímky 50 mm                      | kus    | 2.00  | 510.00    | 671.00           | 349.00           | 1 020.00          | RTS II / 2020 |
| 72                                       | 734420811R00 | Demontáž tlakoměru se spodním připojením                        | kus    | 2.00  | 30.00     | 0.00             | 60.00            | 60.00             | RTS II / 2020 |
| 73                                       | 734429101R00 | Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa                          | kus    | 1.00  | 200.00    | 154.92           | 45.08            | 200.00            | RTS II / 2020 |
| 74                                       | 734494213R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2                               | kus    | 2.00  | 177.00    | 89.11            | 264.89           | 354.00            | RTS II / 2020 |
| 75                                       | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m                          | t      | 0.29  | 1 100.00  | 0.00             | 322.07           | 322.07            | RTS II / 2020 |
| <b>783 Nátěry</b>                        |              |   |        |       |           | <b>50.54</b>     | <b>122.46</b>    | <b>173.00</b>     |               |
| 76                                       | 783424740R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní                   | m      | 5.00  | 15.00     | 15.87            | 59.13            | 75.00             | RTS II / 2020 |
| 77                                       | 783425750R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní                  | m      | 7.00  | 14.00     | 34.67            | 63.33            | 98.00             | RTS II / 2020 |
| <b>90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b> |              |   |        |       |           | <b>0.00</b>      | <b>5 760.00</b>  | <b>5 760.00</b>   |               |
| 78                                       | 904 R02      | Hzs-zkousky v rámci montaz.praci                                | h      | 12.00 | 480.00    | 0.00             | 5 760.00         | 5 760.00          | RTS II / 2020 |
| <i>Varianta: Topná zkouška</i>           |              |   |        |       |           |                  |                  |                   |               |
| <b>S Přesuny sutí</b>                    |              |   |        |       |           | <b>0.00</b>      | <b>12 465.05</b> | <b>12 465.05</b>  |               |
| 79                                       | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km                    | t      | 8.37  | 235.00    | 0.00             | 1 967.40         | 1 967.40          | RTS II / 2020 |
| 80                                       | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                          | t      | 83.72 | 25.00     | 0.00             | 2 092.98         | 2 092.98          | RTS II / 2020 |
| 81                                       | 979095311R00 | Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí                  | t      | 8.37  | 1 000.00  | 0.00             | 8 371.91         | 8 371.91          | RTS II / 2020 |
| 82                                       | 979990191R00 | Poplatek za skládku sutí - plastové výrobky                     | t      | 0.01  | 5 200.00  | 0.00             | 32.76            | 32.76             | RTS II / 2020 |
| <b>723 Plynová zařízení</b>              |              |   |        |       |           | <b>76 186.89</b> | <b>66 597.48</b> | <b>142 784.37</b> |               |
| <b>Vnitřní plynovod</b>                  |              |   |        |       |           | <b>3 477.62</b>  | <b>7 347.95</b>  | <b>10 825.57</b>  |               |
| 83                                       | 723120206R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40                  | m      | 2.00  | 720.00    | 569.99           | 870.01           | 1 440.00          | RTS II / 2020 |
| 84                                       | 723120804R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25                | m      | 6.00  | 35.00     | 153.77           | 56.23            | 210.00            | RTS II / 2020 |
| 85                                       | 723120805R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50                | m      | 4.00  | 115.00    | 397.25           | 62.75            | 460.00            | RTS II / 2020 |
| 86                                       | 723150803R00 | Demontáž potrubí ocel. hladkého svařovaného D 76                | m      | 7.00  | 77.00     | 423.22           | 115.78           | 539.00            | RTS II / 2020 |
| 87                                       | 723150804R00 | Demontáž potrubí ocel. hladkého svařovaného D 108               | m      | 1.00  | 100.00    | 81.92            | 18.08            | 100.00            | RTS II / 2020 |
| 88                                       | 723150342R00 | Zhotovení redukce kováním přes 1DN, DN 40/25                    | kus    | 1.00  | 600.00    | 254.61           | 345.39           | 600.00            | RTS II / 2020 |
| 89                                       | 723150344R00 | Zhotovení redukce kováním přes 1DN, DN 65/40                    | kus    | 1.00  | 818.00    | 346.37           | 471.63           | 818.00            | RTS II / 2020 |
| 90                                       | 723190204R00 | Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 25                 | soubor | 1.00  | 2 066.00  | 1 028.86         | 1 037.14         | 2 066.00          | RTS II / 2020 |
| 91                                       | 723190253R00 | Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 25                 | kus    | 1.00  | 204.00    | 0.00             | 204.00           | 204.00            | RTS II / 2020 |
| 92                                       | 723190901R00 | Uzavření nebo otevření plynového potrubí                        | kus    | 2.00  | 31.00     | 0.00             | 62.00            | 62.00             | RTS II / 2020 |
| 93                                       | 723190907R00 | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí                       | m      | 73.00 | 30.00     | 0.00             | 2 190.00         | 2 190.00          | RTS II / 2020 |
| 94                                       | 723190909R00 | Zkouška tlaková plynového potrubí                               | kus    | 1.00  | 1 200.00  | 0.00             | 1 200.00         | 1 200.00          | RTS II / 2020 |
| 95                                       | 733191913R00 | Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 15                    | kus    | 1.00  | 120.00    | 61.82            | 58.18            | 120.00            | RTS II / 2020 |
| 96                                       | 733193928R00 | Oprava-zaslepení potrubí dýnkem D 108 mm                        | kus    | 1.00  | 730.00    | 159.83           | 570.17           | 730.00            | RTS II / 2020 |
| 97                                       | 998723101R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m                  | t      | 0.13  | 650.00    | 0.00             | 86.57            | 86.57             | RTS II / 2020 |
| <b>728 Vzduchotechnika</b>               |              |   |        |       |           | <b>20 058.00</b> | <b>7 007.51</b>  | <b>27 065.51</b>  |               |
| 98                                       | 728112813R00 | Demontáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm               | m      | 14.00 | 150.00    | 0.00             | 2 100.00         | 2 100.00          | RTS II / 2020 |
| 99                                       | 728114112R00 | Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm                 | m      | 4.00  | 1 000.00  | 0.00             | 4 000.00         | 4 000.00          | RTS II / 2020 |

|     |              |   |     |       |          |           |                  |                   |                  |
|-----|--------------|---|-----|-------|----------|-----------|------------------|-------------------|------------------|
| 100 | PPMS00       | Měřicí kus; 200   | ks  | 1.00  | 1 770.00 | 1 770.00  | 0.00             | 1 770.00          | RTS II / 2020    |
| 101 | PPRM50       | STARR trubka s hrdlem; 0,5; 200   | ks  | 2.00  | 1 640.00 | 3 280.00  | 0.00             | 3 280.00          | RTS II / 2020    |
| 102 | PPRM20       | STARR trubka s hrdlem; 2; 200   | ks  | 1.00  | 3 100.00 | 3 100.00  | 0.00             | 3 100.00          | RTS II / 2020    |
| 103 | PPSB90       | Koleno 87°; 200   | ks  | 1.00  | 2 058.00 | 2 058.00  | 0.00             | 2 058.00          | RTS II / 2020    |
| 104 | PPUTD0       | Revizní T-kus se změnou směru; 200  | ks  | 1.00  | 3 700.00 | 3 700.00  | 0.00             | 3 700.00          | RTS II / 2020    |
| 105 | PPRTA0       | Revizní T-kus s odtokem 200   | ks  | 1.00  | 3 800.00 | 3 800.00  | 0.00             | 3 800.00          | RTS II / 2020    |
| 106 | ZULJ40       | Sífon Long John (pro přetlak); 40 mm  | ks  | 1.00  | 800.00   | 800.00    | 0.00             | 800.00            | RTS II / 2020    |
| 107 | ZUWK01       | Hadice pro odvod kondenzátu; 1 bm   | ks  | 10.00 | 120.00   | 1 200.00  | 0.00             | 1 200.00          | RTS II / 2020    |
| 108 | 728415112R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2  | kus | 1.00  | 300.00   | 0.00      | 300.00           | 300.00            | RTS II / 2020    |
| 109 | or. cena     | Mřížka čtyřhranná vel. 250x250, bez příruby se sítkou a pevnou žaluzií  | kus | 1.00  | 350.00   | 350.00    | 0.00             | 350.00            | RTS II / 2020    |
| 110 | 998728101R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m   | t   | 0.20  | 3 100.00 | 0.00      | 607.51           | 607.51            | RTS II / 2020    |
|     | <b>731</b>   | <b>Kotelny</b>  |     |       |          |           | <b>113.94</b>    | <b>2 563.40</b>   | <b>2 677.34</b>  |
| 111 | or. cena     | Demontáž hořáků na kapalína/plyn pal. do 1000 kW  | kus | 2.00  | 1 000.00 | 113.94    | 1 886.06         | 2 000.00          | RTS II / 2020    |
| 112 | 998731101R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m   | t   | 0.15  | 4 500.00 | 0.00      | 677.34           | 677.34            | RTS II / 2020    |
|     | <b>767</b>   | <b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>   |     |       |          |           | <b>5.52</b>      | <b>104.48</b>     | <b>110.00</b>    |
| 113 | 767991921R00 | Řezání plechu tl. do 2 mm kotoučem  | m   | 1.00  | 110.00   | 5.52      | 104.48           | 110.00            | RTS II / 2020    |
| 114 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m  | t   | 0.00  | 1 330.00 | 0.00      | 0.00             | 0.00              | RTS II / 2020    |
|     | <b>783</b>   | <b>Nátěry</b>   |     |       |          |           | <b>24.49</b>     | <b>85.51</b>      | <b>110.00</b>    |
| 115 | 783424240R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x+1x email   | m   | 2.00  | 55.00    | 24.49     | 85.51            | 110.00            | RTS II / 2020    |
|     | <b>90</b>    | <b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>   |     |       |          |           | <b>0.00</b>      | <b>15 360.00</b>  | <b>15 360.00</b> |
| 116 | 905 R01      | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.   | h   | 32.00 | 480.00   | 0.00      | 15 360.00        | 15 360.00         | RTS II / 2020    |
|     |              | <i>Varianta: Revize</i>   |     |       |          |           |                  |                   |                  |
|     | <b>95</b>    | <b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>   |     |       |          |           | <b>52 507.33</b> | <b>28 702.79</b>  | <b>81 210.12</b> |
| 117 | or. cena     | Demontáž komínové vložky pevné do 300 mm,do 30 m  | m   | 20.00 | 400.00   | 1 015.44  | 6 984.56         | 8 000.00          | RTS II / 2020    |
| 118 | 953802325R00 | Montáž komínové vložky pevné do 200 mm,do 30 m  | m   | 20.00 | 800.00   | 2 030.89  | 13 969.11        | 16 000.00         | RTS II / 2020    |
| 119 | PPTU00       | Pateční koleno 87° s kotvením; 200  | ks  | 1.00  | 3 210.00 | 3 210.00  | 0.00             | 3 210.00          | RTS II / 2020    |
| 120 | ZUBL00       | Větrací mřížka se zadním větráním; 200  | ks  | 1.00  | 1 050.00 | 1 050.00  | 0.00             | 1 050.00          | RTS II / 2020    |
| 121 | TTAD01       | Revizní dvířka, Bílá barva; 280x410   | ks  | 1.00  | 1 666.00 | 1 666.00  | 0.00             | 1 666.00          | RTS II / 2020    |
| 122 | PPRTD0       | Revizní T-kus; 200  | ks  | 1.00  | 3 676.00 | 3 676.00  | 0.00             | 3 676.00          | RTS II / 2020    |
| 123 | PPFR60       | Distanční objímka univerzální, 1 balení obsahuje 6 ks segmentů, 60 – 3 ks, 80 – 4 ks, 110 – 5 ks, 125 – 6 ks, 160 – 7 ks, 200 – 9 ks; 1 bal.; | ks  | 15.00 | 240.00   | 3 600.00  | 0.00             | 3 600.00          | RTS II / 2020    |
| 124 | PPRM20       | STARR trubka s hrdlem; 2; 200   | ks  | 10.00 | 3 230.00 | 32 300.00 | 0.00             | 32 300.00         | RTS II / 2020    |
| 125 | PPWS03       | Protidešťová manžeta pro ukončovací trubku; 200 / 315   | ks  | 1.00  | 2 326.00 | 2 326.00  | 0.00             | 2 326.00          | RTS II / 2020    |
| 126 | PPRS50       | Ukončovací trubka bez hrdla; 0,5; 200   | ks  | 1.00  | 1 633.00 | 1 633.00  | 0.00             | 1 633.00          | RTS II / 2020    |
| 127 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m   | t   | 6.46  | 1 200.00 | 0.00      | 7 749.12         | 7 749.12          | RTS II / 2020    |
|     | <b>S</b>     | <b>Přesuny suti</b>   |     |       |          |           | <b>0.00</b>      | <b>5 425.83</b>   | <b>5 425.83</b>  |
| 128 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km  | t   | 3.65  | 235.00   | 0.00      | 858.63           | 858.63            | RTS II / 2020    |
| 129 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km  | t   | 36.54 | 25.00    | 0.00      | 913.44           | 913.44            | RTS II / 2020    |
| 130 | 979095311R00 | Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí  | t   | 3.65  | 1 000.00 | 0.00      | 3 653.76         | 3 653.76          | RTS II / 2020    |
|     |              |   |     |       |          |           | <b>Celkem:</b>   | <b>791 377.70</b> |                  |

Poznámka:

Nabídka neobsahuje:  
dodávka a montáž plynového filtru  
úpravy plynovéhopotrubí dle aktuálních požadavků ČSN a EN, souvisejících předpisů  
revizi elektro (poptávka neřeší elektro část kotelny)