

Položkový rozpočet

S:	08	Oprava vodovodu Hulín, Wolkerova ulice
O:	1	Oprava vodovodu Hulín, Wolkerova ulice
R:	1	Oprava vodovodu Hulín, Wolkerova ulice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				XXX
1	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se	m	10,00000	xxx	xxx
2	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	10,00000	xxx	xxx
3	131201201	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	17,00000	xxx	xxx
		2*(2,5*2*1,7)		17,00000		
4	132201211	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	76,50000	xxx	xxx
		85*1*0,9		76,50000		
5	132201219	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	76,50000	xxx	xxx
6	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	9,72000	xxx	xxx
		2*(5*0,9*0,6)		5,40000		
		2*(4*0,9*0,6)		4,32000		
7	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro, jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	17,00000	xxx	xxx
		4*(1,7*2,5)		17,00000		
8	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m, od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	17,00000	xxx	xxx
9	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	59,50000	xxx	xxx
		85*0,5*1		42,50000		
		2*(2,5*2*1,7)		17,00000		
10	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	10,00000	xxx	xxx
11	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	41,00000	xxx	xxx
		80*1*0,4		32,00000		
		2*(2,5*2*0,4)		4,00000		
		2*(5*0,5*0,6)		3,00000		
		2*(4*0,5*0,5)		2,00000		
12	58344170	Šterkodrtě frakce 0-32 B	t	19,00000	xxx	xxx
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				XXX
13	115101201	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	40,00000	xxx	xxx
14	115101301	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	5,00000	xxx	xxx
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				XXX
15	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	8,50000	xxx	xxx
		85*1*0,1		8,50000		
Díl: 5		Komunikace				XXX
16	564871111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm šterkodrtí frakce 0-32 mm	m2	10,00000	xxx	xxx
Díl: 8		Trubní vedení				XXX
17	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100	kus	2,00000	xxx	xxx
18	857262121	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	2,00000	xxx	xxx
19	871251121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	85,00000	xxx	xxx
		V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí.				
20	877252121	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm	kus	10,00000	xxx	xxx
21	879172199	Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80	kus	4,00000	xxx	xxx

Položkový rozpočet

S:	08	Oprava vodovodu Hulín, Wolkerova ulice
O:	1	Oprava vodovodu Hulín, Wolkerova ulice
R:	1	Oprava vodovodu Hulín, Wolkerova ulice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
22	891173111	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32	kus	4,00000	xxx	xxx
23	892271111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	85,00000	xxx	xxx
24	892372111	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	úsek	1,00000	xxx	xxx
112						
25	892273111	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	85,00000	xxx	xxx
26	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	4,00000	xxx	xxx
27	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00000	xxx	xxx
28	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00000	xxx	xxx
29	899721112	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	86,00000	xxx	xxx
Včetně uložení						
30	899731114	Vodič signalizační CYY 6 mm2	m	94,00000	xxx	xxx
Včetně uložení						
31	871161121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	20,00000	xxx	xxx
32	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00000	xxx	xxx
33	891269111	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	4,00000	xxx	xxx
34	27322617	Těsnění přírubové bezazbestové TEMAFAST DN 80	kus	3,00000	xxx	xxx
35	27322619	Těsnění přírubové bezazbestové TEMAFAST DN 100	kus	2,00000	xxx	xxx
36	286134112	Trubka tlaková AQUALINE RC1 PE100 32x3,0 mm PN16 návin 100 m	m	22,00000	xxx	xxx
37	286134217	Trubka tlaková AQUALINE RC2 PE100 110x10 mm PN16 tyč 6 m/tyč 12 m	m	90,00000	xxx	xxx
38	28653765	Nákrůžek lemový PE 100 d 90 mm +GF+	kus	2,00000	xxx	xxx
39	28653766	Nákrůžek lemový PE 100 d 110 mm +GF+	kus	2,00000	xxx	xxx
40	286538007	Elektrotvarovka - spojka FRIALEN UB d90 PE100, SDR11, bez dorazu	kus	2,00000	xxx	xxx
41	286538008	Elektrotvarovka - spojka FRIALEN UB d110 PE100, SDR11, bez dorazu	kus	19,00000	xxx	xxx
42	286538112	Elektrotvarovka - koleno 45° FRIALEN W45 d110 PE100, SDR11	kus	4,00000	xxx	xxx
43	286538146	Elektrotvarovka - T-kus FRIALEN T d110 PE100, SDR11	kus	2,00000	xxx	xxx
44	28655185	Spojka s vnitřním závitem - rychlospojka 32 x 1"	kus	4,00000	xxx	xxx
45	31947217	Příruba přivařovací točivá PN 16 DN 80	kus	2,00000	xxx	xxx
46	31947218	Příruba přivařovací točivá PN 16 DN 100	kus	2,00000	xxx	xxx
47	42228200	HAWLE šoupátko 2520 DN 1" pro dom.přípojky - voda	kus	4,00000	xxx	xxx
48	42228310	HAWLE šoupátko 4000E2 DN 80 přírubové, voda	kus	1,00000	xxx	xxx
49	42273320	HAWLE pas navrtávací 3500 DN 100 - 1" závitový pro vodu	kus	4,00000	xxx	xxx
50	422737422	HAWLE hydrant podzemní MB1 K244 DN80/1,25m-voda	kus	1,00000	xxx	xxx
51	42291353	Poklop litinový ČSN 504 - šoupátkový	kus	1,00000	xxx	xxx
52	42291405	Poklop litinový typ 510 - ventilový	kus	4,00000	xxx	xxx
53	42291452	Poklop litinový 522 - hydrantový DN 80	kus	1,00000	xxx	xxx
54	42291510	Deska podkladová AVK pod ventilové a šoupátkové poklopy	kus	5,00000	xxx	xxx
55	42291515	Deska podkladová AVK pod hydrantové poklopy	kus	1,00000	xxx	xxx
56	42293140	HAWLE souprava zemní č. 9601-voda, L=1,3-1,8 m	kus	4,00000	xxx	xxx

Položkový rozpočet

S:	08	Oprava vodovodu Hulín, Wolkerova ulice
O:	1	Oprava vodovodu Hulín, Wolkerova ulice
R:	1	Oprava vodovodu Hulín, Wolkerova ulice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
57	42293250	HAWLE souprava zemní 9500E2 DN50 -100, 1,3-1,8m voda + plyn	kus	1,00000	xxx	xxx
58	422935323	HAWLE spojka Synoflex s přírubou 7994, DN100,PN 16 voda + kanál	kus	2,00000	xxx	xxx
59	422935405	HAWLE 5050 - prodloužené patkové koleno 90° voda + kanál	kus	1,00000	xxx	xxx
60	55260023	Příruba zaslepovací Duktus X DN 80	kus	1,00000	xxx	xxx
61	H-883001609000	Šrouby s maticí nerez M16/90	kus	40,00000	xxx	xxx
Díl: 96		Bourání konstrukcí				xxx
62	113107525	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	5,00000	xxx	xxx
63	113108315	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm	m2	5,00000	xxx	xxx
		(2,5*2)		5,00000		
64	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm	m	7,00000	xxx	xxx
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				xxx
65	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	111,95611	xxx	xxx
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				xxx
66	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,40000	xxx	xxx
67	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	66,00000	xxx	xxx
68	979990112	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	4,40000	xxx	xxx
Díl: ON		Ostatní náklady				xxx
69	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	xxx	xxx
70	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	xxx	xxx

Celkem	449 933,39
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání