

SMLOUVA O DÍLO

č. S916/2017/063

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Daliborem Šafaříkem, Ph.D.,

ředitelem Krajského ředitelství Brno

ve věcech technických jedná: Karel Řezáč, TPSC Znojmo (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

KREBSTAV, s.r.o.

IČO: 247 98 401

DIČ: CZ24798401

zapsán v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl C, vložka 70108

sídlo: Brno-Bystrc 2378, 635 00 Brno

zastoupený: Ing. Ivana Ebuová

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Ivana Ebuová

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Vápenická**, evidenční číslo zakázky **S916/2017/063**, a to dle projektové dokumentace LC Vápenická, vypracované Ing. Radkou Roubcovou, a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
- údržba stávajících dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání,
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- fotodokumentace stavby,
- zajištění plnění povinností dle zákona č.309/2006 Sb.,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli,
- zřízení a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, vč. případných přípojek, přístupů, deponií apod.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31.7.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž

objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **1.5.2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelům písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV. **C e n a z a d í l o**

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 497 923,91 Kč bez DPH, slovy jedenmiliončtyřístadevadesátšedmtisícdevětsedvacetřikoron a devadesátjedna haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy, *

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na

základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období, celkovou cenu za provedenou položku v daném období, celkové množství již provedených měrných jednotek, celková suma již prostavěných jednotek, zbývající počet měrných jednotek a zbývající cena položky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Fakturační adresa:
Lesy České republiky, s.p., LS Znojmo, Pivovarská 1, 669 02 Znojmo.
7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.

Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Ing. Ivana Ebuová, telefon: [REDAKCE]
[REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN, ON a TKP MD.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.

8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny díla dle této SOD. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
26. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele zkoušky na místech stanovených objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací).
 - Statické zkoušky únosnosti pláně – 6x
 - Statické zkoušky únosnosti na vrchní vrstvě – 6x
 - Zkouška tloušťky vrstev – 15x

Tyto zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.

V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku

IX. Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.

11. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
17. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Brně dne: 1.4.2017

KREBSTAV s.r.o.

Bystrc 2378, 635 00 Brno
IČ: 24798401, DIČ: CZ24798401

V Brně, dne: 9.5.2017



Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D.
ředitel KŘ Brno, LČR, s.p.

Za zhotovitele

Ing. Ivana Ebuová
Jednatelka KREBSTAV s.r.o.

Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření na spáchání či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), který by mohlo být jakékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů

Příslušná smluvní strana (pozn.: spojení „příslušná smluvní strana“ bude vhodně nahradit označením smluvní strany používaným v konkrétní smlouvě) prohlašuje, že se seznámila se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lasy.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Příslušná smluvní strana se zavazuje v co nejširším možném rozsahu (pokud to povaha jednotlivých ustanovení umožňuje) tyto předpisy Lesů České republiky, s.p., jakož i zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této smlouvy.

Příslušná smluvní strana se zavazuje dodržovat uvedené předpisy Lesů České republiky, s.p., jakož i zásady a hodnoty CCP LČR především ve vztahu k protikorupčním opatřením. V této souvislosti se smluvní strany zavazují

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 151103

Stavba: LC Vápenická

KSO:

Místo: K.ú. Kravsko

CC-CZ:

Datum: 03.11.2015

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Znojmo

IČ: 42196451

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Radka Roubcová

IČ: 86897535

DIČ: CZ8262193841

Poznámka:

Cena bez DPH

1 497 923,91

Sazba daně

Základ daně

Výše daně

DPH základní

21,00%

1 497 923,91

314 564,02

snížená

15,00%

0,00

0,00

Cena s DPH

V

CZK

1 812 487,93

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 151103

Stavba: LC Vápenická

Místo: k.ú. Kravsko

Datum:

03.11.2015

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Znojmo

Projektant:

Ing. Radka Roubcová

Uchazeč:

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-----|
| Náklady stavby celkem | | | | |
| 1511030 | | 1 497 923,91 | 1 812 487,93 | |
| 1 | Stavební náklady - oprava | 1 126 947,55 | 1 363 606,54 | STA |
| 1511030 | | | | |
| 2 | Vedlejší rozpočtové náklady | 27 500,00 | 33 275,00 | STA |
| 1511020 | | | | |
| 4 | Stavební náklady - investice | 343 476,36 | 415 606,40 | STA |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
LC Vápenická
Objekt:

151 10301 - Stavební náklady - oprava

KSO:
Místo: K.ú. Kravsko

CC-CZ:
Datum: 03.11.2015

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Znojmo

IČ: 42196451
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Radka Roubcová

IČ: 86897535
DIČ: CZ8262193841

Poznámka:

Cena bez DPH

1 126 947,55

DPH základní
snižená

Základ daně
1 126 947,55
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Vše daně
236 658,99
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 363 606,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Vápenická

Objekt:

15110301 - Stavební náklady - oprava

Místo:

k.ú. Kravsko

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Znojmo

Uchazeč:

Projektant: Ing. Radka Roubcová

Datum: 03.11.2015

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 126 947,55

1 - Zemní práce

1 126 947,55

126 777,37

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodrovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

689 637,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

124 566,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

185 967,18

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

LC Vápenická

Objekt:

15110301 - Stavební náklady - oprava

Místo:

k.ú. Kravsko

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Znojmo

Uchazeč:

Datum: 03.11.2015

Projektant: Ing. Radka Roubcová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 1 126 947,55

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|-----------|----------|----------------|
| 1 | K | 111101101 | Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha | ha | 0,300 | 22 000,00 | 6 600,00 | CS ÚRS 2014 02 |
|---|---|-----------|--|----|-------|-----------|----------|----------------|

Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše do 0,1 ha

WV "travniny" (1500*1*2)/10000

Součet

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-----------|------|----------|----------------|
| 2 | K | 111201101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 | m2 | 2 100,000 | 2,00 | 4 200,00 | CS ÚRS 2014 02 |
|---|---|-----------|---|----|-----------|------|----------|----------------|

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

WV "prořez okolo cesty" (1500*1*2)*0,7

WV křoví

Součet

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|--------|--------|----------|----------------|
| 3 | K | 112201102 | Odstranění pařezů D do 500 mm, pod úrovní, včetně likvidace | kus | 15,000 | 201,00 | 3 015,00 | CS ÚRS 2014 02 |
|---|---|-----------|---|-----|--------|--------|----------|----------------|

Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstraněním, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm

4 K 162201422 Vodotorné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm

Vodotorné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

5 K 162301102 Vodotorné přemístění do 1000 m vykopku/sypání z horniny tř. 1 až 4

Vodotorné přemístění vykopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

"příkopy" 0,3*600+0,5*600

480,000

| | | | | |
|----|---------|-------|-----------|----------------|
| m3 | 480,000 | 95,00 | 45 600,00 | CS ÚRS 2014 02 |
|----|---------|-------|-----------|----------------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|----|-----|-----------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | Součet | | 480,000 | | | |
| 6 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 480,990 | 15,00 | 7 214,85 | CS ÚRS 2014 02 |
| | PP | | Uložení sypaniny na skládky | | | | | |
| | VV | | 480 | | 480,000 | | | |
| | VV | | 0,99 | | 0,990 | | | |
| | VV | | Součet | | 480,990 | | | |
| 7 | K | 174201202 | Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm | kus | 15,000 | 75,00 | 1 125,00 | CS ÚRS 2014 02 |
| | PP | | Zásyp jam po pařezech výklopem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovňáním povrchu zasypávkou průměru pařezu přes 300 do 500 mm | | | | | |
| 8 | K | 181102302 | Úprava pláně v zářezech se zhutněním | m2 | 6 543,440 | 8,00 | 52 347,52 | CS ÚRS 2014 02 |
| | PP | | Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním | | | | | |
| | VV | | "cesta" (1500*3,3+2*0,2)*1,1 | | 5 445,440 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 5 445,440 | | | |
| | VV | | "nájezd pravý" 17,5+17,5+110+66,5+45+45,5+35+24,5+38,5 | | 400,000 | | | |
| | VV | | "nájezd levý" 32,5+32,5+35+15+27,5+140+45,5+35 | | 363,000 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 763,000 | | | |
| | VV | | "uložení dřeva"25*5+30*7 | | 335,000 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 335,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 6 543,440 | | | |
| 9 | K | R 01 | Likvidace křovin a stromů průměru kmene do 100 mm | m2 | 2 100,000 | 2,50 | 5 250,00 | |
| | PP | | Likvidace křovin a stromů průměru kmene do 100 mm | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Obsahem této položky je odstranění křovin a stromů průměru do 100 mm. Součástí této položky je např.: drcení, pálení, doprava, rozprostření, atd.</i> | | | | | |
| | VV | | křoví | | 2 100,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2 100,000 | | | |
| D | 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 0,00 | |
| D | 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | 0,00 | |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 689 637,00 | |
| 10 | K | 564651111 | Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 63-125 mm tl. 150 mm | m2 | 3 760,000 | 61,00 | 229 360,00 | CS ÚRS 2014 02 |
| | PP | | Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | | | | | |
| | VV | | "cesta pod úroveň v km 0,400-0,650, 0,750-1,300" 800*(3,3+2*0,2) | | 2 960,000 | | | |
| | VV | | "koleje" 800*1 | | 800,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| | WV | | Součet | | 3 760,000 | | | |
| 11 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 150 mm (0/63) | m2 | 4 679,500 | 61,00 | 285 449,50 | CS ÚRS 2014 02 |
| | PP | | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | | | | | |
| | WV | | "cesta" 700*(3,3+2*0,2)*1,1 | | 2 849,000 | | | |
| | WV | | "koleje" 700*1,5 | | 1 050,000 | | | |
| | WV | | "nájezd pravy" 17,5+35+110+66,5+45+45,5+35+24,5+38,5 | | 417,500 | | | |
| | WV | | "nájezd levý" 32,5+32,5+35+15+27,5+140+45,5+35 | | 363,000 | | | |
| | WV | | Součet | | 4 679,500 | | | |
| 12 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm (0/63) | m2 | 31,900 | 125,00 | 3 987,50 | CS ÚRS 2014 02 |
| | PP | | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm | | | | | |
| | WV | | "u propustku" 5,8*5,5 | | 31,900 | | | |
| | WV | | Součet | | 31,900 | | | |
| 13 | K | R 04 | Posyp krytu kamenivem fr 0 - 8 mm, do 20 kg/m2 | m2 | 5 445,000 | 8,00 | 43 560,00 | |
| | PP | | Obsahem položky je kompletní dodávka včetně montáže zakalení komunikace lomovými výsvilkami frakce 0- 8 mm. | | | | | |
| | | | <i>Poznámka k položce:</i> | | | | | |
| | | | Obsahem položky je kompletní dodávka včetně montáže zakalení komunikace lomovými výsvilkami frakce 0- 8 mm. | | | | | |
| | | | Položka obsahuje: vodorovnou dopravu, kamenivno 0-8, v předepsané normové kvalitě, zabudování konstrukce, přesun po staveništi, klopení, vyprofilování do požadovaného sklonu ajh. | | | | | |
| | WV | | "cesta" 1500*3,3*1,1 | | 5 445,000 | | | |
| | WV | | Součet | | 5 445,000 | | | |
| 14 | K | R 05 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 100 mm (0/32) | m2 | 2 960,000 | 43,00 | 127 280,00 | |
| | PP | | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm | | | | | |
| | WV | | "cesta pod úrovní v km 0,400-0,650, 0,750-1,300" (800*(3,3+2*0,2)) | | 2 960,000 | | | |
| | WV | | Součet | | 2 960,000 | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | 124 566,00 | |
| 15 | K | 938902112 | Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,3 m3/m | m | 2 100,000 | 37,00 | 77 700,00 | CS ÚRS 2014 02 |
| | PP | | Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním trvanalého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezapevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m | | | | | |
| | WV | | (1500*2)*0,7 | | 2 100,000 | | | |
| | WV | | Součet | | 2 100,000 | | | |
| 16 | K | 938909611 | Odstřanění nánosu na krajnicích tl. do 100 mm | m2 | 1 718,000 | 12,00 | 20 616,00 | CS ÚRS 2014 02 |
| | PP | | Čištění krajnic odstraněním nánosu (uhleňého, popř. zaježděného) naneseného vítvem slinivého provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm | | | | | |
| | | | "cesta, s ponecháním na místě" (1500*0,5*2) | | 1 500,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|----------|--|----|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| W | | | "nájezd pravý, s ponecháním na místě" (5+5+10+7+7+5+7+7)*2 | | 120,000 | | | |
| W | | | "nájezd levý, s ponecháním na místě" (5+5+5+5+10+7+7)*2 | | 98,000 | | | |
| W | | | Součet | | 1 718,000 | | | |
| 17 | K | R 06 | Bourání trubního propustku do DN 500 | m | 7,500 | 3 500,00 | 26 250,00 | |
| PP | | | Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku a s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm. Včetně bourání kci v rmcí propustku. Položka obsahuje provedení zemních prací a zásypu po konstrukci. | | | | | |
| W | | | "včetně čel, odvozu na skládku a uložení, včetně provedení zemních prací pro zřízení nového propustku DN 500" 7,5 | | 7,500 | | | |
| W | | | Součet | | 7,500 | | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 0,00 | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 185 967,18 | |
| 18 | K | 99825111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 3 099,453 | 60,00 | 185 967,18 | CS ÚRS 2014 02 |
| PP | | | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
LC Vápenická
Objekt:

15110302 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: k.ú. Kravsko

CC-CZ:
Datum: 03.11.2015

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Znojmo

IČ:
DIČ: 42196451

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Radka Roubcová

IČ: 86897535
DIČ: CZ8262193841

Poznámka:

Cena bez DPH

27 500,00

DPH základní
snižená

Základ daně
27 500,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 775,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

33 275,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Vápenická

Objekt:

15110302 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

k.ú. Kravsko

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Znojmo

Uchazeč:

Projektant: Ing. Radka Roubcová

Datum: 03.11.2015

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

| | |
|------------------------|-----------|
| Ostatní - Ostatní | 27 500,00 |
| 998 - Vedlejší náklady | 27 500,00 |
| 999 - Ostatní náklady | 18 000,00 |
| | 9 500,00 |

SOUPLIS PRACÍ

Stavba: LC Vápenická

Objekt:

15110302 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: k.ú. Kravsko

Datum: 03.11.2015

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Znojmo

Projektant: Ing. Radka Roubcová

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

27 500,00

D **Ostatní** **Ostatní** **27 500,00**

D **998** **Vedlejší náklady** **18 000,00**

| | | | | | | | | |
|---|---|-----|---|-----|-------|----------|----------|--|
| 1 | K | R88 | Zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením | kpl | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
|---|---|-----|---|-----|-------|----------|----------|--|

pp Zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením

| | | | | | | | | |
|---|---|-----|---|-----|-------|----------|----------|--|
| 2 | K | R89 | Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům | kpl | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
|---|---|-----|---|-----|-------|----------|----------|--|

pp Uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům

| | | | | | | | | |
|---|---|-----|--|-----|-------|----------|----------|--|
| 3 | K | R91 | Projednání a zřízení příjezdů a sjezdu do koryta, údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání | kpl | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
|---|---|-----|--|-----|-------|----------|----------|--|

pp Projednání a zřízení příjezdů a sjezdu do koryta, údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání

Poznámka k položce:

Projednání a zřízení příjezdů a sjezdu do koryta, údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání

| | | | | | | | | |
|---|---|-----|---|-----|-------|----------|----------|--|
| 4 | K | R94 | Zjištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, vč. případných přípojek, přístupů, deponí apod. | kpl | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
|---|---|-----|---|-----|-------|----------|----------|--|

pp Zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, deponí apod. pro všechny objekty

| | | | | | | | | |
|---|---|-----|-------------------------|-----|-------|--------|----------|--|
| 5 | K | R95 | Zkoušky ŠD statika pláň | kpl | 6,000 | 500,00 | 3 000,00 | |
|---|---|-----|-------------------------|-----|-------|--------|----------|--|

pp Zkoušky ŠD statika pláň

| | | | | | | | | |
|--|---|-----|------------------------------------|-----|-------|--------|----------|--|
| | K | R96 | Zkoušky ŠD statik na vrchní vrstvě | kpl | 6,000 | 500,00 | 3 000,00 | |
|--|---|-----|------------------------------------|-----|-------|--------|----------|--|

pp Zkoušky ŠD statika pláň

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 7 | K | R97 | Zkoušky ŠD statik na vrchní vrstvě | kpl | 15,000 | 300,00 | 4 500,00 | |
| | PP | | Zkoušky ŠD tloušťka | | | | | |
| | PP | | Zkoušky ŠD tloušťka | | | | | |
| D | 999 | | Ostatní náklady | | | | 9 500,00 | |
| 8 | K | R80 | Fotodokumentace stavby | kpl | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | PP | | Fotodokumentace stavby | | | | | |
| P | | | <i>Poznámka k položce: Fotodokumentace před zahájením stavby, fotodokumentace průběhu stavby, pasporty zace místních komunikací apod.)</i> | | | | | |
| 9 | K | R81 | Zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. | kpl | 1,000 | 500,00 | 500,00 | |
| | PP | | Zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. | | | | | |
| 10 | K | R86 | Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré+1elektronické) objednateli - pro celou stavbu | kpl | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| | PP | | Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré) objednateli - pro celou stavbu | | | | | |
| 11 | K | R98 | Vytyčení stavby před započítím práci | kpl | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| | PP | | Vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství, včetně vytyčení hranic pozemků | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
LC Vápenická
Objekt:

15110204 - Stavební náklady - investice

KSO:
Místo: K.Ú. Kravsko

CC-CZ:
Datum: 03.11.2015

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Znojmo

IČ:
DIČ: 42196451

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Radka Roubcová

IČ: 86897535
DIČ: CZ8262193841

Poznámka:

Cena bez DPH

343 476,36

DPH základní
snížená

Základ daně
343 476,36
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Vyše daně
72 130,04
0,00

Cena s DPH

V CZK

415 606,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Vápenická

Objekt:

15110204 - Stavební náklady - investice

Místo:

k.ú. Kravsko

Datum: 03.11.2015

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Znojmo

Uchazeč:

Projektant: Ing. Radka Roubcová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

| | |
|--|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 343 476,36 |
| 1 - Zemní práce | 65 391,67 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 9 722,80 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 85 942,80 |
| 5 - Komunikace pozemní | 86 340,80 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | 81 800,00 |
| 997 - Přesun sutě | 5 828,55 |
| 998 - Přesun hmot | 8 449,74 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Vápenická
 Objekt: 15110204 - Stavební náklady - investice

Místo: K.ú. Kravsko
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Znojmo
 Uchazeč:

Datum: 03.11.2015
 Projektant: Ing. Radka Roubcová

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

343 476,36

343 476,36

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----------------|-------|-------|--------|----------------|
| 1 | K | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m ³ | m ³ | 3,600 | 76,00 | 273,60 | CS ÚRS 2014 02 |
|---|---|-----------|---|----------------|-------|-------|--------|----------------|

65 391,67

343 476,36

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m³

W "průleh"

W 6*4*0,5

W Součet

W 12*0,3 Přepočtené koeficientem množství

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----------------|-------|------|------|----------------|
| 2 | K | 122201109 | Příplatek za lepvost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 | m ³ | 0,720 | 7,00 | 5,04 | CS ÚRS 2014 02 |
|---|---|-----------|---|----------------|-------|------|------|----------------|

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3

W "průleh" odkop*0,3*0,2

W Součet

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----------------|-------|-------|--------|----------------|
| 3 | K | 122301101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m ³ | m ³ | 7,200 | 92,00 | 662,40 | CS ÚRS 2014 02 |
|---|---|-----------|---|----------------|-------|-------|--------|----------------|

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m³

W odkop*0,6

W Součet

| | | | | | | | |
|---|-----------|---|----------------|-------|------|-------|----------------|
| K | 122301109 | Příplatek za lepvost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 | m ³ | 1,440 | 7,00 | 10,08 | CS ÚRS 2014 02 |
|---|-----------|---|----------------|-------|------|-------|----------------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP | | | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výklopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepištví horniny tř. 4 | | | | | |
| WV | | | odkop*0,6*0,2 | | 1,440 | | | |
| WV | | | Součet | | 1,440 | | | |
| 5 | K | 122401101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objemu do 100 m3 | m3 | 1,200 | 145,00 | 174,00 | CS ÚRS 2014 02 |
| PP | | | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výklopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 do 100 m3 | | | | | |
| WV | | | odkop*0,1 | | 1,200 | | | |
| WV | | | Součet | | 1,200 | | | |
| 6 | K | 131201101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 36,000 | 125,00 | 4 500,00 | CS ÚRS 2014 02 |
| PP | | | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 | | | | | |
| WV | | | "pro propustek š/dl/v" 3*6*2 | | 36,000 | | | |
| WV | | | Součet | | 36,000 | | | |
| 7 | K | 131201109 | Příplatek za lepištví u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 | m3 | 18,000 | 8,00 | 144,00 | CS ÚRS 2014 02 |
| PP | | | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepištví horniny tř. 3 | | | | | |
| WV | | | 36*0,5 | | 18,000 | | | |
| WV | | | Součet | | 18,000 | | | |
| 8 | K | 132101201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 | m3 | 88,000 | 78,00 | 6 864,00 | CS ÚRS 2014 02 |
| PP | | | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 | | | | | |
| WV | | | "úprava nátku a výtoku, navedení koryta 2,2 m3/m" 2*(2,2*20) | | 88,000 | | | |
| WV | | | Součet | | 88,000 | | | |
| 9 | K | 132201209 | Příplatek za lepištví k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 26,400 | 8,00 | 211,20 | CS ÚRS 2014 02 |
| PP | | | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepištví horniny tř. 3 | | | | | |
| WV | | | 88*0,3 | | 26,400 | | | |
| WV | | | Součet | | 26,400 | | | |
| 10 | K | 132301101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 160,000 | 97,00 | 15 520,00 | CS ÚRS 2014 02 |
| PP | | | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 | | | | | |
| WV | | | "odvodňovací péra v úvozu" (0,5*15)*20 | | 150,000 | | | |
| WV | | | "u průlehu"0,5*20 | | 10,000 | | | |
| WV | | | Součet | | 160,000 | | | |
| 11 | K | 132301109 | Příplatek za lepištví k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 | m3 | 48,000 | 8,00 | 384,00 | CS ÚRS 2014 02 |
| PP | | | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepištví horniny tř. 4 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|----|------|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 12 | K | 162301102 | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 293,900 | 98,00 | 28 802,20 | CS ÚRS 2014 02 |
| | WV | | Součet | | 48,000 | | | |
| | PP | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | | | | | |
| | WV | | "rýň" 88+160 | | 248,000 | | | |
| | WV | | "odkopávký" 9,9 | | 9,900 | | | |
| | WV | | "jámy" 36 | | 36,000 | | | |
| | WV | | Součet | | 293,900 | | | |
| 13 | K | 162301152 | Vodorovné přemístění výkopku/sypání z hornin tř. 5 až 7 do 1000 m | m3 | 0,990 | 120,00 | 118,80 | CS ÚRS 2014 02 |
| | PP | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | | | | | |
| | WV | | 0,99 | | 0,990 | | | |
| | WV | | Součet | | 0,990 | | | |
| 14 | K | 171201201 | Uložení sypání na skládky | m3 | 294,890 | 15,00 | 4 423,35 | CS ÚRS 2014 02 |
| | PP | | Uložení sypání na skládky | | | | | |
| | WV | | 293,900 | | 293,900 | | | |
| | WV | | 0,99 | | 0,990 | | | |
| | WV | | Součet | | 294,890 | | | |
| 15 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýň nebo kolem objektů sypáním se zhutněním | m3 | 12,500 | 150,00 | 1 875,00 | CS ÚRS 2014 02 |
| | PP | | Zásyp sypáním z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vstřevách se zhutněním jam, šachet, rýň nebo kolem objektů v těchto výkopkách | | | | | |
| | WV | | "proustek" 2,5*5 | | 12,500 | | | |
| | WV | | Součet | | 12,500 | | | |
| 16 | K | 181102302 | Úprava pláňe v zářezech se zhutněním | m2 | 28,000 | 8,00 | 224,00 | CS ÚRS 2014 02 |
| | PP | | Úprava pláňe na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním | | | | | |
| | WV | | "propustek" 7*4 | | 28,000 | | | |
| | WV | | Součet | | 28,000 | | | |
| 17 | K | 182101101 | Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 | m2 | 100,000 | 12,00 | 1 200,00 | CS ÚRS 2014 02 |
| | PP | | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 | | | | | |
| | WV | | "koryto u propustu na výtko a nátku" 2*(20*2,5) | | 100,000 | | | |
| | WV | | Součet | | 100,000 | | | |
| D | 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 9 722,80 | |
| K | R.02 | | Výtuz podkladní betonové desky z síti KARI 8/100/100 mm | t | 0,436 | 22 300,00 | 9 722,80 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP | | | Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šacht, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí | | | | | |
| WV | | | "průleh" (((6*4)*7,9)/1000)*1,15 | | 0,218 | | | |
| WV | | | Součet (2x) | | 0,218 | | | |
| WV | | | 0.218*2 Přepočtené koeficientem množství | | 0,436 | | | |
| D | 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | 85 942,80 | |
| 19 | K | 451313531 | Podkladní vrstva z betonu prostého vodostavbného pod dlažbu tl do 200 mm | m2 | 27,600 | 783,00 | 21 610,80 | CS ÚRS 2014 02 |
| PP | | | Podkladní vrstva z betonu prostého vodostavbného pod dlažbu tl. přes 150 do 200 mm | | | | | |
| WV | | | "podklad pro dlažbu, průleh" | | 27,600 | | | |
| WV | | | (4*6)*1,15 | | 27,600 | | | |
| WV | | | Součet | | 27,600 | | | |
| 20 | K | 452312161 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop | m3 | 3,360 | 3 200,00 | 10 752,00 | CS ÚRS 2014 02 |
| PP | | | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 25/30 | | | | | |
| WV | | | "pod propustek" 7*2,4*0,2 | | 3,360 | | | |
| WV | | | Součet | | 3,360 | | | |
| 21 | K | 463211152 | Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti do 200 kg s urovnáním líce | m3 | 19,200 | 850,00 | 16 320,00 | CS ÚRS 2014 02 |
| PP | | | Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3, z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg | | | | | |
| WV | | | "propustek vtoka výtok" 2*(4*6*0,4) | | 19,200 | | | |
| WV | | | Součet | | 19,200 | | | |
| 22 | K | 465511513 | Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 300 mm | m2 | 27,600 | 1 350,00 | 37 260,00 | CS ÚRS 2014 02 |
| PP | | | Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do malty MC 10, s vyplněním spár maltou MC 10 a s vyspárováním maltou MCS v ploše do 20 m2, tl. 300 mm | | | | | |
| WV | | | dlažba | | 27,600 | | | |
| WV | | | Součet | | 27,600 | | | |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 86 340,80 | |
| 23 | K | 564231111 | Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 100 mm | m2 | 16,800 | 56,00 | 940,80 | CS ÚRS 2014 02 |
| PP | | | Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vhlčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm | | | | | |
| WV | | | "pod propustek" 7*2,4 | | 16,800 | | | |
| WV | | | Součet | | 16,800 | | | |
| 24 | M | R 03 | Propust rámová IZM Perfect 2000x1000/2000 | kus | 3,000 | 22 000,00 | 66 000,00 | |
| PP | | | prefabrikáty pro mosty železobetonové propustě rámové IZM š. 2 m, v1000xš2000xdl2000 | | | | | |
| 25 | M | R 04 | Propust rámová IZM Perfect 2000x1000/1000 | kus | 1,000 | 19 400,00 | 19 400,00 | |
| PP | | | propustě rámové IZM š. 2 m, v1000xš2000xdl2000 | | | | | |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

PP prefabrikáty pro mosty železobetonové propustě rámové IZM š. 2 m, v1000xš2000xdl1000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

| | | | | | | | | |
|----|---|------|---|-----|--------|-----------|-----------|-----------|
| 26 | K | R 07 | Čelo z lomového kamene 50 -100 kg na MC 10 dodávka+montáž | kus | 2,000 | 11 500,00 | 23 000,00 | 81 800,00 |
| PP | | | Čelo z lomového kamene 50 -100 kg na MC 10 dodávka+montáž. Položka obsahuje dodávku a montáž, včetně založení čela a zemních prací. | | | | | |
| VV | | | "čelo na vtoku a výtoku" 2 | | 2,000 | | | |
| VV | | | Součet | | 2,000 | | | |
| 27 | K | R 08 | Ocelová svodnice, dodávka včetně montáže | m | 25,000 | 1 250,00 | 31 250,00 | |
| PP | | | Ocelová svodnice, dodávka včetně montáže | | | | | |
| P | | | <i>Poznámka k položce:</i> Obsahem této položky je kompletní dodávka včetně montáže ocelové svodnice. Součástí položky je: ocelová svodnice tl. plechu 5 mm, D400, montáž, hloubení rýh, hutnění, obsyp, odvodňovací rýha, prokoppnutí odtoku do terénu atd. | | | | | |

VV "doplnění svodnic" 5*5
VV Součet

| | | | | | | | | |
|----|---|------|--|-----|-------|----------|----------|--|
| 28 | K | R 09 | Ohnumsování osetí v místě navedení koryta toku | kpl | 1,000 | 2 550,00 | 2 550,00 | |
| PP | | | Ohnumsování osetí travním semenem v místě navedení koryta toku | | | | | |

Poznámka k položce:
Obsahem této položky je ohnumsování, osetí travním semenem, ošetření a všechny práce a materiál spojený s dodržným podmínky stanovené MěÚ Znojmo, odbor živ.prostředí a správce toku Lesy ČR

VV "dle požadavků ST LČR"1
VV Součet

| | | | | | | | | |
|----|---|------|--|-----|-------|-----------|-----------|--|
| 29 | K | R 10 | Montáž a doprava IZM | kpl | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| PP | | | Montáž a doprava IZM Perfect. Předpoklad dvou kamionů. | | | | | |
| VV | | | "dovoz, manipulace, uložení"1 | | 1,000 | | | |
| VV | | | Součet | | 1,000 | | | |

D 997 Přesun sutě

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|-------|-------|--------|----------------|
| 30 | K | 997221611 | Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 7,350 | 38,00 | 279,30 | CS ÚRS 2014 02 |
| PP | | | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|-------|--------|--------|----------------|
| 31 | K | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové) | t | 7,350 | 100,00 | 735,00 | CS ÚRS 2014 02 |
| PP | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) betonového | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|-------|--------|----------|----------------|
| 32 | K | 997321511 | Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km | t | 7,350 | 155,00 | 1 139,25 | CS ÚRS 2014 02 |
| PP | | | Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vylazením a hrubým urovňáním po suchu, na vzdálenost do 1 km | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|---------|-------|----------|----------------|
| 33 | K | 997321519 | Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu | t | 147,000 | 25,00 | 3 675,00 | CS ÚRS 2014 02 |
|----|---|-----------|--|---|---------|-------|----------|----------------|

5 828,55

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| PP | | | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vložení a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další 1 km počítá 1 km přes 1 km | | | | | |
| VV | | | 7,35*20 | | 147,000 | | | |
| VV | | | Součet | | 147,000 | | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 8 449,74 | |
| 34 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 140,829 | 60,00 | 8 449,74 | CS ÚRS 2014 02 |
| PP | | | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | | | | |

Sto
zlepšena s

