

Cenová nabídka

Stavba: Opravy kabelů a kabelových tras ve správě SSZT 2022-2023

Požadavek č. 34 - Oprava kabelu ke stožárům rozhlasu na zastávce Ostrava Kunčičky

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |

Montáže oznam. a zabezp. zařízení

| | | 01 | Sborník ÚOŽI | | | | |
|-----|---|-------------|--|-----|---------|--|--|
| 32 | K | 7590525230 | Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu | m | 16,000 | | |
| 91 | K | 7593405225 | Montáž žlabu ocelového s poklopem 20 x 20 x 300 | kus | 3,000 | | |
| 12 | K | 7499151020 | Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů - provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní nebo rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.) mechanismy | hod | 8,000 | | |
| 27 | K | 7590525036 | Odplastování celoplastového kabelu dvouplášťového do 100 párů | m | 8,000 | | |
| 39 | K | 7590525541 | Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na jednoplášťovém celoplastovém kabelu do 20 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě | kus | 8,000 | | |
| 130 | M | 7590541084 | Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Tepelně smršťitelná silnostěnná trubka s lepidlem, délka 1 m, barva černá, odolná vůči UV záření WCSM 48/12-1000 | kus | 8,000 | | |
| 77 | K | 7590555330 | Očištění žil plněných kabelů před opravou či instalací, vodní zábrana do délky 0,5 m za jeden pár | kus | 96,000 | | |
| 139 | M | 7593310110 | Konstrukční díly Konektor zářezový U1B | kus | 48,000 | | |
| 169 | M | 7590520599 | Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 4x0,8 TCEKPFLE 3 x 4 x 0,8 | m | 16,000 | | |
| | | 02 | ÚRS | | | | |
| 5 | K | 131313701 | Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných | m3 | 5,000 | | |
| 48 | K | 460581131 | Úprava terénu uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy | m2 | 10,000 | | |
| 6 | K | 460391124 | Zásyp jam ručně s uložení výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhuštěním z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 | m3 | 5,000 | | |
| 53 | K | 460581132 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný | hod | 12,000 | | |
| 52 | M | 34382003 | páska elektroizolační 15mm,10m, tl 0,15mm | m | 20,000 | | |
| | | 3 | VRN | | | | |
| 6 | K | 9901000600R | Doprava | km | 140,000 | | |

Za zhotovitele dne: 24.05.2023

Za objednatele dne: