

Objednatel: Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 SOKOLOV

Dodavatel: RUNAKO Sokolov s.r.o.
Karla Hynka Máchy 2256
35601 Sokolov

Banka: KB Sokolov
Číslo účtu: 521391/0100
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

Datum vystavení: **25.05.2023**
Datum dodání: 16.08.2023
Vyřizuje: Ing. Martin Motlík
Tel.: +420 354228 229
E-mail: martin.motlik@mu-sokolov.cz

IČ: 64359603
DIČ: CZ64359603

Objednáváme u Vás k akci: **ZŠ Švabinského - oprava rampy u jídelny**

Množství	Popis	Cena bez DPH
1.00	ZŠ Švabinského - oprava rampy u jídelny Předpokládaná cena za práce	do 89152,96 Kč
Celková cena s DPH:		do ... 107875,08 Kč

Předmětem zakázky je oprava rampy u jídelny v ZŠ ul. Švabinského Sokolov; vzhledem k povaze prací je dodavatel dále uváděn též jako zhotovitel.

Práce je možno zahájit nejdříve **3.7.2023** a termín předání dokončeného díla je do **16.8.2023**.

Oprava bude provedena v množství a provedení dle cenové nabídky zpracované zhotovitelem dne 24.5.2023 - v příloze.

Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.

Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo objednateli nebo nedokončí jeho díleč část ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vyúčtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel odečíst zhotoviteli z fakturované částky.

Město příjemné pro život

Městský úřad Sokolov • Rokycanova 1929 • Sokolov 356 01 • Tel.: +420 354 228 111 • Fax: +420 353 221 857
epodatelna@mu-sokolov.cz • ID datové schránky: 6xmbxru • http://www.sokolov.cz
IČ: 00259586 • DIČ: CZ00259586

Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednateli.

Zhotovitel je povinen vhodným způsobem vyznačit a zabezpečit pracoviště/staveniště, dodržovat veškerá ustanovení platné legislativy ČR v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, stanovit osobu zodpovědnou za BOZP a PO a po dokončení akce práce protokolárně předat včetně vyklizeného pracoviště; s odpovědným pracovníkem školy každý den upřesní konkrétní činnost i čas a veškeré práce provádí tak, aby nemohlo dojít k poškození sítí nebo okolního zařízení. Respektuje přitom časová omezení vyplývající z provozu školy, což je již zadavatelem zohledněno v termínu dokončení prací.

Zhotovitel je povinen vést stavební a montážní deník a umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, příl.16, v aktuálním znění.

Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti, a to v rozsahu „All risk“ za škodu způsobenou jím objednateli a třetím osobám jeho činností, činností jeho zaměstnanců nebo poddodavatelů a jejich zaměstnanci do výše pojistného plnění nejméně 500 000,- Kč.

Splatnost vystavené faktury bude 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců.

Záruční doba začíná běžet dnem předání díla a vztahuje se na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady vzniklé nedodržením výše uvedeného termínu opravy/obnovy nátěru betonového povrchu a vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

Neodstraní-li zhotovitel vady v přiměřené době určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele.

Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5% z ceny plnění za každý den prodlení s odstraňováním vad.

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky, a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.



Ing. Kateřina Klepáčková

vedoucí odboru rozvoje města

 Sokolov
Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Příloha : Cenová nabídka

VERLAG
DASHÖFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava rampy ZŠ Švabinského	Objednatel:	Město Sokolov	IČ/DIČ:	00259586/CZ00259586
Druh stavby:	stavebně udržovací práce	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Sokolov	Zhotovitel:	RUNAKO Sokolov s.r.o.	IČ/DIČ:	64359603/CZ64359603
Začátek výstavby:	03.07.2023	Konec výstavby:		Položek:	26
JKSO:		Zpracoval:	ing. Částka	Datum:	24.05.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	13 168,03	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	27 266,75	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		2 500,00
PSV	Dodávky	21 000,38	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	9 854,89			0,00	Provozní vlivy		2 500,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		2 600,00			0,00	NUS celkem		5 000,00
Přesun hmot a sutí		10 262,91	DN celkem		0,00	NUS celkem za obj.		0,00
ZRN celkem		84 152,96	DN celkem za obj.		0,00	ORN celkem		0,00
						ORN celkem za obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	89 152,96	Celkem bez DPH	89 152,96
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	18 722,12	Celkem včetně DPH	107 875,08

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Copy/m

Stavební rozpočet

Název stavby **Oprava rampy ZŠ Švabinského**

Doba výstavby:

Objednatel: Město Sokolov

Druh stavby: stavebně udržovací práce

Začátek výstavby: 03.07.2023 Projektant:

Lokalita: Sokolov

Konec výstavby:

Zhotovitel: RUNAKO Sokolov s.r.o.

JKSO:

Datum zpracování 24.05.2023 Zpracoval: ing.Částka

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				527,16	1 272,38	1 799,54		0,0578
1		411351205R00	Bednění stropů deskových, podepřen, do 3,5m, 12kPa	m2	1	1 077,99	457,20	620,79	1 077,99	0,0425	0,0425
2		411351206R00	Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 12kPa	m2	1	326,20	0,00	326,20	326,20	0,0000	0,0000
3		411351801R00	Bednění čel stropních desek, zřízení	m	0,5	660,79	69,97	260,43	330,39	0,0305	0,0152
4		411351802R00	Bednění čel stropních desek, odstranění	m	0,5	129,92	0,00	64,96	64,96	0,0000	0,0000
		43	Schodiště				3 748,01	5 250,36	8 998,37		2,4563
5		434311116R00	Stupně schodišťové z betonu C 25/30 - oprava, sanace	m	10,5	586,32	2 053,30	4 103,06	6 156,36	0,1137	1,1938
6		430321314R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 20/25	m3	0,5	5 684,01	1 694,71	1 147,29	2 842,01	2,5251	1,2625
		62	Úprava povrchů vnější				5 197,10	8 422,20	13 619,30		0,4922
7		622474105RT2	Reprofilace beton povrchů sanační maltou, tl. 5 mm	m2	16,26	527,81	4 699,17	3 883,08	8 582,26	0,0097	0,1579
8		623451131R00	Omlitka sloupů cement., s pl.rovnými, hladká sl. 2	m2	6,35	793,24	497,93	4 539,12	5 037,05	0,0527	0,3343
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				2 873,97	1 099,14	3 973,11		1,5800
9		631313711R00	Mazanina betonová tl 8 - 12 cm C 25/30	m3	0,6	4 374,99	1 874,14	750,85	2 624,99	2,5250	1,5150
10		631316111R00	Povrchový vsyp na betonové podlahy, bez hlazení	m2	16,26	82,91	999,83	348,29	1 348,12	0,0040	0,0650
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				12 073,10	4 603,81	16 676,91		0,1879
11		767200001RA0	Zábradlí schodišťové, repase, nátěry	m	9	852,99	5 660,73	2 016,18	7 676,91	0,0181	0,1627
12		767200002RA0	Zábradlí - úprava bezpečnostní zavírání	soubor	1	9 000,00	6 412,37	2 587,63	9 000,00	0,0251	0,0251
		777	Podlahy ze syntetických hmot				8 838,45	3 098,99	11 937,44		0,0239
13		777615214R00	Nátěry podlah betonových epoxidové 2x	m2	16,26	734,16	8 838,45	3 098,99	11 937,44	0,0015	0,0239

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		783	Nátěry				88,83	2 152,08	2 240,91		0,0034
14		783992000R00	Nátěr bezpečnostními barvami šrafováním	m	9	248,99	88,83	2 152,08	2 240,91	0,0004	0,0034
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				821,79	5 088,60	5 910,39		0,1685
15		953941110R00	Osazení zábradlí schodišťového, balkonového apod.	m	9	367,99	149,13	3 162,78	3 311,91	0,0140	0,1264
16		953942121R00	Osazení ochranných úhelníků	m	9	288,72	672,66	1 925,82	2 598,48	0,0047	0,0421
		96	Bourání konstrukcí				0,00	1 764,33	1 764,33		1,3200
17		965043341RT3	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	0,6	2 940,55	0,00	1 764,33	1 764,33	2,2000	1,3200
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	4 369,75	4 369,75		0,7734
18		976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	8	244,27	0,00	1 954,14	1 954,14	0,0370	0,2960
19		976084111R00	Vybourání ochranných úhelníků z jakéhokoliv zdiva	m	9	115,30	0,00	1 037,66	1 037,66	0,0100	0,0900
20		978021191R00	Otlučení cementových ornítek stěn do 100%	m2	6,35	217,00	0,00	1 377,95	1 377,95	0,0610	0,3874
		H01	Budovy občanské výstavby				0,00	2 300,01	2 300,01		0,0000
21		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	4,58	502,19	0,00	2 300,01	2 300,01	0,0000	0,0000
		S	Přesuny sutí				0,00	7 962,90	7 962,90		0,0000
22		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,09	396,00	0,00	827,64	827,64	0,0000	0,0000
23		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	41,8	28,26	0,00	1 181,27	1 181,27	0,0000	0,0000
24		979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	2,09	988,80	0,00	2 066,59	2 066,59	0,0000	0,0000
25		979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu,keramiky,atd.	t	2,09	1 850,00	0,00	3 887,40	3 887,40	0,0000	0,0000
			Ostatní materiál				2 600,00	0,00	2 600,00		0,0400
26		13330310	Úhelník rovnoramenný L j 50x50x4 mm	t	0,04	65 000,00	2 600,00	0,00	2 600,00	1,0000	0,0400

Celkové náklady: 84 152,96 Kč

