

**Změnový list č. 3 ze dne 19. 5. 2023**

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

Název stavby:	<b>Rekonstrukce amfiteátru Benedikt v Mostě</b>	
Číslo smluvního vztahu:	74/2/2022	
Název části stavby (PS, SO):		
Objednatel:	Zhotovitel:	
<b>STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST</b>	<b>STAVMAX Group s.r.o.</b>	
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST	Průmyslová 10, Klášterec nad Ohří – Verněřov 431 51	
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 5.8/5.9 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.		
Původní řešení dle smluvní dokumentace:		
<b>Vnitřní podlahy</b> Místnosti č. 3 - 5 dle rozpočtu bez finální podlahové vrstvy.		
<b>Rampy - odvodnění, drenáže</b> Dle původní PD neřešeno.		
<b>Patka zastřešení ZP2</b> Betonové patky - kotvení ocelové konstrukce zastřešení ocelovými táhly dle PD.		
<b>Betonové patky pro malý oblouk</b> Dle původní PD neřešeno.		
<b>Odvětrání prostoru nad střechou</b> Dle původní PD neřešeno.		
<b>Parapety</b> Dle PD šíře parapetů 200 mm.		
<b>Hlavní vstup rampa + schodiště</b> Dle původní PD neřešeno.		
<b>Přesun a uložení hmot a sutí</b> Nebylo řešeno v ZL2		
<b>Obklad</b> Dle původní PD.		
<b>Voda</b> Dle původní PD neřešeno.		
<b>VZT</b> Dle původní PD neřešeno.		
<b>Dřevěné obložení</b> Dle původní PD.		
<b>Rozvaděč - dodatečné úpravy</b> Dle původní PD neřešeno.		
<b>Slaboproud</b> Dle původní PD neřešeno.		
<b>Tunel pro kabel zvukařů</b> Dle původní PD neřešeno.		
<b>PBŘ - hasicí přístroj, tabulky</b> Dle rozpočtu neřešeno.		
<b>Ovládání oken</b> Dle původní PD neřešeno.		

**Konstrukce truhlářské**

Kuchyňská linka v rozpočtu neřešena.

**Vedlejší rozpočtové náklady**

Dle nabídkového rozpočtu

Nové řešení:**Vnitřní podlahy**

Finální podlahová vrstva v místnostech č. 3 - 5 z polyuretanové stěrky.

**Rampy - odvodnění, drenáže**

Odvodnění nově zbudovaných ramp.

**Patka zastřešení ZP2**

Rozšíření betonové patky.

**Betonové patky pro malý oblouk**

Betonové patky na střeše budovy v cihelném zdivu.

**Odvětrání prostoru nad střechou**

Odvětrání střešního prostoru nad podhledem.

**Parapety**

Skutečná šíře parapetů 300 mm.

**Hlavní vstup rampa + schodiště**

Pokládka dlažby u zadního vstupu včetně opravy omítky.

**Přesun a uložení hmot a suti**

Přesun a uložení hmot a suti pro betonové patky.

**Obklad**

Použitý obklad přes 4 do 6 ks/m<sup>2</sup>.

**Voda**

Elektrotvarovka k propojení nově budovaného vodovodního rozvodu na stávající vodovodní řad.

**VZT**

Montážní a servisní otvor pro přístup k ventilátoru.

**Dřevěné obložení**

Dřevěný fasádní profil 42x42 a zmenšení mezery mezi profily.

**Rozvaděč - dodatečné úpravy**

Doplnění jističů, chráničů a tlačítka Total Stop.

**Slaboproud**

Příprava pro napojení kamerového systému.

**Tunel pro kabel zvukařů**

Tunel pro kabel zvukařů.

**PBŘ - hasicí přístroj, tabulky**

Osazení hasicích přístrojů a cedulek dle PBŘ.

**Ovládání oken**

Zajištění ovládání oken z podlahy.

**Konstrukce truhlářské**

Montáž a dodání kuchyňské linky .

**Vedlejší rozpočtové náklady**

Navýšení VRN z důvodu prodloužení realizace.

Zdůvodnění změny:**Vnitřní podlahy**

Polyuretanová stěrka v místnostech č. 3 - 5 nebyla součástí rozpočtu a bylo nutné ji doplnit.

**Rampy - odvodnění, drenáže**

Odvodnění nově zbudovaných ramp z důvodu zamezení poruch při zamrznání a rozmrzání vody.

**Patka zastřešení ZP2**

Rozšíření betonové patky z důvodu posunu kotevního místa ocelového táhla střešního oblouku.

**Betonové patky pro malý oblouk**

Betonové patky pro kotevní plechy střešního oblouku. Plech nemůže být kotven do cihelného zdiva.

**Odvětrání prostoru nad střechou**

Odvětrání střešního prostoru nad podhledem z důvodu zamezení srážení vlhkosti a případnému průsaku podhledem.

**Parapety**

Parapet šíře 200 mm nebyl dostatečný a bylo nutné použít šíři 300 mm.

**Hlavní vstup rampa + schodiště**

Pokládka dlažby u zadního vstupu včetně opravy omítky z důvodu nevyhovujícího stavu stávajících konstrukcí.

**Přesun a uložení hmot a sutí**

Přesun a uložení hmot a sutí pro betonové patky. Dodatečné práce, které nebyly součástí rozpočtu.

**Obklad**

Byl vybrán obklad dle schválené vizualizace s větším rozměrem než bylo počítáno v rozpočtu.

**Voda**

Elektrotvarovka k propojení nově budovaného vodovodního rozvodu na stávající vodovodní řad.

**VZT**

Montážní a servisní otvor pro přístup k ventilátoru.

**Dřevěné obložení**

Mezery mezi profily uvedené v rozpočtu neodpovídaly výkresové dokumentaci a z estetických a bezpečnostních důvodů byl navýšen počet dřevěných profilů a byl zmenšen odstup mezi profily.

**Rozvaděč - dodatečné úpravy**

Doplnění jističů, chráničů a tlačítka Total Stop z důvodu navýšení počtu okruhů a z důvodu neodpovídajícího stavu pro vystavení platné revize.

**Slaboproud**

Příprava pro napojení kamerového systému na nově budovaný systém areálu Benedikt.

**Tunel pro kabel zvukařů**

Tunel pro kabel zvukařů z důvodu bezpečnosti vystupujících a diváků.

**PBŘ - hasicí přístroj, tabulky**

Osazení hasicích přístrojů a cedulek dle PBŘ (nebylo řešeno v rozpočtu).

**Ovládání oken**

Zajištění ovládání oken z podlahy dle požadavku KHSÚK.

**Konstrukce truhlářské**

Montáž a dodání kuchyňské linky (nebylo řešeno v rozpočtu).

**Vedlejší rozpočtové náklady**

Navýšení VRN z důvodu prodloužení realizace.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. Z pohledu zákona je nutné vzniklou situaci řešit formou změny závazku ze smlouvy, v tomto případě dle znění § 222 odst. 6 zákona. Veškeré podmínky § 222 odst. 6 zákona jsou dodrženy, tj. jde o potřebu, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, celková povaha veřejné zakázky se nemění a zároveň hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento změnový list je současně schválením změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 zákona.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	Ing. Vlastimil Brabec

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu s DPH:	17 988 038,28 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla s DPH:	581 870,66 Kč
Nová cena díla s DPH:	<b>18 569 908,94 Kč</b>

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	19.5.2023
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: **19. 05. 2023**

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: **19. 05. 2023**

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Jiří Bezděk, STAVMAX Group s.r.o.

Datum: **19. 05. 2023**

Podpis:

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení):

Datum: **19. 05. 2023**

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Ing. Marek Hrvol, primátor

Datum: **19. 05. 2023**


Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

19. 05. 2023

Podpis:



Příloha

rozpočet

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Název stavby	Rekonstrukce amfiteátru Benedikt v Mostě	JKSO	
Název objektu	Rekonstrukce amfiteátru Benedikt v Mostě - více a méně práce	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Most	00266094	CZ00266094
Projektant			
Zhotovitel		06080090	CZ06080090
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		26.04.2023	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky 20 572,34	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž 387 350,29	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky 58 535,20	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž 14 427,01	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	480 884,84	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel  	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><b>D Celkem bez DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>480 884,84</b></td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: right;">%</td> </tr> <tr> <td>    snížená</td> <td style="text-align: right;">15,0</td> </tr> <tr> <td>    základní</td> <td style="text-align: right;">21,0</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Základ daně</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">480 884,84</td> </tr> <tr> <td><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>581 870,66</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>E Přípočty a odpočty</b></td> </tr> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	<b>D Celkem bez DPH</b>	<b>480 884,84</b>	DPH	%	snížená	15,0	základní	21,0		Základ daně		0,00		480 884,84	<b>Cena s DPH</b>	<b>581 870,66</b>	<b>E Přípočty a odpočty</b>		Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00
<b>D Celkem bez DPH</b>	<b>480 884,84</b>																								
DPH	%																								
snížená	15,0																								
základní	21,0																								
	Základ daně																								
	0,00																								
	480 884,84																								
<b>Cena s DPH</b>	<b>581 870,66</b>																								
<b>E Přípočty a odpočty</b>																									
Dodá zadavatel	0,00																								
Klouzavá doložka	0,00																								
Zvýhodnění	0,00																								

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Rekonstrukce amfiteátru Benedikt v Mostě

**Objekt:** Rekonstrukce amfiteátru Benedikt v Mostě - více a méně práce

Objednatel: Statutární město Most

Zhotovitel: STAVMAX Group s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26. 4. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV**

**HSV**

**248 693,67**

**D3**

**Vnitřní podlahy**

**66 733,23**

68	R	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	55,910	12,54	701,11
			9,33 "hala"		9,330		
			18,35+28,23 "sklad techniky 1 a 2"		46,580		
			Mezisoučet		55,910		

69	R	777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	55,910	58,47	3 269,06
70	R	777131113	Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad	m2	55,910	104,68	5 852,66
71	R	777131123	Prosyp penetračních nátěrů podkladu podlahy pískem v množství přes 0,5 do 1,0 kg/m2	m2	55,910	19,09	1 067,32
72	R	777521103	Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 2 mm dekorativní lité podlahy	m2	55,910	771,77	43 149,66
73	R	777511107	Protiskluzná úprava prosyp krycí stěrky lité podlahy pískem	m2	55,910	62,56	3 497,73
75	R	998777192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,472	187,52	88,51
13	R	632481213	Separační vrstva z PE folie	m2	131,170	17,82	2 337,45
			Podlaha CEMFLOW				
			131,17		131,170		
			Součet		131,170		

12	R	634112114	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 120 mm	m	233,600	28,98	6 769,73
			Podlaha CEMFLOW				
			233,6		233,600		
			Součet		233,600		

**D6**

**Rampy – odvodnění, drenáže**

**26 399,25**

47	001	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,160	1 251,00	2 702,16
			(0,3*0,3*3)*4+(0,3*0,6*3)*2		2,160		
			Součet		2,160		

110	001	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,000	1 008,00	3 024,00
			Vsak pro drenáže, jámy				
			3		3,000		

16	R	212755214	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	80,000	63,72	5 097,60
			80		80,000		
			Součet		80,000		

48	002	211571121	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem drobným těženým	m3	4,570	1 188,00	5 429,16
			Trativod				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			2,16-0,42		1,740		
			Vsak pro drenáže, jámy				
			2,83		2,830		
			Mezisoučet		4,570		
18	R	632481213	Separáční vrstva z PE folie	m2	120,000	17,82	2 138,40
			120		120,000		
			Součet		120,000		
46	002	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	133,000	30,15	4 009,95
			Trativod				
			80*1,5		120,000		
			Vsak pro drenáže, jáma				
			13		13,000		
			Mezisoučet		133,000		
17		69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	133,000	30,06	3 997,98
			Trativod				
			120		120,000		
			Vsak pro drenáž				
			13		13,000		
			Součet		133,000		
<b>D8</b>			<b>Patka zastřešení ZP2</b>				<b>20 839,36</b>
49	001	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,800	1 251,00	2 251,80
			(0,5*1,5*1,2)*2		1,800		
			Součet		1,800		
23	R	273362114	Výztuž základových desek ocel 10 505 D do 22mm	t	0,237	55 440,00	13 139,28
			0,96*0,247		0,237		
			Součet		0,237		
24	R	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	1,800	3 026,82	5 448,28
			(0,5*1,5*1,2)*2		1,800		
			Součet		1,800		
<b>D9</b>			<b>Betonové patky pro malý oblouk</b>				<b>2 776,38</b>
25	R	129911101	Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně	m3	0,270	2 061,00	556,47
			(1*0,3*0,45)*2		0,270		
			Součet		0,270		
50	011	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,432	3 384,00	1 461,89
			(1*0,3*0,45)*2 + (4,5*0,08*0,45)		0,432		
			Součet		0,432		
51	011	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	1,560	409,50	638,82
			(0,1*0,4)*4		0,160		
			(3,5*0,2)*2		1,400		
			Součet		1,560		
52	011	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	1,560	76,41	119,20
<b>D10</b>			<b>Odvětrání prostoru nad střechou</b>				<b>24 764,40</b>
29	R	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů přes 70 do 80 mm	m	7,200	2 682,00	19 310,40
			(6*0,3) + (12*0,45)		7,200		
			Součet		7,200		



Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
53	721	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	6,000	909,00	5 454,00

**D1 Parapety 2 570,88**

4	607	60794101	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 200mm	m	-19,600	338,10	-6 626,76
1	607	60794101	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 200mm	m	-1,200	338,10	-405,72
5	607	60794103	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm	m	20,800	461,70	9 603,36

**D17 Hlavní vstup rampa + schodiště 20 178,00**

105	221	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	10,000	436,50	4 365,00
97		59246003	dlažba plošná betonová terasová hladká 500x500x50mm	m2	10,000	468,90	4 689,00
95	R	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	30,000	169,20	5 076,00
104	592	59217012	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm	m	30,000	201,60	6 048,00

**D18 Podesta a schodiště hlavní vstup 7 920,00**

99	R	985311111	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl. Do 10 mm	m2	8,000	990,00	7 920,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

**D13 Přesun a uložení hmot a suti 76 512,17**

76	R	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	19,104	292,85	5 594,61
77	R	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	19,104	153,89	2 939,91
63	R	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	69,745	402,38	28 063,99

základové patky

22,8\*1,3

29,640

Změnový list č.2, hlediště - výkop pro osazení obrubníků

65,3\*0,2\*0,35

4,571

Změnový list č. 2, Rozšíření základů pro rampy

0,576

0,576

Změnový list č. 3, Patky zastřešení ZP2

1,8

1,800

Změnový list č. 3, Rampy - odvodnění, drenáže

2,16

2,160

Mezisoučet

38,747

38,747\*1,8

69,745

64	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	69,745	179,20	12 498,30
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

65	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	69,745	7,85	5 474,98
----	---	-----------	--	---	--------	------	----------

69,745\*10 "Přepočtené koeficientem množství

697,450

Součet

697,450

62	R	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	69,745	314,58	21 940,38
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

69,745

69,745

Součet

69,745

**PSV Práce a dodávky PSV 189 273,17**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>D2 Obklad</b>							<b>24 051,85</b>
9	597	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	-150,259	427,00	-64 160,59
10	597	59761001	Obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	150,259	569,10	85 512,40
11	R		Grafický návrh základní	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
60	R	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,067	501,86	535,48
61	R	998781192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 za zvětšený přesun do 100 m	t	1,067	154,23	164,56
<b>D4 Voda</b>							<b>1 289,00</b>
14	R		Elektrovarovka 90 st.	ks	1,000	1 289,00	1 289,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
<b>D5 VZT</b>							<b>1 526,40</b>
15	R	59030710	Dvířka revizní jednokřídlová 300x300 mm	ks	2,000	763,20	1 526,40
			2		2,000		
			Součet		2,000		
<b>D11 Dřevěné obložení</b>							<b>64 718,88</b>
32	R	762123220	Montáž tesařských stěn vázaných s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové pl přes 100 do 144 cm2	m	762,000	-128,27	-97 741,74
30	612	61223262-R	DŘEVĚNÝ FASÁDNÍ PROFIL HSS 28/42X42 Z MATERIÁLU THERMOWOOD	m	762,000	-144,05	-109 766,10
35	R	762123220	Montáž tesařských stěn vázaných s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové pl přes 100 do 144 cm2	m	999,000	128,27	128 141,73
			900+99		999,000		
			Součet		999,000		
31	R	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	1,219	-472,41	-575,87
			762*0,04*0,04		1,219		
			Součet		1,219		
34	R	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	1,598	472,41	754,91
			999*0,04*0,04		1,598		
			Součet		1,598		
33	R		Dřevěný fasádní profil 42x42	m	999,000	144,05	143 905,95
			900+99		999,000		
			Součet		999,000		
<b>D12 Rozvaděč - dodatečné úpravy</b>							<b>32 853,66</b>
36	Pol		chránič 16A/2	ks	6,000	1 526,40	9 158,40
37	Pol		chránič 10A/2	ks	1,000	1 638,00	1 638,00
38	Pol		Jistič 80/3	ks	1,000	3 845,60	3 845,60
39	Pol		spoušť. Vypínač	ks	1,000	1 272,60	1 272,60
40	Pol		Rozvaděč rozšíření	ks	1,000	1 016,40	1 016,40
41	Pol		Chránič 63/4	ks	2,000	2 988,72	5 977,44
42	Pol		Jistič 63/3C	ks	1,000	1 372,82	1 372,82
43	Pol		Tlačítko total stop	ks	1,000	1 234,80	1 234,80
44	Pol		propojovací lišta	ks	1,000	1 385,60	1 385,60
45	R		Montáž	ks	1,000	5 952,00	5 952,00

Cena celkem

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**D21 Slaboproud 18 282,00**

100	R		PoE Extender	ks	4,000	1 078,00	4 312,00
101	R		Zapojovací box	ks	4,000	825,00	3 300,00
102	R		Instalace, programování, nastavení	hod	22,000	440,00	9 680,00
103	R		Spotřební materiál	kpl	1,000	990,00	990,00

**D16 Tunel pro kabel zvukařů 2 859,66**

87	R	742111101	Montáž revizních dvířek plastových	ks	2,000	352,80	705,60
91	562	56245711	<i>dvířka revizní 400x400 bílá se zámkem</i>	kus	2,000	657,00	1 314,00
92	271	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	1,000	153,90	153,90
93	286	28611136	<i>trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4</i>	m	1,030	432,00	444,96
			1 * 1,03		1,030		
94	286	28611361	<i>koleno kanalizační PVC KG 160x45°</i>	kus	2,000	120,60	241,20

**D19 PBŘ - hasicí přístroj, tabulky 4 077,60**

107	011	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	3,000	178,20	534,60
106	449	44932114	<i>přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE</i>	kus	3,000	972,00	2 916,00
108	011	953V1	Osazování dodatečných cedulí	kus	3,000	100,00	300,00
109	449	449V1	<i>cedulka únikový východ</i>	kus	3,000	109,00	327,00

**D20 Ovládání oken 8 559,12**

111	766	766V1	Montáž oken - ovládací tyč	kus	6,000	156,52	939,12
112	Pol	Pol766V3	<i>Teleskopická tyč ovládací Roto 1170-1900</i>	ks	6,000	1 270,00	7 620,00

**766 Konstrukce truhlářské 31 055,00**

66	766	766V	Montáž kuchyňských linek	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
67	Pol	Pol766V2	<i>Kuchyňská linka</i>	ks	1,000	26 055,00	26 055,00

**VRN Vedlejší rozpočtové náklady 42 918,00**

56	R	045303000	Koordinační činnost	kpl	1,000	6 668,00	6 668,00
57	R	081002000	Doprava zaměstnanců	km	2 900,000	12,50	36 250,00
			2900		2 900,000		

**Celkem 480 884,84**