

Soupis požadavků TO Valašské Meziříčí											technický dozor stavebníka:	
Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2023											kontaktní osoba ve věcech technických:	
červen 2023												
Pol. č.	Kategorie položky	Název položky	MJ	SO 01	SO 02	SO 03	SO 04	SO 05	SO 06	Množství celkem	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
místo provádění prací (TÚ, stanice, km od - do):				TU Valašské Meziříčí - Hostašovice	žst. Valašské Meziříčí - výh. č. 64							
termín provádění prací od:				05.06.2023 (výluka)	05.06.2023 (výluka)							
do:				09.06.2023 (výluka)	09.06.2023 (výluka)							
cena za jednotlivé SO:												
15	Kolejnice	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tvar S49, T, 49E1	m	200,000						200,000		
34	Kolejnice	Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1	m	450,000						450,000		
35	Kolejnice	Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. S49	m	700,000						700,000		
39	Kolejnice	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	100,000						100,000		
53	Upevň. a spoj. součástí	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	700,000						700,000		
54	Upevň. a spoj. součástí	Výměna drobného kolejiva svěrka rozponová	kus	100,000						100,000		
57	Upevň. a spoj. součástí	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T	kus	1 500,000						1 500,000		
63	Upevň. a spoj. součástí	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus	1 500,000						1 500,000		
65	Upevň. a spoj. součástí	Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek	úř.pl.	100,000						100,000		
71	GPK	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	150,000						150,000		
84	Svař., navař., broušení	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	30,000						30,000		
111	Svař., navař., broušení	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	6,000						6,000		
116	Svař., navař., broušení	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	400,000						400,000		
119	Svař., navař., broušení	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	400,000						400,000		
184	Svař., navař., broušení	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus		1,000					1,000		
381	Manipulace a přepravy	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000						2,000		
1	VON	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod		7,000					7,000		
2	VON	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	50,000						50,000		
5	VON	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	400,000						400,000		