

Soupis požadavků TO Vsetín

Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2023

červen 2023

technický dozor stavebníka:
kontaktní osoba ve věcech technických:

Pol. č.	Kategorie položky	Název položky	MJ	SO 01	SO 02	SO 03	SO 04	SO 05	SO 06	Množství celkem	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
místo provádění prací (TÚ, stanice, km od - do):				TU Jablůnka - Bystřicka	TU Valašská Polanka - Vsetín							
termín provádění prací od:				08.06.2023 (výluka)	07.06.2023 (výluka)							
do:				30.06.2023 (výluka)	30.06.2023 (výluka)							
cena za jednotlivé SO:												

9	Kolejnice	Výměna LISŮ tvar S49, T, 49E1	m	10,000						10,000		
12	Kolejnice	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tvar S49, T, 49E1	m	25,000	25,000					50,000		
34	Kolejnice	Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1	m	10,000	15,000					25,000		
39	Kolejnice	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	16,000	16,000					32,000		
51	Upevň. a spoj. součásti	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus	5,000	5,000					10,000		
58	Upevň. a spoj. součásti	Výměna drobného kolejiva šroub svérkový tv. RS	kus	10,000	10,000					20,000		
62	Upevň. a spoj. součásti	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojité pružný	kus	50,000	50,000					100,000		
69	Upevň. a spoj. součásti	Ojedinelé dotahování upevňovačů s protažením závitů šroub svérkový	kus	700,000	700,000					1 400,000		
70	GPk	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	20,000	10,000					30,000		
71	GPk	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	10,000	20,000					30,000		
84	Svař., navař., broušení	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	8,000	8,000					16,000		
111	Svař., navař., broušení	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	4,000	4,000					8,000		
117	Svař., navař., broušení	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	200,000						200,000		
182	Svař., navař., broušení	Navazování srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení přes 8° (1.5,7) hloubky přes 20 do 35 mm	kus	2,000						2,000		
235	Svař., navař., broušení	Výměna pražcové kotvy v koleji	kus	3,000						3,000		
237	Svař., navař., broušení	Demontáž pražcové kotvy v koleji	kus	3,000						3,000		
239	Svař., navař., broušení	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	3,000						3,000		
381	Manipulace a přepravy	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000						2,000		
382	Manipulace a přepravy	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000						2,000		
1	VON	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	30,000						30,000		
2	VON	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	30,000						30,000		
3	VON	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem šířá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	200 000,000						200 000,000		
5	VON	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	200,000						200,000		
6	VON	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	70,000						70,000		
7	VON	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	50,000						50,000		