

## Soupis požadavků TO Horní Lideč

Oprava geometrických parametrů koleje 2023 - ST Olomouc

červen 2023

technický dozor stavebníka:  
kontaktní osoba ve věcech technických:

Pol. č.	Kategorie položky	Název položky	MJ	SO 01	SO 02	SO 03	SO 04	SO 05	SO 06	Množství celkem	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
místo provádění prací (TÚ, stanice, km od - do):				TU Slavičín - Vlárský průsmyk - km 144.250 - 161.700								
termín provádění prací od:				29.05.2023 (výluky)								
do:				31.05.2023 (výluky)								
cena za jednotlivé SO:					- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč			celková cena za SO 01 až 06:

16	Kolejové lože	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	330,000						330,000		
41	GPK	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	4,500						4,500		
101	Materiál	Kamenivo drcené štěrky frakce 31_5/63 třída B1	t	450,000						450,000		
118	Manipulace a přepravy	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suší, dlažebních kostek, atd.) do 150 km	t	450,000						450,000		
127	Manipulace a přepravy	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000						2,000		