

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Odstranění blátivého místa v TÚ Znojmo - Olbramkostel**

Místo: Datum: 12. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							220 179,61
D		HSV	Práce a dodávky HSV				220 179,61
D		5	Komunikace pozemní				
1	K	5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené	m3			
	VV		(15+6+6)*km 106,340-106,640)*2,6*0,4*0,5				
	VV		(15+6+6)*0,65*0,6*0,3*2"okraje za hlavou pražce"				
	VV		Součet				
2	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3			
	VV		20,358				
	VV		Součet				
3	K	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3			
	VV		v km 106,340-106,640				
	VV		(106,640-106,340)*1000*0,5*0,5m3/m"				
4	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t			
	VV		naložení šterku ze zásob objednatele				
	VV		20,358*1,8				
5	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy B1	t			
	VV		20,358*1,8 "ze zásob objednatele"				
6	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2			
	VV		úprava plochy výziskem (příkop, čištění š.lože)				
	VV		350				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
7	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t			
	VV		doprava šterku a výzisku				
	VV		36,644*2+150*1,8				
8	K	9902109100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 1 km	t			
	VV		doprava šterku a výzisku - příplatek				
	VV		(20,358*2+150*1,8)*5				
9	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus			
	VV		"MHS"1				