

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Výměna vstupních dveří do kuchyně včetně souvisejících stavebních prací, budova A, MBÚ AV ČR v.v.i.	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Videňská 1083, Praha 4
		IČO	
Objednatel	Mikrobiologický ústav AV ČR v.v.i.	61388971	CZ61388971
Projektant			
Zhotovitel	T-bro CZ s.r.o.	49060104	CZ49060104
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	25.05.2023	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	2 204,33	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	8 722,06	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	80 576,60	10	Kulturní památka	0,00	15	Mimostav. doprava	3,00%	3 125,50
		Montáž	12 680,50	11		0,00	16	Provozní vlivy	3,00%	3 125,50
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	3,00%	3 125,50
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.		104 183,49	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		9 376,50
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	1 000,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D	Celkem bez DPH		114 559,99	

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
Režim přenesení daňové povinnosti:			
snížená	15,0	0,00	
základní	21,0	114 559,99	
Daň odvede zákazník.			
Cena s DPH			114 559,99

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Výměna vstupních dveří do kuchyně včetně souvisejících stavebních prací, budova A, MBÚ AV ČR v.v.i.
Objekt:

Objednatel: Mikrobiologický ústav AV ČR v.v.i.

Zhotovitel: T-bro CZ s.r.o.

Místo: Vídeňská 1083, Praha 4

Zpracoval: Jiří Čapla

Datum: 25.05.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV					3,580
6		Úpravy povrchu, podlahy, osazení					
2	610991111	Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou	m2	20 000			
75	6123154R3	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky ostění a nadpraží	m	7 300			0 212
71	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	8 800			0 013
9	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m	1 500			3 351
9		Ostatní konstrukce a prace-bourani					0,002
52	9419550R1	Lešení lehké pomocné v dodlah do 1,2 m	kpl	1 000			0 001
69	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků	m2	4 350			0 000
11	952902110	Čištění budov zametáním na chodbě	m2	20 000			0 000
70	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	4 000			0 000
64	968072247	Vybourání kovových rámců oken jednoduchých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	4 350			0 000
77	974042553	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm	m	1 500			0 000
997		Přesun sutě					0 000
79	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0 185			0 000
80	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0 185			0 000
82	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0 185			0 000
83	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0 185			0 000
998		Přesun hmot					0 000
84	9980110R1	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	kpl	1.000			0 000
PSV		Práce a dodávky PSV					0,040
766		Konstrukce truhlářské					0,039
53	766660461	Montáž vchodových dveří dvoukřídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	1 000			0 001
55	611732R5	dveře dvoukřídlové plastové prosklené s nadsvětlíkem ven otevíravé, rozměru otvoru 1500 x 2900 mm, klika/koule, FAB vložka, zavírač s ramínkem a aretací, stavěč dveří rám/zárubeň, kování a zámek v ceně	kus	1,000			0 038
782		Dokončovací práce - obklady z kamene					0 001
67	7825139X1	Rozebrání, osekání, očištění a zpětná montáž vnějšího obkladu ostění kamenné mozaiky přes 10 ks/m2 do lepidla tl do 25 mm	kpl	1.000			0 001
783		Dokončovací práce - nátěry					0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
63	7838074R0	Oprava fasádního krycího nátěru omítek včetně materiálu	kpl	1 000			0,000
784		Dokoncovací práce - malby					0 000
61	7841811R1	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m.	kpl	1 000			0 000
62	7842111R1	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m.	kpl	1 000			0 000
		Celkem					3,620