

MŽT Stavitelství a.s.

Suderova 2024/8

709 00 Ostrava - Mariánské Hory

IČO: 27762157 DIČ: CZ27762157

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-734/2023 u Vás objednááme opravu většího rozsahu plynového kotle Viadrus NAOS 24 kW a opravu spalínové cesty v bytě
(IC6000328623), dle nabídkového listu č.10-020/2023.

Jedná se o činnost mimo režim OUA – bytové.

Dohodnutá cena:

Termín:

Příloha: Nabídkový list 10-020/2023
Požadavek ze dne 21.4.2023

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **10-020/2023**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

☒

Údržba

Oprava

Servis

Kategorie objektu :

A

B

C

☐

☐

☒

Zakázky:

V740H4U0LM66

Škodní událost ANO/NE

☐ NE

Název objektu:

Lipník nad Bečvou

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000328623

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

Oprava plynového kotle a kouřovodu

Jedná se o plynový kotel Viadrus NAOS K4, 24 kW v poruše "error01" a poškození kouřovodu, v koupelně prořezán. Kotel v minulosti několikrát opravován, nájemník má výpověď nájmu k 30.6.2023, u spalínové cesty provést současně zkoušku těsnosti. Objekt navržen k demolici.

Prosím o neprodlené provedení oprav, v cenové nabídce budou kalkulovány skutečné náklady.

Kontakt na nájemníka :

Termín realizace : duben - květen 2023 /cenová nabídka do 15.5.2023/.

Příloha:

Vzdálenost v KM

33

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

21.04.2023

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

21.04.2023

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

24.04.2023 v 7:44

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

05.05.2023

21.04.2023

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	10-020/2023		
Název majetku		inventární číslo	IC6000328623
zahájení prací	10.05.2023	ukončení prací	19.05.2023

popis prací

Požadavek - Oprava plynového kotle a kouřovodu:

Jedná se o plynový kotel Viadrus NAOS K4, 24 kW v poruše "error01" a poškození kouřovodu, v koupelně prořezán
Kotel v minulosti několikrát opravován, nájemník má výpověď nájmu k 30.6.2023, u spalinové cesty provést
současně zkoušku těsnosti
Objekt navržen k demolici
Zpracování položkového prováděcího rozpočtu

Termín: do 31.05.2023

Příloha:

Kontakt na nájemníka :

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	viz položkový rozpočet, příloha 2					
	SOUČET VRN					
	Hlavní stavební výroba					
	SOUČET HZS					
	Pomocná stavební výroba					
	viz položkový rozpočet, příloha 1					
	SOUČET PSV					
	PŘÍRÁŽKA/SLEVA					
	Cena za zakázku celkem					

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne

dne

podpis

podpis

razítko

razítko

SOUPIS PRACÍ - příloha 1

Stavba:

020 Lipník nad Bečvou,

Objekt:

020 - 01 oprava plynového kotle a kouřovodu

Misto:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	10,000
2	K	953845216	Vyložkování stávajícího svislého kouřovodu nerezovými vložkami ohebnými D do 100 mm v 3 m	soubor	1,000
3	K	953845221	Příplatek k vyložkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D do 100 mm ZKD 1 m výšky	m	3,000
4	K	063303000	Práce ve výškách, v hloubkách	soub	1,000

D 997 Přesun sutě

5	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,056
6	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	0,280
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,056
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,848
9	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,056
10	K	R997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) směsná stavební suť -komínové zdivo s obsahem dehtu a nebezpeč.odpadu	t	0,056

D 998 Přesun hmot

11	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,074
12	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,074

D PSV Práce a dodávky PSV

D 712 Povlakové krytiny

13	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	1,200
14	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	1,500
15	K	712341715	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	1,000
16	K	712399097	Příplatek k povlakové krytině střech do 10° za plochu do 10 m2 NAIP, folie nebo termoplasty	m2	1,200
17	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	10,334
18	K	998712293	Příplatek k přesunu hmot procentní 712 za zvětšený přesun do 500 m	%	10,334

D 731 Ústřední vytápění - kotelny

19	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný - havarijný výjezd, zjištění závady, výměna elektrod, přetěsnění a vyčištění odvodu kondenzátu v kolli a zprovoznění kotle po opravě	hod	24,000
20	M	M1	Viadrus sada elektrod (ionizační,zapalovací)	sada	1,000
21	K	731810302	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel vodorovný 80/125 ke komínové šachtě	soubor	1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	998731202	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v přes 6 do 12 m	%	204,160		
23	K	998731293	Příplatek k přesunu hmot procentní 731 za zvětšený přesun do 500 m	%	204,160		

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

24	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000		
25	K	044002000	Revize- výchozí revize spalnové cesty	soub	1,000		
26	K	065002000	Doprava materiálu (33 km x 2 x 3)	km	198,000		
27	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny	3,000		

Vedlejší rozpočtové náklady - příloha 2

Kód: 020

Stavba: 020

Objekt: 020 - 01 oprava plynového kotle a kouřovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	HZS 4232	Odborný technik - místní šetření	hod	1,00		
2	HZS 4231	Technik - vyhotovení prováděcího rozpočtu	hod	2,00		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

Dne 4.5.2023 bylo provedeno odstranění závady na odtahu spalín od kotle a oprava kotle Lipník nad Bečvou Nádražní 1123.

Zařízení je bez závad.





