

# Změnový list číslo 6

## Identifikace akce

Název akce:	KŘP Kvy - DI PČR Žďár nad Sázavou - rekonstrukce sociálních zařízení
Číslo akce SMVS:	014V12200 6097
Objednatel:	Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava
Zhotovitel:	Ondřej Cachovan, Bartoňova 844, 53012 Pardubice
Projektant:	Firast s.r.o.; U Nových vil 941/24, Praha 10 - Strašnice, 100 00

## Předmět změnového listu

Osazení VZT jednotky

## Část díla dotčená změnovým listem

2NP, 3NP

## Popis změny, popis technického řešení

### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Původní přívodní potrubí VZT je navrženo s izolací tl. 20 mm. Původní osazení VZT jednotek je navrženo poblíž oken v podhledu. Vývod odtahu ve 2NP

### Nové řešení :

Opatření přívodního potrubí tepelnou izolací tl. 50 mm. Posun VZT jednotky směrem od okna. Odtah napojen přes strop do odtahu ve 3NP.

### Zdůvodnění změny :

Posun VZT jednotky je proveden vzhledem k možnosti otevírání okenních křídel, kterému by bylo zabráněno v případě osazení jednotky na původním místě. Odtah byl změněn z důvodu zasahování do prostoru pisoárového stání, které by nesplňovalo normativní požadaky.

### Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Zakreslení změny pozice VZT jednotek, a změny ve vedení trasy odtahu.

### Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

zápis ve stavební deníku ze dne 23.2.2017

### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Beze změny



Vliv na kvalitu: Beze změn


Vliv na cenu: Navýšení ceny díla

**Přípočty k ceně díla bez DPH: 5 081,64 Kč**

**Odpočty z ceny díla bez DPH: -1 058,46 Kč**

**Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 4 023,18 Kč**

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
<b>Ondřej Cachovan</b> Bartoňova 844, 53012 Pardubice iČ: 2508193639 e: o.cachovan@seznam.cz 589		Ing. Anna Skudlová 

Úplnost změnového listu zkontroloval:  Ing. Anna Skudlová, Vrchlického 2627

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: KŘP KVy - DI PČR Žďár nad Sázavou - rekonstrukce sociálního zařízení

Objekt: D005.12.3 - Z6 - VZT

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 09.03.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				4 023,18
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>4 023,18</b>
DPH základní	21,00%	ze	4 023,18	844,87
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>4 868,05</b>

Projektant

FILIP s.r.o.

Ing. RAZEB. KUCERA



Datum a podpis: 18.3.2017 Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: KŘP KVy - DI PČR Žďár nad Sázavou - rekonstrukce sociálního zařízení

**Objekt: D005.12.3 - Z6 - VZT**

Místo:

Datum:

09.03.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>4 023,18</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 050,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 050,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 973,18
751 - Vzduchotechnika	2 973,18
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>4 023,18</b>

# ROZPOČET

Stavba: KŘP KVY - DI PČR Žďár nad Sázavou - rekonstrukce sociálního zařízení

Objekt: D005.12.3 - Z6 - VZT

Místo: Datum: 09.03.2017

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **4 023,18**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **1 050,00**

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 050,00

1	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	0,350	3 000,00	1 050,00
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

**PSV - Práce a dodávky PSV** **2 973,18**

751 - Vzduchotechnika 2 973,18

2	K	751514288	Mtž kalhotového kusu do plech potrubí bez příruby D do 200 mm	kus	1,000	82,90	82,90
3	M	751009R	Jednostranná odbočka pro montáž vzduchotechniky, VZT, tvarovka, T. . průměru 160/160/200mm	kus	1,000	712,30	712,30
4	K	751537112	Mtž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al laminátu D do 200 mm	m	-2,480	118,00	-292,64
5	M	751007	Ohebná Al laminátová hadice, průměru 160mm	m	-2,480	308,80	-765,82
6	K	751537112	Mtž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al laminátu D do 200 mm	m	5,880	118,00	693,84
7	M	751007.2R	Ohebná Al laminátová hadice, průměru 160mm tl. izolace 50 mm	m	5,880	429,80	2 527,22
8	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	‰	29,570	0,52	15,38



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: KŘP KVy - DI PČR Žďár nad Sázavou - rekonstrukce sociálního zařízení

Objekt: D005.9 - Z7 - kročejová izolace

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 16.03.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:


Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				3 505,36
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>-3 505,36</b>
DPH základní	21,00%	ze	-3 505,36	-736,13
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>				<b>-4 241,49</b>
<b>v CZK</b>				

Projektant  


Zpracovatel

Datum a podpis: 16.03.2017 Razítko

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: KŘP KVy - DI PČR Žďár nad Sázavou - rekonstrukce sociálního zařízení

**Objekt: D005.9 - Z7 - kročejová izolace**

Místo:

Datum:

16.03.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód · Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-3 505,36</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-2 520,98
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	-1 982,97
96 - Bourání konstrukcí	-438,20
997 - Přesun sutě	-24,37
998 - Přesun hmot	-75,44
PSV - Práce a dodávky PSV	-984,38
713 - Izolace tepelné	-984,38
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-3 505,36</b>

# ROZPOČET

Stavba: KŘP KVy - DI PČR Žďár nad Sázavou - rekonstrukce sociálního zařízení

Objekt: D005.9 - Z7 - kročejová izolace

Místo: Datum: 16.03.2017

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **-3 505,36**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **-2 520,98**

**63 - Podlahy a podlahové konstrukce** **-1 982,97**

1	K	63-001	Vyrovnání podlahy do 30mm suchým násypem	m2	-13,582	32,00	-434,62
2	M	590309690	podsypaný vyrovnávací 0-4 mm bal. 50 l (18,5 kg)	litr	-407,460	3,80	-1 548,35

**96 - Bourání konstrukcí** **-438,20**

3	K	965043341	bourání podkladu pod dlažbu betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	-0,175	1 820,00	-318,50
4	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	-0,175	684,00	-119,70

**997 - Přesun sutě** **-24,37**

5	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	-0,015	115,00	-1,73
6	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	-0,015	880,00	-13,20
7	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	-0,060	31,44	-1,89
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,015	227,00	-3,41
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-0,360	4,00	-1,44
10	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-0,015	180,00	-2,70

**998 - Přesun hmot** **-75,44**

11	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	-0,086	877,25	-75,44
----	---	-----------	---	---	--------	--------	--------

**PSV - Práce a dodávky PSV** **-984,38**

**713 - Izolace tepelné** **-984,38**

12	K	713120811	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	-10,543	22,80	-240,38
13	M	283766410	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku POLYFON-EPS T 5000 1000x500x30-2mm	m2	-13,582	70,20	-953,46
14	M	611553512	podložka (Mirelon) pěnová 5 mm	m2	13,582	16,80	228,18
15	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	-9,600	1,95	-18,72



# Změnový list číslo 8

## Identifikace akce

Název akce:	KŘP Kvy - DI PČR Žďár nad Sázavou - rekonstrukce sociálních zařízení
Číslo akce SMVS:	014V12200 6097
Objednatel:	Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava
Zhotovitel:	Ondřej Cachovan, Bartoňova 844, 53012 Pardubice
Projektant:	Firast s.r.o.; U Nových vil 941/24, Praha 10 - Strašnice, 100 00

## Předmět změnového listu

SDK stropní konstrukce

## Část díla dotčená změnovým listem

1NP, 2NP, 3NP

## Popis změny, popis technického řešení

### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Původní návrh dle PD: Demontáž a zpětná montáž minerálního podhledu v 1NP. SDK stropní konstrukce ve 2NP a 3NP.

### Nové řešení :

Do minerálního podhledu v 1NP nebude zasahováno. Provedení skokových změn v SDK stropních kciích ve 2NP a 3NP.

### Zdůvodnění změny :

Vzhledem k posunu VZT jednotek, jejich vyspádování a provedení silnějších izolací není možné VZT skrýt do původně navrhovaného podhledu. Je tedy navrženo provést skokové změny, aby bylo možné nadále otevřít okenní křídla a zároveň VZT byla v podhledu.

### Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Zakreslení změny pozice VZT jednotek a SDK podhledu.

### Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

zápis ve stavební deníku ze dne 8.3.2017

### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Beze změny



Vliv na kvalitu: Beze změn

Vliv na cenu: Navýšení ceny díla

**Přípočty k ceně díla bez DPH: 11 503,13 Kč**

**Odpočty z ceny díla bez DPH: - 5 506,1 Kč**

**Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 5 997,03 Kč**

Za zhotovitele.	Za projektanta:	Za objednatele:
 Ondřej Cachovan Bartoňova 844 53012 Pardubice IČ: 259593793639 e-mail: ondrej.cachovan@seznam.cz tel: 770 772 489		Ing. Anna Škrdlová Čestlá rap. ulička - Krajské ředitelství policie Jihlava 587 24 Jihlava, Vrchlického 2627

Úplnost změnového listu zkontroloval: 587 24 Jihlava, Vrchlického 2627

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: KŘP KVy - DI PČR Žďár nad Sázavou rekonstrukce sociálního zařízení

Objekt: D005.13 - Z8 - SDK

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16.03.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				5 997,03
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>5 997,03</b>
DPH základní	21,00%	ze	5 997,03	1 259,38
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>7 256,41</b>

Projektant

*EMAP s.r.o.*

*by MAREK ROUČKA*



Datum a podpis: *16.3.2017* Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: KŘP KVy - DI PČR Žďár nad Sázavou - rekonstrukce sociálního zařízení

Objekt: D005.13 - Z8 - SDK

Místo:

Datum: 16.03.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>5 997,03</b>
PSV · Práce a dodávky PSV	5 997,03
763 - Konstrukce suché výstavby	5 997,03
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>5 997,03</b>

# ROZPOČET

Stavba: KŘP KVY - DI PČR Žďár nad Sázavou - rekonstrukce sociálního zařízení

Objekt: D005.13 - Z8 - SDK

Místo: Datum: 16.03.2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>5 997,03</b>
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>5 997,03</b>
763 - Konstrukce suché výstavby							5 997,03
1	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	4,630	12,00	55,56
2	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	5,320	185,00	984,20
3	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	4,630	37,90	175,48
4	K	763164541	SDK obklad kovových kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	9,000	472,00	4 248,00
5	K	763173111	Montáž úchytu pro umyvadlo v SDK kci	kus	3,000	807,00	2 421,00
6	M	590307300	konstrukce pro uchycení umyvadla se stojánkovými bateriemi, osová rozteč CW profilů 450 - 625 mm	kus	3,000	1 180,00	3 540,00
7	K	763173113	Montáž úchytu pro WC v SDK kci	kus	-1,000	526,00	-526,00
8	M	590307310	konstrukce pro uchycení WC, osová rozteč CW profilů 450 - 625 mm	kus	-1,000	2 170,00	-2 170,00
9	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	-6,000	297,00	-1 782,00
10	K	763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	-3,000	86,70	-260,10
11	K	763431802	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na potozapuštěném roštu	m2	-6,000	128,00	-768,00
12	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	51,900	1,52	78,89

# Změnový list číslo 9

## Identifikace akce

Název akce:	KŘP Kvy - DI PČR Žďár nad Sázavou - rekonstrukce sociálních zařízení
Číslo akce SMVS:	014V12200 6097
Objednatel:	Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava
Zhotovitel:	Ondřej Cachovan, Bartoňova 844, 53012 Pardubice
Projektant:	Firast s.r.o.; U Nových vil 941/24, Praha 10 - Strašnice, 100 00

## Předmět změnového listu

Keramické obklady

## Část díla dotčená změnovým listem

2NP, 3NP

## Popis změny, popis technického řešení

### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

V původním výkazu výměr nejsou započítané dostatečné rozměry keramických obkladů. Provedení kamenických spojů.

### Nové řešení :

Dopočítání chybějících výměr keramických obkladů. Obklady budou zakončeny akrylátovým tmelem a lištami.

### Zdůvodnění změny :

V původním výkazu výměr nejsou započítané dostatečné rozměry keramických obkladů. Po konzultaci s AD se upustilo od kamenických spojů a obklady budou chráněny rohovou lištou.

### Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Beze změny

### Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

zápis ve stavební deníku ze dne 13.3.2017

### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Beze změny



Vliv na kvalitu: Beze změny

Vliv na cenu: Navýšení ceny díla

**Přípočty k ceně díla bez DPH: 27 373,96 Kč**

**Odpočty z ceny díla bez DPH: -3 437,90 Kč**

**Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 23 936,06 Kč**

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
<b>Ondřej Cachovan</b> Bartoňova 844, 530 12 Pardubice IČ: 023 53 3639 e-mail: o.cachovan@firast.cz		Ing. Jan Škrelouva  Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihlava - Vysočina
Úplnost změnového listu zkontroloval: 587 24 Jihlava, Vrchlického 2627		

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: KŘP KVy - DI PČR Žďár nad Sázavou - rekonstrukce sociálního zařízení

Objekt: D005.14 - Z9 - obklady

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23.03.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:


Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				23 936,06
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>23 936,06</b>
DPH základní	21,00%	ze	23 936,06	5 026,57
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>28 962,63</b>

Projektant  
*FIDART s.r.o.*  
*Ing. RAJEK HODUR*  
  
Datum a podpis: *23.03.2017* Razítko

Zpracovatel  
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: KŘP KVy - DI PČR Žďár nad Sázavou - rekonstrukce sociálního zařízení

Objekt: D005.14 - Z9 - obklady

Místo:

Datum: 23.03.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>23 936,06</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	23 936,06
781 - Dokončovací práce - obklady	23 936,06
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>23 936,06</b>

# ROZPOČET

Stavba: KŘP KVy - DI PČR Žďár nad Sázavou rekonstrukce sociálního zařízení

Objekt: D005.14 - Z9 - obklady

Místo: Datum: 23.03.2017

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>23 936,06</b>
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>23 936,06</b>
<b>781 - Dokončovací práce - obklady</b>							<b>23 936,06</b>
1	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	28,346	364,00	10 317,94
2	M	597612550.1	Glazované keramické obkládačky ve formátu 20x20x0,65 cm l. j. - barva tm. modrá	m2	15,590	393,75	6 138,56
3	M	597612550.2	Glazované keramické obkládačky ve formátu 20x20x0,65 cm l. j. - barva tm. bílá	m2	15,590	393,75	6 138,56
4	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	-60,600	17,76	-1 076,26
5	K	624635301	Tmelení akrylátovým tmelem spáry průřezu do 200mm2	m	60,600	15,10	915,06
6	K	781494511.3R	Nerezové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem, čtvercový průřez	m	8,400	285,00	2 394,00
7	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	28,346	22,98	651,39
8	K	781495185	Řezání rovné keramických obkládaček	kus	-694,600	3,40	-2 361,64
9	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	231,200	3,54	818,45



# Změnový list číslo 10

## Identifikace akce

Název akce:	KŘP Kvy - DI PČR Žďár nad Sázavou - rekonstrukce sociálních zařízení
Číslo akce SMVS:	014V12200 6097
Objednatel:	Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava
Zhotovitel:	Ondřej Cachovan, Bartoňova 844, 53012 Pardubice
Projektant:	Firast s.r.o.; U Nových vil 941/24, Praha 10 - Strašnice, 100 00

## Předmět změnového listu

Výměna otopných těles

## Část díla dotčená změnovým listem

2NP, 3NP

## Popis změny, popis technického řešení

### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

V původním návrhu bylo počítáno se zachováním původních otopných těles.

### Nové řešení :

Výměna otopných těles

### Zdůvodnění změny :

Stávající otopná tělesa jsou již ve špatném technickém stavu.

### Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Zakreslení pozic a rozměrů do PD

### Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

zápis ve stavební deníku ze dne 22.3.2017

### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Beze změny

Vliv na kvalitu: Lepší životnost nových otopných těles. Snažší údržba.

Vliv na cenu: Navýšení ceny díla

**Přípočty k ceně díla bez DPH: 12 344,24 Kč**

**Odpočty z ceny díla bez DPH: - 0 Kč**

**Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 12 344,24 Kč**

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za objednatele:

**Ondřej Cachovan**  
Bartoňova 844, 53012 Pardubice  
IČ: 025581508193639  
e-mail: ondrej.cachovan@seznam.cz  
tel: 770 772 489

Úplnost změnového listu zkontroloval: Ing. Anna Škrdlíková

Česká republika - Krajské ředitelství policie  
Kraje Vysočina

Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: KŘP KVy - DI PČR Žďár nad Sázavou - rekonstrukce sociálního zařízení

**Objekt: D005.15.2 - Z10 - UT**

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 06.04.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:


Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				12 344,24
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>12 344,24</b>
DPH základní	21,00%	ze	12 344,24	2 592,29
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>				<b>14 936,53</b>
<b>v CZK</b>				

**Projektant**  
*FILAST s.r.o.*  
*M. MARŠEK KOVÁČEK*  


**Zpracovatel**

Datum a podpis: 06.04.2017 Razítko

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: KŘP KVy - DI PČR Žďár nad Sázavou - rekonstrukce sociálního zařízení

**Objekt:** D005.15.2 - Z10 - UT

Místo:

Datum:

06.04.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>12 344,24</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	12 344,24
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	310,17
734 - Ústřední vytápění - armatury	649,81
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	11 384,26
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>12 344,24</b>

# ROZPOČET

Stavba: KŘP KVY DI PČR Žďár nad Sázavou rekonstrukce sociálního zařízení

**Objekt:** D005.15.2 - Z10 - UT

Místo: Datum: 06.04.2017

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>12 344,24</b>
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>12 344,24</b>
<b>733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí</b>							<b>310,17</b>
1	K	733190007R	Úprava potrubí pro osazení deskových těles	kpl.	1,000	300,00	300,00
2	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	3,000	3,39	10,17
<b>734 - Ústřední vytápění - armatury</b>							<b>649,81</b>
3	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110° C otopných těles VK	kus	2,000	324,00	648,00
4	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%	6,480	0,28	1,81
<b>735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>							<b>11 384,26</b>
5	K	735160051R	Otopné těleso trubkové teplovodní výška/šířka 800/450 mm	kus	1,000	2 260,00	2 260,00
6	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér - topná zkouška	hod	2,000	314,00	628,00
7	K	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	m2	1,680	26,90	45,19
8	K	735151479	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 výška/délka 600/1200 mm	kus	2,000	4 100,00	8 200,00
9	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	105,052	2,39	251,07



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: KŘP KVy - DI PČR Žďár nad Sázavou rekonstrukce sociálního zařízení

Objekt: D005.16 - Z11 - parapety

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13.04.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu					-2 230,56
Ostatní náklady					0,00
<b>Cena bez DPH</b>					<b>-2 230,56</b>
DPH základní	21,00%	ze	-2 230,56		-468,42
snižovaná	15,00%	ze	0,00		0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>			<b>-2 698,98</b>

Projektant

*PRÁSKA*

*Ing. MAŠEK KOVÁČKA*



Datum a podpis: *13. 4. 2017* Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: KŘP KVy - DI PČR Ždár nad Sázavou - rekonstrukce sociálního zařízení

**Objekt:** D005.16 - Z11 - parapety

Místo:

Datum:

13.04.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-2 230,56</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	-2 230,56
766 - Konstrukce truhlářské	-2 230,56
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-2 230,56</b>

# ROZPOČET

Stavba: KŘP KVY DI PČR Žďár nad Sázavou - rekonstrukce sociálního zařízení

Objekt: D005.16 - Z11 - parapety

Místo: Datum: 13.04.2017

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **-2 230,56**

PSV - Práce a dodávky PSV -2 230,56

766 - Konstrukce truhlářské -2 230,56

1	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	-2,000	37,60	-75,20
2	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	-3,650	108,00	-394,20
3	M	611444010	parapet plastový vnitřní - komůrkový 25 x 2 x 100 cm	m	-3,650	476,00	-1 737,40
4	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	-22,000	1,08	-23,76