

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023012
Stavba: OM Povrly

KSO:
Místo: k.ú. Povrly

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:
Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Projektant:

Zp [redacted]
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 4. 2023

IČ: 42196451
DIČ:

IČ: 25475819
DIČ: CZ25475819

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			175 026,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	175 026,00	36 755,46
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			211 781,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023012

Stavba: OM Povrly

Místo: k.ú. Povrly

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		175 026,00	211 781,46
2023012	OM Povrly	175 026,00	211 781,46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OM Povrly

KSO:

Místo: k.ú. Povrly

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2023

IČ:

42196451

DIČ:

IČ:

25475819

DIČ:

CZ25475819

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

175 026,00

DPH základní
snížená

Základ daně
175 026,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
36 755,46
0,00

Cena s DPH

v CZK

211 781,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OM Povrly

Místo: k.ú. Povrly

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Datum: 5. 4. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

175 026,00

HSV - Práce a dodávky HSV

175 026,00

1 - Zemní práce

36 126,00

5 - Komunikace pozemní

138 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OM Povrly

Místo: k.ú. Povrly

Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							175 026,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				175 026,00
D	1		Zemní práce				36 126,00
1	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	138,000	139,00	19 182,00
	VV		"OM č.1" 30*16*0,1		48,000		
	VV		"OM č.2" (5*5+7*25+9*8+3,5*8)*0,3		90,000		
	VV		Součet		138,000		
2	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhtutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	138,000	88,00	12 144,00
	VV		"OM č.1" 30*16*0,1		48,000		
	VV		"OM č.2" (5*5+7*25+9*8+3,5*8)*0,3		90,000		
	VV		Součet		138,000		
3	K	181951111	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	300,000	16,00	4 800,00
	VV		"OM č.2" 5*5+7*25+9*8+3,5*8		300,000		
D	5		Komunikace pozemní				138 900,00
4	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	300,000	180,00	54 000,00
	VV		"OM č.2" 5*5+7*25+9*8+3,5*8		300,000		
5	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	300,000	115,00	34 500,00
	VV		"OM č.2" 5*5+7*25+9*8+3,5*8		300,000		
6	K	566501111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	480,000	105,00	50 400,00
	VV		"OM č.1" 30*16		480,000		



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., LESNÍ SPRÁVA DĚČÍN

Sládkova 486/2, Děčín I - Děčín, 405 02 Děčín, tel. +420 956240111, fax +420 412510451, ls240@lesy.cz, ID DS: e8jcfsn

Odvozní místa (OM) - Povrly

-

Příloha č.2 - Technická zpráva

Str.1

Průvodní a technická zpráva

1. Identifikační údaje

- Název stavby : Oprava OM na **SV Skrytín – Roztocké louky, SV Nad Mlýnem**
- Místo stavby : Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Děčín
Revír Povrly, k.ú. Povrly - p.p.č.1355/1, 1356, k.ú. Lužec u Petrova Mlýna p.p.č. 163, 162/1
- Investor stavby : **Lesy České republiky, s. p.**
Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ : 500 08
IČO : 42196451
LS Děčín, Sládkova 2, 405 02 Děčín
- Zhotovitel stavby: dle výsledku ZŘ
- Charakter stavby : Oprava
- Zahájení stavby : Po sepsání SoD
- Ukončení stavby : **30.6.2023**

2. Základní údaje charakterizující stavbu

Zjednodušená technická dokumentace řeší opravu odvozních míst na lesních cestách kategorie 3L „**Skrytín – Roztocké louky**“, ležící v k.ú. Povrly na p.p.č. 1355/1 a 1356 (**OM 1**) a „**Nad Mlýnem**“ v k.ú. Lužec u Petrova Mlýna na p.p.č. 163, 162/1 (**OM 2**). Umístění jednotlivých OM je vyznačeno na příloze č. 1 - situace. Stavba je řešena jako dva samostatné objekty, u kterých se nebudou měnit konstrukční parametry. **OM jsou v současné době v neuspokojivém stavu a je třeba opravit a doplnit konstrukce.** Zadávací dokumentace je zjednodušená postačující pro výběrové řízení a vlastní realizaci stavby. Součástí zadání není zjištění existence stávajících podzemních vedení. **Výskyt inženýrských sítí se nepředpokládá, avšak za jejich zjištění a případné vytyčení nese odpovědnost zhotovitel.**

3. Navrhované řešení

Oprava odvozních místa bude řešena doplněním stávajících konstrukcí.
Postup prací: OM1 - odstranění nánosu z celé plochy OM – 480m² (množství nánosu je \varnothing 0,1m) a následné přesypání a zhutnění šterkodrti fr. 0-63B.
OM2 - provedení odtěžení zahumusované vrstvy z celé plochy OM – 300m², urovnání pláně a následná oprava konstrukčních vrstev ve složení: podkladní vrstva z HDK fr. 63-125 o průměrné tl. 200mm a následné položení obrusné vrstvy ze šterkodrti ŠD fr.0-63B v tl. 100mm.

Odstraněná zemina bude urovnána do náspu vedle OM. Oprava bude probíhat v souladu s příslušnými ČSN.

4. Vliv stavby na životní prostředí a BOZP

Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a příslušných souvisejících nařízeních. Provádění stavby se bude důsledně řídit Stavebním zákonem a dalšími platnými zákony a předpisy platnými v ČR. Dále pak lesním zákonem č.289/1995 Sb., zákonem o povodích č.305/200 Sb., o ochraně přírody a krajiny č.114/1992 Sb. a odpadech č.185/2001 Sb.

Negativně bude ovlivněno životní prostředí po dobu výstavby, převážně v důsledku provádění prací na komunikaci (zvýšená hlučnost a prašnost, znečištění ovzduší exhalacemi spalovacích motorů dopravních prostředků a stavebních strojů používaných při výstavbě) – jedná se o běžné vlivy způsobované jakoukoliv stavbou.

Při stavebních pracích nesmí dojít zejména ke znečištění povrchu půdy a vody ropnými látkami ze stavebních strojů a dopravních prostředků. Rovněž nesmí být porušena ustanovení nařízení vlády ČR, která stanoví ukazatele přípustného znečištění vod. Omezení negativních vlivů lze používáním ekologických paliv a maziv ve stavebních strojích, udržováním řádného technického stavu stavebních strojů a dopravních prostředků používaných při výstavbě a technologicko – pracovní kázní obsluhy těžké mechanizace.

5. Likvidace odpadů a nakládání s odpady

Při provádění bouracích a montážních prací vzniknou odpady. Klasifikace odpadů je dle vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb., stanovenou katalogem odpadů a seznamem nebezpečných odpadů.

Se všemi odpady bude naloženo podle zákona o odpadech č.185/2001 Sb., §16, odst.1, písm. c,e,f, v novém znění.

V Děčíně dne 6.4.2023

Vypracoval: 