



Soupis prací objektu

Stavba: D1-167 Výměna mostních záverů mostu D1-167..1

Zatřídění JKSO:

D.1.1

Rozpočet: D.1.1 Přechnodné dopravní opatření

1	2	3	4	5	6	Jednotková cena		11
						9	10	
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1	02720	1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000			2021 OTSKP
			SDZ a VDZ pro omezení provozu na dálnici /schéma dle DP 421a, 421b/ dopravní opatření pod dobu 1 měsíce, délka omezeného úseku 550m SDZ v reflexivní úpravě VDZ provedeno v pásce s textilní mřížkou					
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
2	02720	2	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000			2021 OTSKP
			SDZ a VDZ uzavírka odpojení z dálnice ve směru Brno-Praha, vyznačení umožnění odpojení na sjezdu v km 141 Velké Meziříčí po dobu 1 měsíce SDZ v reflexivní úpravě VDZ provedeno v pásce s textilní mřížkou					
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
3	02720	3	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000			2021 OTSKP
			SDZ pro připojení na dálnici ve směru Brno-Praha /schéma dle DP920/ dopravní opatření pod dobu 1 měsíce SDZ v reflexivní úpravě VDZ provedeno v pásce s textilní mřížkou					
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
4	02720	4	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000			2021 OTSKP
			SDZ pro odpojení a připojení na dálnici ve směru Praha-Brno /schéma dle DP920/ dopravní opatření pod dobu 1 měsíce SDZ v reflexivní úpravě VDZ provedeno v pásce s textilní mřížkou					
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
5	02720	5	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000			2021 OTSKP
			SDZ pro vyznačení objezdné trasy na komunikaci II/602, 1 měsíc po dobu uzavírky dálnice					
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
9 Ostatní konstrukce a práce								
6	9113B2	R	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	KPL	1,000			2021 OTSKP
			zpětná montáž stávajících ocelových svodidel na stávajících přejezdech včetně dopravy ze skládky SSUD					
			položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací - nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů - případnou náhradu zničených částí nezahrnuje kompletní novou PKO					
7	9113B3	R	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	KPL	1,000			2021 OTSKP
			Odstavení stávajících ocelových svodidel na stávajících přejezdech, včetně dopravy na skládku SSUD					
			položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo					
8	911CB2		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	550,000			2021 OTSKP
			Betonové svodidlo s úrovní zadrženi H1 v místě uzavěry zpětná montáž: 550,0=550,000 [A]					
			položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - jeho montáž a osazení na určeném místě - nutnou opravu poškozených částí - případnou náhradu zničených částí nezahrnuje podkladní vrstvu					
9	911CB3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	550,000			2021 OTSKP
			betonové svodidlo s úrovní zadrženi H1 v místě uzavěry, odvoz na skládku SSUD na přejezdech SDP: 550,0=550,000 [A]					
			položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo					