



MBNPP001TZQV

Smlouva o dílo *OBH/SHL 0233/2023*

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel

město Bystřice nad Pernštejnem

zastoupené Mgr. Martinem Horákem, starostou města

sídlo: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 002 94 136

DIČ: CZ00294136

bankovní spojení: KB a.s., 9021-627751/0100

e-mail: posta@bystricenp.cz

dále jen „Objednatel“

a

Zhotovitel

TS města a.s.

zastoupený: Ing. Romanem Ketrtem- předsedou představenstva

sídlo: K Ochozi 666, Bystřice nad Pernštejnem PSČ 593 01

IČ: 25303660

DIČ: CZ25303660

bankovní spojení: 5333440277/0100

e-mail: : info@ts-bystrice.cz

dále jen „Zhotovitel“

uzavírají tuto **Smlouvu o dílo** (*dále jen „Smlouva“*):

I. Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele dílo v následujícím členění (*dále jen „Dílo“*):

- Provedení zemní izolace kolem domu čp.888-890 ul. Jívová, Bystřice n.P.
- Položení drenáže, okapového chodníku a terénní úpravy kolem domu

II. Cena a způsob placení

1. Cena díla činí:

Cena bez DPH	389 785,- Kč
Výše DPH 15%	58 468,- Kč
Cena včetně DPH	448 253,- Kč

Cena je stanovena dle Zhotovitelem předloženého rozpočtu, který je uveden v příloze.

Tato cena zahrnuje zejména: dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti/komplexnosti stanovené touto Smlouvou. Cena zahrnuje rovněž veškeré činnosti, dodávky, které jsou potřebné k bezvadnému provedení Díla.

2. Objednatel prohlašuje, že předmět plnění spadá do jeho ekonomické činnosti, a proto u vystavených daňových dokladů bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti.

III. Termín provedení a předání díla

1. Práce budou zahájeny 1.6.2023 a budou ukončeny nejpozději k 31.7.2023. Staveniště bude vyklizeno dne 10.8.2023
2. Klimatické podmínky nemají vliv na prodloužení smluvných termínů – nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

IV. Záruka, odstranění vad

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na provedené dílo po dobu 60 měsíců od předání díla.
2. Jestliže Objednatel v průběhu záruční doby objeví na díle vady, narušující zejména technický stav nebo vzhled díla, zašle oznámení o těchto vadách písemně (alt. e-mailem nebo prostřednictvím DS) Zhotoviteli (včetně jejich fotografické dokumentace).
3. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad, které se vyskytnou v průběhu Záruční doby na Díle, a to způsobem odpovídajícím povaze Vady, zejména opravou, úpravou, výměnou vadné součásti nebo jiným přiměřeným způsobem. Zhotovitel se zavazuje oznámené vady do 15 dnů od doručení oznámení na vlastní náklady odstranit, pokud se bude jednat o vady odstranitelné.

V. Sankce a odpovědnost za škody

1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení stanovený § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoli termínu dle stanoveného časového harmonogramu se sjednává ve výši 0,05 % z ceny díla za každý (i započatý) den prodlení. Zhotovitel si je vědom významu smluvní pokutou zajišťovaných smluvních povinností, jejich principu a způsobu výpočtu rozumí a tento zcela akceptuje.

VI. Prohlášení stran, závěrečné ustanovení


1. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.
2. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než písemnou formou jsou vyloučeny.
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
5. Tato smlouva byla schválena starostou města na základě směrnice 1/2022 O evidenci smluv a objednávek dnem jejího podpisu.

Bystřice nad Pernštejnem, dne 30.5.2023

Objednatel:




Zhotovitel:


T.S. města a.s.
K Ochozi 666
505 01 Bystřice nad Pernštejnem
DIČ: CZ25303660
Tel.: 566 551 500

Položkový rozpočet

Zakázka: Drenáž, okapový chodník, terénní úpravy Jívová 888-890

Místo: Bystřice n. P.

Objednatel: Město Bystřice nad Pernštejnem
Příční 405
59301 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 00294136
DIČ: CZ00294136

Zhotovitel: TS města a.s.
K Ochozi 666
59301 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 25303660
DIČ: CZ25303660

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			342 651,11
PSV			47 133,46
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			389 784,57

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,43 CZK

Cena celkem bez DPH

389 785,00 CZK

v Bystřici n.P.

dne

22.05.2023

TS města a.s.
K Ochozi 666
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
DIČ: CZ25303660
Tel.: 566 551 500

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			170 960,96
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			35 973,40
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 374,00
5	Komunikace	HSV			42 385,80
62	Upravy povrchů vnější	HSV			11 808,00
8	Trubní vedení	HSV			50 367,55
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			4 600,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			25 181,40
711	Izolace proti vodě	PSV			47 133,46
Cena celkem					389 784,57

Položkový rozpočet

S:	Drenáž, okapový chodník, terénní úpravy Jívová 888-890
O:	Bystřice n. P.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				170 960,96
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho demolice stávající betonové dlažby::((11,00+56,00+11,00)*0,50	m2	39,00000 39,00000	65,00	2 535,00
2	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ strojní výkop - uvažováno 80%: ((13,00+56,00+13,00)*0,80*1,80)*0,80	m3	94,46400 94,46400	400,00	37 785,60
3	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 ruční výkop - uvažováno 20%: ((13,00+56,00+13,00)*0,80*1,80)*0,20	m3	23,61600 23,61600	800,00	18 892,80
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m výkopek::118,080 obsyp::8,57798	m3	126,65798 118,08000 8,57798	50,00	6 332,90
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m výkopek::118,080 obsyp::8,57798	m3	109,50202 118,08000 -8,57798	200,00	21 900,40
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 viz vodorovné přemístění do 10000 m::109,50202	m3	109,50202 109,50202	60,00	6 570,12
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m viz vodorovné přemístění do 10000 m::109,50202	m3	109,50202 109,50202	20,00	2 190,04
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zásyp rýhy - kamenivo fr. 16- 32::((13,00+56,00+13,00)*0,80*0,50	m3	32,80000 32,80000	130,00	4 264,00
9	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny zásyp podél chodníku::((13,00+56,00+13,00)*0,30*0,20	m3	4,92000 4,92000	900,00	4 428,00
10	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 viz dpolnění ornice::82,00	m2	82,00000 82,00000	40,00	3 280,00
11	181101111R00	Úprava pláně v záfezech se zhutněním - ručně (13,00+56,00+13,00)*0,70	m2	57,40000 57,40000	50,00	2 870,00
12	182303112R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm na svahu 1 : 2 dpolnění ornice podél okap. chodníku::((13,00+56,00+13,00)*1,00	m2	82,00000 82,00000	45,00	3 690,00
13	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI, á 25 kg spotřeba 0,03 kg/m2:82,00*0,03	kg	2,46000 2,46000	150,00	369,00
14	583418064R	Kamenivo drcené frakce 16/32 B kraj Vysočina kamenivo pro zásyp rýhy::32,80*1,70	t	55,76000 55,76000	450,00	25 092,00
15	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	188,92800	150,00	28 339,20
16	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	5,38200	450,00	2 421,90
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				35 973,40
17	212531111RL4	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm, kraj Vysočina (13,00+56,00+13,00)*0,40*0,80	m3	26,24000 26,24000	800,00	20 992,00
18	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 (13,00+56,00+13,00)*3,60	m2	295,20000 295,20000	35,00	10 332,00
19	693660192R	Textilie netkaná GETEX šíře 200 cm, 300 g/m2 295,20*1,05	m2	309,96000 309,96000	15,00	4 649,40
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 374,00

20	346244811R00	Prizdivky izol. z cihel dl.29 cm, MC 10, tl. 65 mm 2,00	m2	2,00000 2,00000	687,00	1 374,00
Díl:	5	Komunikace				42 385,80
21	564762111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm (13,00+56,00+13,00)*0,50	m2	41,00000 41,00000	250,00	10 250,00
22	596841111R00	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC viz podklad z kameniva::41,00	m2	41,00000 41,00000	350,00	14 350,00
23	597069111R00	Příplatek za každý další 1 cm tl. lože nad 10 cm 41,00*2	m2	82,00000 82,00000	25,00	2 050,00
24	592453331R	Dlaždice betonová 50x50x5 cm hladká, standard šedá 41,00*1,01	m2	41,41000 41,41000	380,00	15 735,80
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				11 808,00
25	622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně očištění zdiva izolační prizdivky po okopání terénu::(13,00+56,00+13,00)*1,80	m2	147,60000 147,60000	80,00	11 808,00
Díl:	8	Trubní vedení				50 367,55
26	857601104R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 150 montáž litin. zvarovek pro napojení drenáže::9*2	kus	18,00000 18,00000	700,00	12 600,00
27	857701104R00	Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 150 montáž litin. tvarovek pro napojení drenáže::9	kus	9,00000 9,00000	700,00	6 300,00
28	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot DN 100::(13,00+56,00+13,00)*2 DN 50 - odvětrání::(2+2)*3	m	176,00000 164,00000 12,00000	20,00	3 520,00
29	8 R01	Přerušení svislého odpadního potrubí (rozebrání) , děš. svodu, zkrácení trub a spasování 2+5+2	kpl	9,00000 9,00000	400,00	3 600,00
30	28611220.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 50 mm délka viz montáž, ztratné 1%::12,00*1,01	m	12,12000 12,12000	25,00	303,00
31	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm délka viz montáž, ztratné 1%::164,00*1,01	m	165,64000 165,64000	50,00	8 282,00
32	28611283.AR	Spojka PVC d 100 mm pro ohebné drenážní trubky spojka drenážní trub.:9*1	kus	9,00000 9,00000	70,00	630,00
33	28611287.AR	Redukce PVC d 65/50 mm pro ohebné drenážní trubky odvětrání bdrenáže::4*1,01	kus	4,04000 4,04000	120,00	484,80
34	28611288.AR	Redukce PVC d 80/65 mm pro ohebné drenážní trubky odvětrání drenáže::4*1,01	kus	4,04000 4,04000	140,00	565,60
35	28611289.AR	Redukce PVC d 100/80 mm pro ohebné drenážní trubky odvětrání drenáže::4*1,01	kus	4,04000 4,04000	130,00	525,20
36	28611307.AR	Oblouk 90° PVC d 50 mm pro drenážní trubky odvětrání drenáže::4*1,01	kus	4,04000 4,04000	180,00	727,20
37	28611319.AR	T kus PVC d 100 mm pro drenážní trubky odvětrání::4	kus	4,00000 4,00000	230,00	920,00
38	28651860.AR	Přechod litina-PVC kanalizační KGUG DN 110 PVC 9*1,01	kus	9,09000 9,09000	125,00	1 136,25
39	552-40855.AR	odpočka litinová odpadní jednoduchá DN 125/125 9*1,01	ks	9,09000 9,09000	700,00	6 363,00
40	552-40855.AR	přechod litinový DN 100/125 9*1,01	ks	9,09000 9,09000	450,00	4 090,50
41	8 SPEC01	Krycí mřížka drenáže DN 50 odvětrání drenáže::4	ks	4,00000 4,00000	80,00	320,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				4 600,00
42	9 R11	Zasekání odvětrávacího potrubí drenáže (DN 50), do soklu, zapravení omítkou odvětrání drenáže::4	kpl	4,00000 4,00000	400,00	1 600,00
43	9 R12	dočasné zajištění přípojek inženýrských sítí, do domu	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00

44	9 R13	zajištění přípojek::1 Vytýčení stávajících inženýrských sítí 1	kpl	1,00000 1,00000 1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				25 181,40
45	998312021R00	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh 132,53366	t	132,53366 132,53366	190,00	25 181,40
Díl:	711	Izolace proti vodě				47 133,46
46	711482020RZ1	Izolační systém Technodren, svisle, včetně dodávky fólie Technodren a doplňků výška systému 2,00m:::(11,00+56,00+11,00)*2,00	m2	156,00000	250,00	39 000,00
47	28324254.AR	Lišta L uzavírací Tefond 7x200 cm Tegola Bohemia 11,00+56,00+11,00+6,00	m	156,00000 84,00000 84,00000	70,00	5 880,00
48	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	563,36400	4,00	2 253,46