



DODATEK č. 4

Smlouvy o dílo ze dne 31. 1. 2022

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na akci „Nábřežní cyklostezka část 4, Náměšť nad Oslavou“

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Náměšť nad Oslavou**
 se sídlem: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
 zastoupené: Ing. Jan Kotačka, starosta města
 zástupce pro věci technické:)
 IČ/DIČ: 00289965/CZ00289965
 bankovní spojení:
 číslo účtu:

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: **Outulný VHS spol. s r.o.**
 se sídlem: Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou
 zastoupený: Svatoslav Outulný, jednatel
 zástupce pro věci technické:
 Tel./fax: 568 619 555
 IČ: 01430050
 DIČ: CZ01430050
 bankovní spojení:
 číslo účtu:
 zápis v obchodním rejstříku: vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 78002

(dále také „Zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 4 pro zakázku „Nábřežní cyklostezka část 4, Náměšť nad Oslavou“ uzavřené dne 31.01.2022, který upravuje následující:

I. Článek č. 4 – Cena za dílo

Znění před dodatkem č.4:

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Část I – stavební objekty SO 001 Příprava území, SO 101 Cyklostezka, SO 103 Odpočívadlo, SO 201 Lávka, SO 301 Přeložka vodovodu, SO 601 Oplocení sportovního areálu, SO 701 Schodiště, SO 801 Sadové a terénní úpravy

Cena díla bez DPH celkem: 18.662.530,89,- Kč

[slovy: osmnáctmilionůšestsetšedesátdvatisícpěstřicet korun českých a osmdesátdevět haléřů]

DPH: 3.919.131,49,-Kč

Cena díla vč. DPH celkem: 22.581.662,38 Kč

Část II – stavební objekty SO 102 Chodník

Cena díla bez DPH celkem: 1.500.995,18,- Kč

[slovy: jedenmilionpěstřicetdevětsetdevadesát pět korun českých a osmnáct haléřů]

DPH: 315.208,99,-Kč

Cena díla vč. DPH celkem: 1.816.204,17 Kč

Znění po dodatku č.4:

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Část I – stavební objekty SO 001 Příprava území, SO 101 Cyklostezka, SO 103 Odpočívadlo, SO 201 Lávka, SO 301 Přeložka vodovodu, SO 601 Oplocení sportovního areálu, SO 701 Schodiště, SO 801 Sadové a terénní úpravy

Cena díla bez DPH celkem: 18.722.282,89,- Kč

[slovy: osmnáctmilionůsedmsetdvacetdvatisícdevětšedesátdva korun českých a osmdesátdevět haléřů]

DPH: 3.931.679,41,-Kč

Cena díla vč. DPH celkem: 22.653.962,30 Kč

Část II – stavební objekty SO 102 Chodník

Cena díla bez DPH celkem: 1.622.262,68,- Kč

[slovy: jedenmilionšestsetdvacetdvatisícdevětšedesátdva korun českých a šedesátosm haléřů]

DPH: 340.675,16,-Kč

Cena díla vč. DPH celkem: 1.962.937,84 Kč

Důvodem pro změnu ceny díla jsou vícepráce a méněpráce spojené s výstavbou. Tyto změny jsou položkově vyčísleny podrobněji v níže uvedených změnových listech, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č.4:

- ZL č.10 – SO101 Změna výměry asfaltových povrchů
- ZL č.11 – SO701 Změna povrchové úpravy zábradlí
- ZL č.12 – SO801 Navýšení plochy terénních úprav
- ZL č.13 – SO102 Navýšení plochy terénních úprav

3. Závěrečná ustanovení

- I. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- II. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- III. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
- IV. Pro případ, že dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek nebude uzavřen, pokud ho některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
- V. Podléhá-li dodatek uveřejnění za podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, město Náměšť nad Oslavou zajistí jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s tímto právním předpisem.
- VI. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- VII. Smluvní strany souhlasí s tím, aby byl výše uvedený dodatek uveden v evidenci smluv, vedené městem Náměšť nad Oslavou, který bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv.
- VIII. Tento dodatek byl schválen radou města č. 10/2023 dne 29.05.2023.


V Náměšti nad Oslavou dne 30.05.2023

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Ing. Jan Kotačka
starosta města

.....
Svatoslav Outulný
jednatel



Firma: PROfi Jihlava spol. s r. o.

Soupis prací objektu

Stavba: 2021-000101Z Nábřeží cyklostezka část 4, Náměstí nad Oslavou
Rozpočet: ZL č. 10 - SO 101 Změna výměry asfaltových povrchů

SO 101 -52 589,00

Por. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	7
	5	Komunikace				-52 589,00
28	572151	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 2,5KG/M2 Postřik asf. infiltrační PI, EK 2,50 kg/m2 včetně podrcení kamenivem fr. 2/4 v množství 4 kg/m2 v rozpočtu 1199 m2, zaměření 1121 m2, odečíst 78 m3 - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	-78,000	35,00	-2 730,00
29	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik PS EK 0,50kg/m2 v rozpočtu 1199 m2, zaměření 1121 m2, odečíst 78 m3 - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	-78,000	19,00	-1 482,00
30	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL, 40MM v rozpočtu 1199 m2, zaměření 1121 m2, odečíst 78 m3 - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmuje postřiky, nátěry - nezahmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	-78,000	324,00	-25 272,00
31	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 50MM v rozpočtu 485 m2, zaměření 370 m2, odečíst 115 m2 - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmuje postřiky, nátěry - nezahmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	-115,000	365,00	-41 975,00
32	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 70MM v rozpočtu 714 m2, zaměření 751 m2, navíc 37 m2 - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahmuje postřiky, nátěry - nezahmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	37,000	510,00	18 870,00



Firma: PROfi Jihlava spol. s r. o.

Soupis prací objektu

Stavba: 2021-000101Z Nábřeží cyklostezka část 4, Náměstí nad Oslavou

SO 801

90 157,00

Rozpočet: ZL č. 12 - SO 801 Navýšení plochy terénních úprav

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena
1	2	3	4	5	6	7	8
		1	Zemní práce				90 157,00
10	125734		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I. ODVOZ DO 5KM	M3	202,600	150,00	30 390,00
			Doprava ornice k ohumusování svahů z mezidponie na stavbu.				
			dle zeměměřiční 3171 m2, v rozpočtu 2158 m2, chybí 1013 m2 x 0,2 = 202,6 m3				
			položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- příplatek za lepidlost				
			- těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytažování a nošení výkopku				
			- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napádek				
			- pažení, vzeptění a rozepření vč. přepážování (vyjma štělových stěn)				
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
			- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti				
			- třídění výkopku				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, těžení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
			položka nezahrnuje:				
			- práce spojené s ptyřkou zemníku				
5	18233		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M	M2	1 013,000	45,00	45 585,00
			1013 m2				
			položka zahrnuje:				
			- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m				
			- rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5				
6	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	1 013,000	14,00	14 182,00
			univerzální travní směs				
			1013 m2				
			Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na omici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				



Firma: PROfi Jihlava spol. s r. o.

Soupis prací objektu

Stavba: 2021-000101Z Nábrežní cyklostezka část 4, Náměstí nad Oslavou

SO 701 22 184,00

Rozpočet: ZL č. 11 - SO 701 Změna povrchové úpravy zábradlí

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
9			Ostatní konstrukce a práce				22 184,00
1	R1		Odpčet za náter zábradlí - 14 m	kpl	-1,000	1 856,00	-1 856,00
2	R2		Pozinkování zábradlí - 14 m	kpl	1,000	8 200,00	8 200,00
3	R3		Výstuž schodnice	T	0,396	40 000,00	15 840,00

Soupis prací objektu

Stavba: 2021-000101 SO 102 Chodník, Nábřeží cyklostezka - část 4, Náměstí nad Oslavou
 Rozpočet: ZL č. 13 - SO 102 Navýšení plochy terénních úprav

SO 102	121 267,50
--------	------------

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Zemní práce				121 267,50
41	125734		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. 1. ODVOZ DO 5KM	M3	196,650	150,00	29 497,50
			Doprava ornice určené k ohumusování svahů z mezidíle na stavbu				
			v rozpočtu 563 m2, zaměření 1874 m2, rozdíl 1311 x 0,15 = 196,65 m3				
			položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopky po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- zřízení výkopky v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich				
			dočasného zajištění				
			- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- příplatek za lepidlost				
			- těžení po vrstvách, páscech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz				
			ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				
			- ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek				
			- pažení, vzeptění a rozepření vč. přepážování (vyjma štětových stěn)				
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
			- udržování výkopky a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopky a ve výkopky				
			- třídění výkopku				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy,				
			nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
			položka nezahrnuje:				
			- práce spojené s otvorkou zemníku				
48	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	1 311,000	55,00	72 105,00
			Rozprostření ornice v tl. 10-15 cm.				
			v rozpočtu 563 m2, zaměření 1874 m2, rozdíl 1311 m2				
			položka zahrnuje:				
			nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m				
			rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5				
49	18241		ŽALOŽENÍ TRAVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM	M2	1 311,000	15,00	19 665,00
			univerzální travní směs				
			v rozpočtu 563 m2, zaměření 1874 m2, rozdíl 1311 m2				
			Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první				
			pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				